

中山路景观提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

中山路景观提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及小品工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北侧地块						
1	050307010001	挡土墙	1. 300*900*50厚烧面芝麻黑花岗岩压顶 2. 300*900*30厚荔枝面芝麻白花岗岩贴面/100*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩贴面,水泥砂浆结合层 3. 标准砖砌体 4. 100厚C25混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	m	46			
2	011107001001	石材台阶面	1. 50厚石材踏面、30厚石材踢面 2. 最薄处150厚C30混凝土层 3. 100mm厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	98.52			
3	050303009001	防腐木坐凳	1. 50厚防腐木坐凳面层 2. 50*50*3厚镀锌方钢龙骨 3. 100厚C25素砼垫层 4. 30厚花岗岩贴面 5. 碎石垫层 6. 标准砖砌体 7. 100厚C25素砼垫层 8. 100厚碎石垫层 9. 素土夯实	m2	14.6			
4	010401014001	排水沟	1. 部位:铺装周边 2. 材质:成品不锈钢板线性排水槽 3. 垫层:100厚C25砼垫层 4. 垫层:100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m	29			
5	040204004001	修补路缘石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石,规格按照现场实际情况综合考虑 2. 包含破损路缘石重新购买费用	m	14.3			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 30厚石材铺装,30厚水泥砂浆结合层 2. 100厚混凝土垫层 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	230			
7	040805004001	景观照明灯	1. 采购成品特色灯具 2. 包含安装成品费用	项	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及小品工程

标段：中山路景观提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050307009001	小品	1. 尺寸:600*600*2202 2. 4个边角有50*50*4镀锌方钢立柱 3. 2厚黄色镀锌钢板 4. 5厚深灰色亚克力板字体、 5. 渐变大小的4厚白色亚克力板 6. 包含与地面的固定措施	项	1			
		分部小计						
		南侧地块						
9	050307010002	挡土墙	1. 300*900*50厚烧面芝麻黑花岗岩压顶 2. 300*900*30厚荔枝面芝麻白花岗岩贴面/100*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩贴面, 水泥砂浆结合层 3. 标准砖砌体 4. 100厚C25混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	m	164.5			
10	050307010003	钢砼挡土墙	1. 50厚烧面芝麻黑压顶 2. 30厚荔枝面芝麻白花岗岩, 50厚镀锌挂件层 3. 200厚C25钢砼挡土墙, 配筋双层双向C10@200, 拉筋A8@600*600 4. 钢筋砼条形基础, 内配钢筋 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 素土夯实	m	14.5			
11	011107001002	石材台阶面	1. 50厚石材踏面、30厚石材踢面 2. 最薄处150厚C30混凝土层, 内配C10@200*200双向钢筋 3. 100mm厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	158.5			
12	050303009002	防腐木坐凳	1. 50厚防腐木坐凳面层 2. 50*50*3厚镀锌方钢龙骨 3. 100厚C25素砼垫层 4. 30厚花岗岩贴面 5. 碎石垫层	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及小品工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装及小品工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北侧地块						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 种植区回填种植土 2. 土方运距自行考虑	m3	100			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木（带土球） 2. 胸径或干径: 满足图纸及设计规范要求 3. 株高、冠径: 满足图纸及设计规范要求 4. 养护期: 新工养护1年	株	8			
3	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草皮 2. 铺种方式: 草卷铺贴 3. 养护期: 新工养护一年	m2	92			
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 各式花材搭配组合 2. 株高或蓬径: 满足图纸及设计规范要求 3. 单位面积株数: 满足图纸及设计规范要求 4. 养护期: 新工养护1年	m2	50			
		分部小计						
		南侧地块						
5	050101009002	种植土回（换）填	1. 种植区回填种植土 2. 土方运距自行考虑	m3	137.6			
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 乔木（带土球） 2. 胸径或干径: 满足图纸及设计规范要求 3. 株高、冠径: 满足图纸及设计规范要求 4. 养护期: 新工养护1年	株	10			
7	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类: 草皮 2. 铺种方式: 草卷铺贴 3. 养护期: 新工养护一年	m2	110			
8	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 各式花材搭配组合 2. 株高或蓬径: 满足图纸及设计规范要求 3. 单位面积株数: 满足图纸及设计规范要求 4. 养护期: 新工养护1年	m2	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：中山路景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13