

呼和浩特市玉泉区第二幼儿园
城南万达分园改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

呼和浩特市玉泉区第二
幼儿园城南万达分园改
造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		门斗						
		地面						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
2	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	21.32			
3	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克, 石材面层精磨, 结晶处	m2	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆,乳胶漆三遍, 燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	29.65			
		分部小计						
		天棚						
5	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板), 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍, 无机涂料三遍, 燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	20.6			
		分部小计						
		门厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 3 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
6	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.33			
7	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	51.69			
		分部小计						
		墙面						
8	011207001001	墙面装饰板-防火装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50×5镀锌角码@600, M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定, 40×40×2.5mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:LP-01防火装饰板8mm厚粘贴, 配套弧形阳	m2	64.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城
南万达分园改造工程

第 4 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			角条，燃烧性能等级B1级 4. 详见节点图JD-01-W02/06，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
9	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 详见节点图JD-01-W02，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	51.12			
10	011502006001	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色：暗藏LED灯带，包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-W06，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	5.3			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.41			
12	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2.5镀锌方管@600 2. 基层材料种类、规格：10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：PT-01乳胶漆，白色乳胶漆三遍，刮腻子三遍，燃烧性能等级B1级	m2	1.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 5 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
13	011302001002	吊顶天棚-跌级吊顶含灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶, Φ8镀锌吊杆@1000, 轻钢垂直吊件@800/600 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm纸面石膏板 (局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格: IC-02无机涂料, 刮腻子三遍, 无机涂料三遍, 燃烧性能等级A级; 透光软膜专用铝合金卡件固定 5. 详见节点图JD-01-C01/C02, 基层板补板缝、嵌缝等等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	52.15			
14	011502006002	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:暗藏LED灯带@150, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01/C02, 嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	9			
15	011502006003	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品线性灯, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01/C02, 嵌缝等	m	17.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 6 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家和地方标准规范					
		分部小计						
		门卫兼收发室						
		地面						
16	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家和地方标准规范	m2	0.9			
17	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家和地方标准规范	m2	20.6			
18	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 7 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	41.7			
		分部小计						
		天棚						
20	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38型轻钢龙骨主龙骨@1000，专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格：AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	16.54			
21	01130200100	吊顶天	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	2.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 8 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		棚	高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板,立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍,无机涂料三遍,燃烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04,基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
22	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型:单开成品实木复合套装门(含门套、门头等),门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		晨检室						
		地面						
23	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈	m2	0.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 9 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
24	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类：同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	18.35			
25	011108001003	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
		分部小计						
		墙面						
26	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子	m2	44.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 10 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数： PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
27	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38型轻钢龙骨主龙骨@1000，专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格：AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	16.2			
28	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04，	m2	0.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 11 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
29	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		保健观察室						
		地面						
30	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.76			
31	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖	m2	16.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 12 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
32	011108001004	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
		分部小计						
		墙面						
33	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	43.34			
		分部小计						
		天棚						
34	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	14.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 13 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度:Φ8镀锌吊杆@1000 (8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38型轻钢龙骨主龙骨 @1000, 专用T型轻钢副 龙骨横竖间距@600, 靠墙 部分贴边设置专用W型铝 合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格: AC-01矿棉板, 600*600*1 5厚成品矿棉板, 燃烧性 能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04, 施工做法和材料的材质、 规格、型号、性能等必须 满足设计要求并符合国家 及地方标准规范					
35	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型38轻钢主龙骨@1 000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 平面双层10mm厚高强石膏 基阻燃板, 立面单层10mm 厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格: IC-02无机涂料, 刮腻子 三遍, 无机涂料三遍, 燃 烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04, 基层板补板缝、嵌缝等施 工做法和材料的材质、规 格、型号、性能等必须满 足设计要求并符合国家及 地方标准规范	m2	0.93			
		分部小计						
		门-门头与门成 套计入						
36	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 22 2. 门材质及类型: 单开成 品实木复合套装门(含门 套、门头等), 门头板与 木门一致	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 14 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
37	010801001004	木质门-卫生间	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		卫生间-地面、墙面和天棚						
38	011102003006	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	2.28			
39	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂	m2	4.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 15 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
40	011108001005	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理,素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石,铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝,花岗岩六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克,石材面层精磨,结晶处理,烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.08			
41	011204003001	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1:6水泥石灰砂浆,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm,配套专用胶粘剂粘结,阳角处磨斜边45°拼接,燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	14.98			
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷	m2	14.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 16 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
43	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、间距：38型轻钢龙骨主龙骨@1000，专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格：AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.92			
		分部小计						
		配餐间						
		地面						
44	011102003007	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	7.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 17 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明） 洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度：沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.48			
46	011108001006	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.5			
		分部小计						
		墙面						
47	011204003002	块料墙面	1. 基层类型：原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45°拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：	m2	23.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 18 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
48	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	30.51			
		分部小计						
		天棚						
49	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格：ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板，燃烧性能等级A级 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	6.73			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
50	010801001005	钢木复合门	1. 门代号及洞口尺寸：M1222 2. 门材质及类型：钢木复合门（看样定） 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 19 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		厨房部分						
		地面						
51	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.1			
52	011102003008	块料楼地面	1. 基层做法: 原建筑地面基层处理剂一道, 最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm, 铺平拍实, 燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	107.28			
53	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷(与墙柱交接处翻起高度详见设计说明)洞口涂出300宽, 涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高	m2	146.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 20 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
54	011108001007	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标: 100克, 石材面层精磨, 结晶处理, 烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.79			
		分部小计						
		墙面						
55	011204003003	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm, 配套专用胶粘剂粘结, 阳角处磨斜边45° 拼接, 燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝 (缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	243.14			
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位:墙面	m2	93.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 21 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刮腻子要求:刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:IC-01无机涂料，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
57	010903002003	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	245.12			
		分部小计						
		天棚						
58	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格:ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板，燃烧性能等级A级 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	74.29			
59	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、间距:38型钢龙骨主龙骨@1000，专用T型钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝	m2	25.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 22 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格：AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
60	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、间距：U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04，基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.51			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
61	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1022 2. 门框、扇材质：钢制乙级防火门，耐火极限≥1.0h（防锈耐腐蚀） 3. 3. 包含合页、闭门器等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	4.4			
62	010801001006	钢木复合门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 23 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门材质及类型：钢木复合门（看样定） 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
63	010801001007	钢木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门材质及类型：钢木复合门（看样定） 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	3			
		分部小计						
		热计量小室						
		地面						
64	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.77			
65	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级	m2	8.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 24 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
66	011108001008	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.25			
		分部小计						
		墙面						
67	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:IC-01无机涂料，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	54.43			
		分部小计						
		天棚						
68	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 25 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
69	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.48			
		分部小计						
		报警阀室						
		地面						
70	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.36			
71	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：原建筑楼板，素水泥	m2	3.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 26 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类：同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
72	011108001009	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.25			
		分部小计						
		墙面						
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 刮腻子要求：刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：IC-01无机涂料，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	m2	28.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 27 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
74	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.97			
		分部小计						
		教材制作室、器材室						
		地面						
75	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01,1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴,燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.81			
76	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板,素水泥浆一道,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm,燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm)	m2	16.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 28 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
77	011108001010	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标: 100克, 石材面层精磨, 结晶处理, 烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.2			
		分部小计						
		墙面						
78	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆, 乳胶漆三遍, 燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	46.73			
		分部小计						
		天棚						
79	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料, 喷涂无机涂料饰面三遍, 燃烧性能等级A级	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 29 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
80	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、间距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍,无机涂料三遍,燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.62			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
81	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型:单开成品实木复合套装门(含门套、门头),门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		卫生间						
		地面						
82	011102003012	块料楼地面	1. 基层做法:原建筑地面	m2	29.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 30 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
83	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	42.81			
84	011108001011	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 31 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
85	011204003004	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	97.01			
86	010903002004	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	97.01			
		分部小计						
		天棚						
87	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格:ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家	m2	26.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 32 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及地方标准规范					
88	011302001017	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板,立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格:WIC-01防水无机涂料,刮耐水腻子三遍,防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03,基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.59			
		分部小计						
		其它						
89	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.58			
90	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:无障碍卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	1.84			
91	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石台面 2. 包含人造石台面面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧人造石英石挡水边和下侧立	m2	1.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 33 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面面积 4. 洗漱台详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
92	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜饰面（包含镜面玻璃磨边、灯带等） 2. 详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1			
93	011501001001	柜台	1. 台柜规格：宽600mm，高570mm 2. 材料种类、规格：18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门，40*40不锈钢角码，20*40*2.5镀锌方管@通长 3. 详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，包含五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	2.15			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
94	010801001009	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 34 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
95	010801001010	木质门-卫生间	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	2			
		分部小计						
		兴趣活动室						
		地面						
96	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.6			
97	011102003013	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	m2	57.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 35 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
98	011108001012	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理,素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石,铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝,花岗岩六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克,石材面层精磨,结晶处理,烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.52			
		分部小计						
		墙面						
99	011207001003	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格:原墙面涂刷界面剂一道,腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-02防火装饰板8mm厚粘贴,H=1200mm,配套弧形阳角条,燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	32.64			
100	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金线条,防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	69.2			
101	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子	m2	48.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 36 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
102	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数：IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	47.13			
103	011302001018	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.28			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
104	010801001011	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 37 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			M1322 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		图书阅览室						
		地面						
105	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.62			
106	011102003014	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	57.25			
107	011108001013	石材零星项目	1. 工程部位:地面	m2	0.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 38 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
108	011207001004	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格：原墙面涂刷界面剂一道，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-02防火装饰板8mm厚粘贴，H=1200mm，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	33.12			
109	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	70			
110	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	49.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 39 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
111	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数：IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	44.4			
112	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	12.64			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
113	010801001012	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1322 2. 门材质及类型：双开成	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 40 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		配电间						
		地面						
114	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.72			
115	011102003015	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	12.94			
116	011108001014	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清	m2	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 41 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
117	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:IC-01无机涂料，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	55.67			
		分部小计						
		天棚						
118	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	12.94			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 42 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		走廊						
		地面						
119	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.63			
120	011102003016	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	167.96			
121	011108001015	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克, 石材面层精磨, 结晶处理, 烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材	m2	0.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 43 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
122	011207001005	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格：原墙面涂刷界面剂一道，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：LP-02防火装饰板8mm厚粘贴，H=1200mm，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 3. 详见立面图EL-02-14，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	135.2			
123	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 详见立面图EL-02-14，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	144.13			
124	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	267.14			
		分部小计						
		天棚						
125	011302001020	吊顶天棚-跌级	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	47.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 44 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		吊顶	高度:跌级吊顶，Φ8镀锌吊杆@1000，轻钢垂直吊件@800/600 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍,燃烧性能等级A级；透光软膜专用铝合金卡件固定 5. 详见节点图JD-01-C01，基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
126	011502006004	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:暗藏LED灯带@150，包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01，嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	1.88			
127	011502006005	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品线性灯，包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01，嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	4.14			
128	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1200	m2	121.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 45 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，配套格栅主龙骨@600/1200 3. 面层材料品种、规格：GS-01铝格栅200*200*60mm，专用格栅吊件，固定方型铝格栅，燃烧性能等级A级					
		分部小计						
		活动室与寝室4个						
		地面						
129	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：原建筑地面基层清理，素水泥浆一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥自流平两道，上铺防潮垫一层 2. 面层材料品种、规格、颜色：WF-01 15厚实木集成企口地板，烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	447.28			
130	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金嵌条 2. 详见节点图JD-01-F01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	6			
131	011108001016	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，	m2	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 46 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
132	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.94			
133	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	206.47			
134	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01灰色乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	21.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 47 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011204003005	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm, 配套专用胶粘剂粘结, 阳角处磨斜边45° 拼接, 燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝 (缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	103.2			
136	011207001006	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆, 腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层, 2. 面层材料品种、规格、颜色:SR-01软木1200*2400*10mm, 燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	33.16			
137	011207001007	墙面装饰板-防火装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50×5镀锌角码@600, M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定, 40×40×2.5mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:LP-01防火装饰板8mm厚粘贴, 配套弧形阳角条, 燃烧性能等级B1级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 48 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
138	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	369.4			
139	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍,无机涂料三遍,燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	78.2			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
140	010801001013	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门材质及类型:双开成品实木复合套装门(含门套、门头等),门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 49 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		其它						
141	011501003001	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3300mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.3			
142	011501003002	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3500mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.5			
143	011501003003	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3400mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	17			
144	011501003004	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3200mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.2			
145	011505002001	晾衣杆	1. 支架、配件品种、规格:成品晾衣杆 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 50 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
146	011501010001	吊柜	1. 台柜规格:吊柜长2950mm*宽600mm*高1400mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	11.8			
147	011501001002	柜台	1. 台柜规格:柜台宽600mm,高750mm 2. 台面安装:17mm厚石英石台面板(含挡水坎),专用结构胶粘贴 3. 材料规格、种类:定制18mm厚双饰面柜体板柜体,L50×5镀锌角钢龙骨架 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	13.93			
148	010808004001	金属门套	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:专用胶粘贴1mm厚不锈钢饰面 3. 详见节点图JD-01-W04,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	9.09			
		分部小计						
		活动室与寝室-卫生间4个						
		地面						
149	011102003017	块料楼地面	1. 基层做法:原建筑地面基层处理剂一道,最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,素水泥浆结合层一道	m2	80.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 51 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm, 铺平拍实, 燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
150	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	113.78			
		分部小计						
		墙面						
151	010808004002	不锈钢收口	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:专用胶粘贴1mm厚不锈钢饰面 3. 详见节点图JD-01-W04, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5			
152	011204003006	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm, 配套专用胶粘剂粘结, 阳角处磨斜	m2	162.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 52 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
153	010903002005	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	162.04			
154	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品U型铝合金收边条 2. 详见节点图JD-01-W03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	71.1			
155	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 刮腻子要求：刮耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-W03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	78.13			
		分部小计						
		天棚						
156	011302001023	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠	m2	75.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 53 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格：ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
157	011302001024	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：WIC-01防水无机涂料，刮耐水腻子三遍，防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03，基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	2.52			
		分部小计						
		其它						
158	011210006002	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	43.44			
159	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位：卫生间隔断 2. 材料品种、规格、颜色：成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 54 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
160	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制17厚石英石饰面板 石材专用粘结剂与角钢固定，5mm导斜角 2. 包含石英石台面面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧石英石挡水边和下侧立面面积 4. 洗漱台详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	8.72			
161	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：5mm厚水银镜饰面（精磨边） 2. 详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.01			
162	011501001003	柜台	1. 台柜规格：宽450mm，高400mm 2. 材料种类、规格：18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门，40*40不锈钢角码 3. 详见洗手池节点图JD-01/W01，包含五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	15.2			
		分部小计						
		楼梯间（1~3层）						
		地面						
163	011102003018	块料楼地面-楼梯间地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性	m2	37.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 55 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类：同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
164	011105002001	石材踢脚线-楼梯间踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：原建筑墙面，2厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:3水泥砂浆，6厚1:2水泥砂浆抹平，4~5厚1:1水泥砂浆配专用胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：ST-01花岗岩踢脚10mm厚，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.84			
165	011108001017	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.36			
166	011106001001	石材楼梯面层-	1. 粘结层厚度、材料种	m2	61.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 56 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼梯	类:建筑完成面基层清理,素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩楼梯地面,铺贴20mm厚花岗岩及楼梯踏板(开防滑槽处理)水泥砂浆勾缝,花岗岩六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克,石材面层精磨,结晶处理,燃烧性能等级A级 4.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
167	011105002002	石材踢脚线-楼梯处踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:原建筑墙面,2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:3水泥砂浆,6厚1:2水泥砂浆抹平,4~5厚1:1水泥砂浆配专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01花岗岩踢脚10mm厚,燃烧性能等级A级 4.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.31			
		分部小计						
		墙面						
168	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:刮腻子三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:IC-01无机涂料,无机涂料三遍,燃烧性能等级A级 5.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m2	326.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 57 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
169	011407002008	天棚喷刷涂料-楼梯间三楼建筑顶面	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	36.5			
170	011407002009	天棚喷刷涂料-楼梯梯板底部及侧面	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:楼梯板底 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	70.17			
		分部小计						
		二层						
		活动室与寝室4个						
		地面						
171	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:原建筑地面基层清理,素水泥浆一道,30厚1:2.5水泥砂浆找平,素水泥自流平两道,上铺防潮垫一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:WF-01 15厚实木集成企口地板,烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m2	447.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 58 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
172	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金嵌条 2. 详见节点图JD-01-F01, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	6			
173	011108001018	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克, 石材面层精磨, 结晶处理, 烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	2.4			
		分部小计						
		墙面						
174	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.94			
175	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子	m2	217.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 59 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数： PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
176	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数： PT-01灰色乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	21.24			
177	011204003007	块料墙面	1. 基层类型：原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45°拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	103.2			
178	011207001008	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层， 2. 面层材料品种、规格、颜色：SR-01软木	m2	33.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 60 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200*2400*10mm，燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
179	011207001009	墙面装饰板-防火装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50×5镀锌角码@600，M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定，40×40×2.5mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:LP-01防火装饰板8mm厚粘贴，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.6			
		分部小计						
		天棚						
180	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	369.4			
181	011302001025	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板）	m2	78.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 61 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
182	010801001014	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	8			
		分部小计						
		其它						
183	011501003005	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3300mm*宽600mm*高3000mm，定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.3			
184	011501003006	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3500mm*宽600mm*高3000mm，定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.5			
185	011501003007	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长	m	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 62 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3400mm*宽600mm*高3000mm，定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
186	011501003008	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3200mm*宽600mm*高3000mm，定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.2			
187	011505002002	晾衣杆	1. 支架、配件品种、规格:成品晾衣杆 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	个	32			
188	011501010002	吊柜	1. 台柜规格:吊柜长2950mm*宽600mm*高1400mm，定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	11.8			
189	011501001004	柜台	1. 台柜规格:柜台宽600mm，高750mm 2. 台面安装: 17mm厚石英石台面板（含挡水坎），专用结构胶粘贴 3. 材料规格、种类: 定制18mm厚双饰面柜体板柜体，L50×5镀锌角钢龙骨架 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	13.93			
190	010808004003	金属门套	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格: 专用胶粘贴1mm厚不锈钢	m2	9.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 63 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			饰面 3. 详见节点图JD-01-W04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		活动室与寝室-卫生间4个						
		地面						
191	011102003019	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	80.16			
192	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	113.78			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 64 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	010808004004	不锈钢收口	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:专用胶粘贴1mm厚不锈钢饰面 3. 详见节点图JD-01-W04, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5			
194	011204003008	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm, 配套专用胶粘剂粘结, 阳角处磨斜边45° 拼接, 燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝 (缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	162.18			
195	010903002006	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	162.18			
196	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品U型铝合金收边条 2. 详见节点图JD-01-W03, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	71.3			
197	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆	m2	78.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 65 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:刮耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-W03, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
198	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000, 专用三角副龙骨@600, 吊杆@1000）, 专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格:ALV-01铝扣板600*600*0.8mm, 安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	75.68			
199	011302001027	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板, 立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格:WIC-01防水无机涂料, 刮耐水腻子三遍, 防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格	m2	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 66 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		其它						
200	011210006003	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	43.44			
201	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位：卫生间隔断 2. 材料品种、规格、颜色：成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	23.04			
202	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制17厚石英石饰面板石材专用粘结剂与角钢固定，5mm导斜角 2. 包含石英石台面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧石英石挡水边和下侧立面面积 4. 洗漱台详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	8.72			
203	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：5mm厚水银镜饰面（精磨边） 2. 详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.01			
204	011501001005	柜台	1. 台柜规格：宽450mm，高	m	15.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 67 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			400mm 2. 材料种类、规格:18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门, 40*40不锈钢角码 3. 详见洗手池节点图JD-01/W01, 包含五金配件, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		兴趣活动室3个						
		地面						
205	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.67			
206	011102003020	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	127.09			
207	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:原建筑地面基层清理, 素	m2	113.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 68 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥浆一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥自流平两道，上铺防潮垫一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:WF-01 15厚实木集成企口地板，烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
208	011108001019	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.64			
		分部小计						
		墙面						
209	011207001010	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格:原墙面涂刷界面剂一道，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-02防火装饰板8mm厚粘贴，H=1200mm，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	119.76			
210	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、	m	243			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 69 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:成品铝合金线条,防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
211	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆,乳胶漆三遍,燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	174.04			
		分部小计						
		天棚						
212	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	200.08			
213	011302001028	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍,无机涂料三遍,燃	m2	40.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 70 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
214	010801001015	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1322 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	4			
215	010801001016	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	2			
		分部小计						
		卫生间						
		地面						
216	011102003021	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥	m2	29.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 71 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
217	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度：沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	42.81			
218	011108001020	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
		分部小计						
		墙面						
219	011204003009	块料墙面	1. 基层类型：原建筑墙面	m2	97.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 72 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
220	010903002007	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	97.01			
		分部小计						
		天棚						
221	011302001029	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格:ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	26.46			
222	011302001030	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	1.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 73 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板,立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格:WIC-01防水无机涂料,刮耐水腻子三遍,防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03,基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		其它						
223	011210006004	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.58			
224	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:无障碍卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	1.84			
225	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石台面 2. 包含人造石台面面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧人造石英石挡水边和下侧立面面积 4. 洗漱台详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07, 施工做法和材料的材	m2	1.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 74 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
226	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜饰面（包含镜面玻璃磨边、灯带等） 2. 详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m ²	1			
227	011501001006	柜台	1. 台柜规格：宽600mm，高570mm 2. 材料种类、规格：18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门，40*40不锈钢角码，20*40*2.5镀锌方管@通长 3. 详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，包含五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	2.15			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
228	010801001017	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
229	010801001018	木质门-卫生间	1. 门代号及洞口尺寸：M0822 2. 门材质及类型：单开成	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 75 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		资料室						
		地面						
230	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.81			
231	011102003022	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	16.72			
232	011108001021	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 76 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
233	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	51.05			
		分部小计						
		天棚						
234	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	15.12			
235	011302001031	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	1.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 77 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm纸面石膏板 (局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格: IC-02无机涂料, 刮腻子三遍, 无机涂料三遍, 燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
236	010801001019	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型: 单开成品实木复合套装门 (含门套、门头等), 门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		配餐间						
		地面						
237	011102003023	块料楼地面	1. 基层做法: 原建筑地面基层处理剂一道, 最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、	m2	7.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 78 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm,铺平拍实,燃烧性能等级A级 4.嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 5.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
238	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷(与墙柱交接处翻起高度详见设计说明)洞口涂出300宽,涂刷防水砂浆保护层 2.反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.48			
239	011108001022	石材零星项目	1.工程部位:地面 2.贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理,素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石,铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝,花岗岩六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克,石材面层精磨,结晶处理,烧性能等级A级 4.施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.5			
		分部小计						
		墙面						
240	011204003010	块料墙面	1.基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1:6水泥石灰	m2	23.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 79 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
241	010903002008	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	30.51			
		分部小计						
		天棚						
242	011302001032	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38型轻钢龙骨主龙骨@1000，专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格:AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	6.73			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 80 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门-门头与门成套计入						
243	010801001020	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		图书阅览室						
		地面						
244	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.61			
245	011102003024	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m2	59.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 81 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
246	011108001023	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理,素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石,铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝,花岗岩六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克,石材面层精磨,结晶处理,烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.52			
		分部小计						
		墙面						
247	011207001011	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格:原墙面涂刷界面剂一道,腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-02防火装饰板8mm厚粘贴,H=1200mm,配套弧形阳角条,燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	33.18			
248	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金线条,防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	69.6			
249	011406001016	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰	m2	49.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 82 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
250	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数：IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	49.61			
251	011302001033	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.38			
		分部小计						
		门-门头与门成						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 83 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		套计入						
252	010801001021	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1322 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	2			
		分部小计						
		走廊						
		地面						
253	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	6.89			
254	011102003025	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	m2	206.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 84 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
255	011207001012	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格：原墙面涂刷界面剂一道，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：LP-02防火装饰板8mm厚粘贴，H=1200mm，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 3. 详见立面图EL-02-14，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	164.64			
256	011406001017	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 详见立面图EL-02-14，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	184.39			
257	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	328.6			
		分部小计						
		天棚						
258	011302001034	吊顶天棚-跌级吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，Φ8镀锌吊杆@1000，轻钢垂直吊	m2	55.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 85 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件@800/600 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格: IC-02无机涂料, 刮腻子三遍, 无机涂料三遍, 燃烧性能等级A级; 透光软膜专用铝合金卡件固定 5. 详见节点图JD-01-C01, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
259	011502006006	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:暗藏LED灯带@150, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01, 嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	2.4			
260	011502006007	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品线性灯, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01, 嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	10.17			
261	011302001035	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1200, 配套格栅主龙骨@600/1200	m2	150.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 86 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格：GS-01铝格栅200*200*60mm，专用格栅吊件，固定方型铝格栅，燃烧性能等级A级					
		分部小计						
		三层						
		活动室与寝室4个						
		地面						
262	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：原建筑地面基层清理，素水泥浆一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥自流平两道，上铺防潮垫一层 2. 面层材料品种、规格、颜色：WF-01 15厚实木集成企口地板，烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	447.28			
263	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金嵌条 2. 详见节点图JD-01-F01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	6			
264	011108001024	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，	m2	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 87 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
265	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5.94			
266	011406001018	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	212.71			
267	011406001019	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01灰色乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	21.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 88 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	011204003011	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	103.2			
269	011207001013	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层， 2. 面层材料品种、规格、颜色:SR-01软木1200*2400*10mm，燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	33.16			
270	011207001014	墙面装饰板-防火装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50×5镀锌角码@600，M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定，40×40×2.5mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:LP-01防火装饰板8mm厚粘贴，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 89 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		天棚						
271	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数:IC-01无机涂料,喷涂无机涂料饰面三遍,燃烧性能等级A级 3. 部位:室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	369.4			
272	011302001036	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板) 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料,刮腻子三遍,无机涂料三遍,燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	78.2			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
273	010801001022	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门材质及类型:双开成品实木复合套装门(含门套、门头等),门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 90 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		其它						
274	011501003009	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3300mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.3			
275	011501003010	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3500mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.5			
276	011501003011	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3400mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	17			
277	011501003012	衣帽柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3200mm*宽600mm*高3000mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.2			
278	011505002003	晾衣杆	1. 支架、配件品种、规格:成品晾衣杆 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 91 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
279	011501010003	吊柜	1. 台柜规格:吊柜长2950mm*宽600mm*高1400mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	11.8			
280	011501001007	柜台	1. 台柜规格:柜台宽600mm,高750mm 2. 台面安装:17mm厚石英石台面板(含挡水坎),专用结构胶粘贴 3. 材料规格、种类:定制18mm厚双饰面柜体板柜体,L50×5镀锌角钢龙骨架 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	13.93			
281	010808004005	金属门套	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:专用胶粘贴1mm厚不锈钢饰面 3. 详见节点图JD-01-W04,施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	9.07			
		分部小计						
		活动室与寝室-卫生间4个						
		地面						
282	011102003026	块料楼地面	1. 基层做法:原建筑地面基层处理剂一道,最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,素水泥浆结合层一道	m2	80.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 92 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm, 铺平拍实, 燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
283	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度:沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	113.78			
		分部小计						
		墙面						
284	010808004006	不锈钢收口	1. 基层材料种类:10厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:专用胶粘贴1mm厚不锈钢饰面 3. 详见节点图JD-01-W04, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	5			
285	011204003012	块料墙面	1. 基层类型:原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01墙砖400*800*10mm, 配套专用胶粘剂粘结, 阳角处磨斜	m2	162.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 93 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
286	010903002009	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	162.04			
287	011502001013	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品U型铝合金收边条 2. 详见节点图JD-01-W03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	71.1			
288	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 刮腻子要求：刮耐水腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-W03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	78.13			
		分部小计						
		天棚						
289	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠	m2	75.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 94 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格：ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
290	011302001038	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：WIC-01防水无机涂料，刮耐水腻子三遍，防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03，基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	2.52			
		分部小计						
		其它						
291	011210006005	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	43.44			
292	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位：卫生间隔断 2. 材料品种、规格、颜色：成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 95 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
293	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制17厚石英石饰面板 石材专用粘结剂与角钢固定，5mm导斜角 2. 包含石英石台面面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧石英石挡水边和下侧立面面积 4. 洗漱台详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	8.72			
294	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：5mm厚水银镜饰面（精磨边） 2. 详见洗手池节点图JD-01/W01，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	3.01			
295	011501001008	柜台	1. 台柜规格：宽450mm，高400mm 2. 材料种类、规格：18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门，40*40不锈钢角码 3. 详见洗手池节点图JD-01/W01，包含五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	15.2			
		分部小计						
		兴趣活动室、会议室党建活动室						
		地面						
296	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：10mm厚高强石膏基阻燃板	m2	3.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 96 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线SS-01，1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
297	011102003027	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：原建筑楼板，素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01防滑地砖800*800*10mm，燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类：同色环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	127.09			
298	011108001025	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.04			
		分部小计						
		墙面						
299	011207001015	墙面装饰板-防	1. 基层材料种类、规格：	m2	73.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 97 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火装饰板	原墙面涂刷界面剂一道，腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：LP-02防火装饰板8mm厚粘贴，H=1200mm，配套弧形阳角条，燃烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
300	011502001014	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	151.8			
301	011406001020	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	107.62			
		分部小计						
		天棚						
302	011407002015	天棚喷刷涂料-兴趣活动室	1. 基层类型：原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数：IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	54.74			
303	011302001039	吊顶天棚-会议	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	38.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 98 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室党建活动室	高度:Φ8镀锌吊杆@1000 (8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38型轻钢龙骨主龙骨 @1000, 专用T型轻钢副 龙骨横竖间距@600, 靠墙 部分贴边设置专用W型铝 合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格: AC-01矿棉板, 600*600*1 5厚成品矿棉板, 燃烧性 能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04, 施工做法和材料的材质、 规格、型号、性能等必须 满足设计要求并符合国家 及地方标准规范					
304	011302001040	吊顶天棚-会议 室党建活动室	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型38轻钢主龙骨@1 000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 平面双层10mm厚高强石膏 基阻燃板, 立面单层10mm 厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格: IC-02无机涂料, 刮腻子 三遍, 无机涂料三遍, 燃 烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04, 基层板补板缝、嵌缝等施 工做法和材料的材质、规 格、型号、性能等必须满 足设计要求并符合国家及 地方标准规范	m2	16.93			
305	011302001041	吊顶天棚-兴趣 活动室	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38轻钢主龙骨@1000 , 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm纸面石膏板 (局 部造型使用10mm厚高强 石膏基阻燃板)	m2	14.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 99 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
306	010801001023	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1322 2. 门材质及类型：双开成品实木复合套装门（含门套、门头），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	4			
		分部小计						
		卫生间						
		地面						
307	011102003028	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材	m2	29.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 100 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
308	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度：沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	42.81			
309	011108001026	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.45			
		分部小计						
		墙面						
310	011204003013	块料墙面	1. 基层类型：原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜	m2	97.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 101 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
311	010903002010	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	97.01			
		分部小计						
		天棚						
312	011302001042	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（主龙骨@1000，专用三角副龙骨@600，吊杆@1000），专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 2. 面层材料品种、规格：ALV-01铝扣板600*600*0.8mm，安装成品铝扣板 3. 详见节点图JD-01-C03，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	26.46			
313	011302001043	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：	m2	1.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 102 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WIC-01防水无机涂料，刮耐水腻子三遍，防水无机涂料三遍 5. 详见节点图JD-01-C03, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		其它						
314	011210006006	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间隔断18mm厚抗倍特板 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.58			
315	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位：无障碍卫生间 2. 材料品种、规格、颜色：成品出厂自带不锈钢扶手 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	1.84			
316	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：人造石台面 2. 包含人造石台面面盆开孔、石材磨边 3. 清单工程量包含上侧人造石英石挡水边和下侧立面面积 4. 洗漱台详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	1.83			
317	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜饰面（包含镜面玻璃磨边、灯带等） 2. 详见公共卫生间洗面台	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 103 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			剖面图EL-02/W07，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
318	011501001009	柜台	1. 台柜规格:宽600mm，高570mm 2. 材料种类、规格:18mm双饰面板柜体、18mm双饰面板柜门，40*40不锈钢角码，20*40*2.5镀锌方管@通长 3. 详见公共卫生间洗面台剖面图EL-02/W07，包含五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	2.15			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
319	010801001024	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
320	010801001025	木质门-卫生间	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 104 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		财务室						
		地面						
321	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.81			
322	011102003029	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	16.72			
323	011108001027	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清理, 素水泥浆一遍, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石, 铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝, 花岗岩六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 105 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
324	011406001021	抹灰面油漆	1. 基层类型：原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	35.21			
		分部小计						
		天棚						
325	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原建筑顶面及内部设备管线 2. 油漆品种、刷漆遍数：IC-01无机涂料，喷涂无机涂料饰面三遍，燃烧性能等级A级 3. 部位：室内天棚 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	15.12			
326	011302001044	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板	m2	1.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 106 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04，基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
327	010801001026	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型：单开成品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	1			
		分部小计						
		配餐间						
		地面						
328	011102003030	块料楼地面	1. 基层做法：原建筑地面基层处理剂一道，最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02防滑地砖800*800*10mm，铺平拍实，燃烧性能等级A级 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 5. 施工做法和材料的材	m2	7.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 107 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
329	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷（与墙柱交接处翻起高度详见设计说明）洞口涂出300宽，涂刷防水砂浆保护层 2. 反边高度：沿地面四周翻起高度不应小于300mm高 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	10.48			
330	011108001028	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.5			
		分部小计						
		墙面						
331	011204003014	块料墙面	1. 基层类型：原建筑墙面2mm厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01墙砖400*800*10mm，配套专用胶粘剂粘结，阳角处磨斜	m2	23.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 108 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边45° 拼接，燃烧性能等级A级 3. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝（缝宽≤2mm） 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
332	010903002011	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种、厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜分两道涂刷 2. 墙面防水做法详见设计说明，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	30.51			
		分部小计						
		天棚						
333	011302001045	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000（8#膨胀螺栓同楼板固定） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38型轻钢龙骨主龙骨@1000，专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600，靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格：AC-01矿棉板，600*600*15厚成品矿棉板，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	6.73			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
334	010801001027	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1222 2. 门材质及类型：单开成	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 109 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品实木复合套装门（含门套、门头等），门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		园长室、办公室						
		地面						
335	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	2.11			
336	011102003031	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	60.75			
337	011108001029	石材零星项目	1. 工程部位:地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:建筑完成面基层清	m2	0.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 110 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理，素水泥浆一遍,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
		分部小计						
		墙面						
338	011406001022	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位:墙面 5. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	110.23			
		分部小计						
		天棚						
339	011302001046	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面双层10mm厚高强石膏基阻燃板，立面单层10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格:IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃	m2	4.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 111 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			烧性能等级A级 5. 详见节点图JD-01-C04, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
340	011302001047	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8镀锌吊杆@1000 (8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 38型轻钢龙骨主龙骨@1000, 专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600, 靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 面层材料品种、规格: AC-01矿棉板, 600*600*15厚成品矿棉板, 燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C04, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	53.6			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
341	010801001028	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门材质及类型: 单开成品实木复合套装门 (含门套、门头), 门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	2			
		分部小计						
		走廊						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 112 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011105006024	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	6.78			
343	011102003032	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:原建筑楼板, 素水泥浆一道, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖800*800*10mm, 燃烧性能等级A级 3. 嵌缝材料种类:同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	206.5			
		分部小计						
		墙面						
344	011207001016	墙面装饰板-防火装饰板	1. 基层材料种类、规格:原墙面涂刷界面剂一道, 腻子找平后粘钉10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-02防火装饰板8mm厚粘贴, H=1200mm, 配套弧形阳角条, 燃烧性能等级B1级 3. 详见立面图EL-02-14, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	162			
345	011406001023	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑抹灰	m2	181.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 113 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平层涂刷抗碱封闭底漆 2. 腻子种类及遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01乳胶漆，乳胶漆三遍，燃烧性能等级B1级 4. 部位：墙面 5. 详见立面图EL-02-14，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
346	011502001015	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 详见防火装饰板墙面节点图JD-01-W02，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	323			
		分部小计						
		天棚						
347	011302001048	吊顶天棚-跌级吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，Φ8镀锌吊杆@1000，轻钢垂直吊件@800/600 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型38轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板（局部造型使用10mm厚高强石膏基阻燃板） 4. 面层材料品种、规格：IC-02无机涂料，刮腻子三遍，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级；透光软膜专用铝合金卡件固定 5. 详见节点图JD-01-C01，基层板补板缝、嵌缝等等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合	m2	55.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 114 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国家及地方标准规范					
348	011502006008	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:暗藏LED灯带@150, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01, 嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	2.4			
349	011502006009	灯带	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品线性灯, 包含灯带安装的全部构配件及线 2. 详见节点图JD-01-C01, 嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	10.17			
350	011302001049	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1200, 配套格栅主龙骨@600/1200 3. 面层材料品种、规格:GS-01铝格栅200*200*60mm, 专用格栅吊件, 固定方型铝格栅, 燃烧性能等级A级	m2	150.94			
		分部小计						
		多功能活动室						
		地面						
351	011105006025	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线SS-01, 1mm厚抗指纹拉丝不锈钢踢脚线专用结构胶粘贴, 燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材	m2	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 115 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
352	011104002005	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：原建筑地面基层清理，素水泥浆一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥自流平两道，上铺防潮垫一层 2. 面层材料品种、规格、颜色：WF-01 15厚实木集成企口地板，烧性能等级B1级 3. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	111.37			
353	011108001030	石材零星项目	1. 工程部位：地面 2. 贴结合层厚度、材料种类：建筑完成面基层清理，素水泥浆一遍，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石材过门石，铺贴20mm厚花岗岩水泥砂浆勾缝，花岗岩六面油性防护3遍，后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标：100克，石材面层精磨，结晶处理，烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	0.6			
		分部小计						
		墙面						
354	011207001017	墙面装饰板-防火装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角码@600，M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定，40×40×2.5mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 基层材料种类、规格：10mm厚高强石膏基阻燃板	m2	22.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 116 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:LP-01防火装饰板8mm厚粘贴，配套弧形阳角条，燃烧性能等级A级 4. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
355	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50×5镀锌角码@600，M12×100膨胀螺栓与楼板、梁固定，40×40×2mm厚镀锌方管竖龙骨网架@600×600与连接件焊接 2. 面层材料品种、规格、颜色:LP-03冲孔防火装饰板12mm厚，配套铝合金挂件，挂装冲孔防火装饰板。	m2	44.02			
356	011502001016	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金线条，防火装饰板墙面上安装 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	27.97			
		分部小计						
		天棚						
357	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:艺术造型天棚和窗帘盒 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:IC-02无机涂料，无机涂料三遍，燃烧性能等级A级 4. 详见节点图JD-01-C05，施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	141.97			
358	011302001050	吊顶天棚-艺术造型天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术造型天棚，轻钢吊件@600	m2	104.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 117 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:平面10mm厚高强石膏基阻燃板, 立面10mm弧形高强石膏基阻燃板, 10mm厚高强石膏基阻燃板@600 4. 详见节点图JD-01-C05, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
359	010810003001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:平面和立面9.5mm厚纸面石膏板基层 2. 吊件和龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢主龙骨@1000, 50轻钢副龙骨@400, 轻钢吊件@600 3. 详见节点图JD-01-C05, 基层板补板缝、嵌缝等施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	6.89			
		分部小计						
		其它						
360	010808004007	金属门窗套	1. 基层材料种类:10mm厚高强石膏基阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1mm厚黑色不锈钢 3. 详见窗口剖面图EL-02-W08, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m ²	42.24			
361	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3800mm*宽600mm*高2500mm, 定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等	m	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 118 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范					
362	011501008002	木壁柜	1. 台柜规格:衣帽柜长3750mm*宽600mm*高2500mm,定制18mm厚双饰面柜体板柜体 2. 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m	3.75			
		分部小计						
		门-门头与门成套计入						
363	010801001029	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门材质及类型: 双开成品实木复合套装门(含门套、门头等), 门头板与木门一致 3. 包含门、门套、门头、合页、门锁、执手、门吸、防夹手设施等五金配件, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	樘	2			
		分部小计						
		拆除及其它						
364	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:白水泥砂浆粘贴, 石材板与窗框交接处耐候胶填缝 2. 窗台板材质、规格、颜色:MA-01石英石窗台板17mm厚, 3*3mm倒角抛光磨边, 窗台板两侧石英石封堵抛光磨边, 燃烧性能等级A级 3. 详见JD-01-W05, 施工做法和材料的材质、规格、型号、性能等必须满足设计要求并符合国家及地方标准规范	m2	45.38			
365	010807001001	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	m2	43.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 119 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥）窗	C1806 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:,8+8钢化夹胶防砸玻璃 4. 窗材质要求及施工做法详见施工图设计说明					
366	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:开启扇详见图纸 2. 框材质:铝合金框 3. 窗纱材料品种、规格:金刚网 4. 窗材质要求及施工做法详见施工图设计说明	m2	271.2			
367	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称、材质:拆除原砌块墙体及掏洞口 2. 拆除高度:详见图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸	m3	55.8			
368	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出建筑垃圾,垂直运距15m以内	m3	66.96			
369	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾装车外运,运距zixingkaolv	m3	66.96			
370	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚轻集料砼(加气砼)砌块MU3.0 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:不小于Mb5混合砂浆砌筑	m3	10.83			
371	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100厚轻集料砼(加气砼)砌块MU3.0 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:不小于Mb5混合砂浆砌筑	m3	17.92			
372	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体墙内加筋I级钢筋Φ6	t	0.173			
373	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.32			
374	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	86.4			
375	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋直径≤18	t	0.384			
376	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋,I级钢筋直径≤10	t	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凹槽 2. 规格:管径≤40mm 3. 填充(恢复)方式:嵌墙敷设时配合土建预留凹槽，凹槽深度及宽度依据实际情况确定，凹槽平面必须平整，不得有尖角等突出物，安装后墙槽用水泥砂浆填补密实。 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	600			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	77			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	28			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	52			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DE40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	61			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲	m	104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			洗、消毒冲洗					
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 吊顶内敷设 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R DE63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	24			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 墙内敷设 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R DE40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	168			
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 墙内敷设 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R DE20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	452			
10	031001007001	复合管	1. 安装部位: 吊顶内敷设 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式: 卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	20			
11	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内敷设 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式: 卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	39			
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 管道支架制作安装-室内	kg	35.4			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架除锈刷油 2. 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	35.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002001002	管道支架	1. 材质:PP-R DN50塑料成品管卡	套	22			
15	031002001003	管道支架	1. 材质:PP-R DN40塑料成品管卡	套	104			
16	031002001004	管道支架	1. 材质:PP-R DN32/DN25塑料成品管卡	套	133			
17	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板钢套管及预留孔洞 2. 管道规格:DN50	个	8			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	18			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4			
21	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	8			
22	031003011001	法兰	1. 类型:法兰 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	8			
23	031004003001	洗脸盆	1. 名称:幼儿园洗面器（含热水宝） 2. 规格、类型:自感应式水龙头 3. 工作内容: 含水龙头、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。 4. 参考图集: 12s1-36	组	12			
24	031004006001	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:自动感应	组	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			冲洗阀内置存水弯 3. 工作内容：大便器、水箱及附件安装、与上下水管连接, 试水。 4. 参考图集：12s1-110					
25	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:自动感应冲洗阀内置存水弯壁挂式 3. 工作内容：小便器及附件安装、与上下水管连接, 试水。 4. 参考图集：12s1-134	组	48			
26	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 工作内容：含水龙头、成品拖布池安装、与上下水管连接, 试水 3. 参考图集：12s1-1	组	12			
27	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	12			
28	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	12			
29	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫保温 2. 绝热厚度:20mm 3. DN50mm以下	m3	1.24			
30	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材质:玻璃布, 外刷二道调和漆 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	86.7			
		分部小计						
		排水系统						
31	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地、出屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 DN150 (包含通气帽) 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	48			
32	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:地沟	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求					
33	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	42			
34	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水立管PCV-U 110 4. 连接形式:粘接	m	87			
35	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水支管PCV-U 110 4. 连接形式:粘接	m	141			
36	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水支管PCV-U 75 4. 连接形式:粘接	m	44			
37	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水塑料支管PCV-U 50 4. 连接形式:粘接	m	160			
38	031002001005	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN100	套	70			
39	031002001006	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN75	套	30			
40	031002001007	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	133			
41	031002003002	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 管道规格:DN150	个	4			
42	031004008002	地漏	1. 名称:密闭性地漏 2. 规格: DN50 3. 地漏自带水封,水封高度不得小于50mm	组	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031004008003	地漏	1. 名称：网框式地漏 2. 规格：DN100 3. 地漏自带水封，水封高度不得小于50mm	组	4			
44	031004008004	地漏	1. 名称：网框式地漏 2. 规格：DN50 3. 地漏自带水封，水封高度不得小于50mm	组	3			
45	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN150	个	8			
46	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100	个	16			
47	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑泡沫保温 2. 绝热厚度：20mm 3. DN50mm以下	m3	0.22			
48	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑泡沫保温 2. 绝热厚度：20mm 3. DN125mm以下	m3	0.77			
49	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称：保护层 2. 材质：玻璃布，外刷二道调和漆 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	55			
		分部小计						
		热水系统						
50	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：凹槽 2. 规格：管径≤40mm 3. 填充（恢复）方式：嵌墙敷设时配合土建预留凹槽，凹槽深度及宽度依据实际情况确定，凹槽平面必须平整，不得有尖角等突出物，安装后墙槽用水泥砂浆填补密实。 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	20			
51	031001006013	塑料管	1. 安装部位：墙内敷设 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DE20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲	m	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			洗、消毒冲洗					
52	031001006014	塑料管	1. 安装部位:墙内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	8			
53	031001006015	塑料管	1. 安装部位:墙内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	5			
54	031001006016	塑料管	1. 安装部位:墙内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DE40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	4			
55	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
56	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
57	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
58	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电						
1	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG40	m	41			
2	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG25	m	46			
3	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG32	m	93			
4	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：SC80	m	14			
5	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：SC100	m	5			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 包含电缆头制作安装 4. 敷设方式、部位：管内 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	24			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4x95+1x50 3. 包含电缆头制作安装 4. 敷设方式、部位：管内 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	75			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-5*10 3. 包含电缆头制作安装 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	102			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-5*2.5 3. 包含电缆头制作安装 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	98			
10	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-5*4 3. 包含电缆头制作安装	m	37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
11	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*6 3. 包含电缆头制作安装 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	19			
12	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱CFAL1 2. 规格: 600*1600*400 3. 安装方式: 落地槽钢安装	台	1			
		分部小计						
		弱电						
		网络综合布线及视频监控系统						
13	040205020001	监控摄像机	名称: 400万半球摄像机 传感器类型: 1/3英寸CMOS; 像素: 400万; 最大分辨率: 2560×1440; 最低照度: 0.01lux (彩色模式); 0.001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 最大补光距离: 50m (红外) 30m (暖光); 补光灯: 1颗 (红外灯); 1颗 (暖光灯); 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67 设备支架: 白色; 承重: 1.0kg;	台	91			
14	030501017001	智慧校园综合管理平台	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统; 一、系统管理 1、基础资源管理 (1) 组织管理: 支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能;	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城
南万达分园改造工程

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>（2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；</p> <p>（3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；</p> <p>（4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>（5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>（6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；</p> <p>（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；</p> <p>（8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>（9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含：二维、光栅、三</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、Arcgis； （10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区）并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；</p> <p>3、车辆卡口</p> <p>（1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；</p> <p>（2）支持布控报警及相关记录信息查询；</p> <p>4、停车管理</p> <p>（1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；</p> <p>（2）支持在线支付和无人值守；</p> <p>（3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览；</p> <p>5、门禁管理</p> <p>（1）支持门禁设备管理；</p> <p>（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下一键常开、恢复正常；</p> <p>（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；</p> <p>（5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；</p> <p>6、可视对讲</p> <p>（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；</p> <p>（2）支持卡片、人脸等授权及复核；</p> <p>（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；</p> <p>（4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听；</p> <p>7、设备运维</p> <p>（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联网设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；</p> <p>（2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；</p> <p>（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；</p> <p>（4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能；支持新增属性类别及属性； 8、教育安保工作台 （1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务； （3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置； （4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全：支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 10、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；					
15	030501017002	ICC安检子系统	ICC安检子系统，需要搭配ICC大平台使用 支持IP设备50个 支持安检设备：安检机、安检门、智能安检服务器、炸探、液探、升降柱、车底检测等安检设备 支持安检业务功能：实时安检画面预览、安检实时报警、行包检索、客流检索、统计分析、集中判图、系统运维、安检员管理、数据魔墙、升降柱、车底检测等功能	个	1			
16	030501017003	视频监控系统— 视频通道数量	视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；	个	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个					
17	030501017004	门禁管理系统_通道数量	门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项,设备支持IP添加及主动注册两种方式; 2、门通道控制,支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常,支持门禁状态主动上报平台页面实时显示; 3、门组分配,支持门禁通道按组进行管理; 4、门禁授权-按人授权,支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限excel导出; 5、门禁授权-按门授权,支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置; 6、门禁授权-权限清空重发,支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备; 7、门禁复核,支持发卡、人像两种复核方式,持对差异化的复核结果同步到设备; 8、门禁管理-任务查询,支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询; 9、刷卡记录,支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示; 10、补采日志,支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示; 11、认证记录,支持人证核验终端比对记录展示; 二、性能参数:					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000					
18	030501017005	对讲管理系统_通道数量	接入平台的管理机、室内机、二次确认机所需的通道路数授权	个	1			
19	030501017006	紧急报警通道路数授权	接入平台的报警柱、紧急求助终端设备所需的通道路数授权	个	1			
20	030501017007	设备运维系统路数授权	1、在基础包中设备运维不包含【工单管理系统】，项目若需要，需单独下【工单管理系统】组件； 2、在基础包中设备运维系统不含运维通道的授权； 3、设备运维通道每路单独购买； 功能参数： 1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计（依赖于工单管理系统）；	个	150			
21	030501017008	智慧校园综合管理平台	一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：配置2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热插拔风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8、认证：CCC、节能					
22	030501012001	交换机	名称：48口千兆交换机 交换容量：336Gbps； 包转发率：144Mpps； 业务端口：具备48个10/100/1000BASE-T电口（PoE）、4个1G/10G BASE-X SFP+端口； 环网协议：STP、RSTP、ERPS； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； 供电方式：100~240VAC, 50/60Hz, 6A Max； 空载功耗：≤29.8W； 满载功耗：≤460W； PoE：Port1-4≤90W，Port5-48≤30W，总功率≤400W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%~95%RH（无凝结）； 工作温度：-10℃~55℃；	台	3			
23	030501012002	交换机	名称：24口千兆交换机	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			企业级三层管理型交换机 24个千兆光口（其中有8个combo口），4个万兆SFP+光口； 交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：108Mpps/171Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-5℃～45℃；					
24	080609004001	模块	名称：光模块 支持标准：IEEE 802.3z； 传输介质：单模光纤； 传输距离：≤10km； 传输速率：1.25Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：-40℃～85℃；	台	16			
25	030608002005	64路硬盘录像机	名称：64路硬盘录像机 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			界防范、智能动检： 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；36路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； RAID：RAID 0/1/5/6/10； 报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）					
26	030608002004	32路硬盘录像机	名称：32路硬盘录像机 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 精准检索（摘要）性能：	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			最大支持32路，每路1个事件/秒； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；RAID：RAID 0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）					
27	030608002003	16路硬盘录像机	名称：16路硬盘录像机 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux 操作系统： 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps；2路12MP@30fps；3路8MP@30fps；4路5MP@30fps；6路4MP@30fps；12路2MP@30fps； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； PoE接口：16个10/100Mbps自适应网口，满足IEEE 802.3 af/at标准					
28	030608002001	8T硬盘	名称：8T硬盘 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA	台	32			
29	030501001002	监控显示终端	名称：监控显示终端 面板尺寸：55英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座/壁挂； 供电方式：100-240VAC，50/60Hz； 工作温度：0℃~+40℃； 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			SPDIF×1、Audio×1、RS232×1					
30	030502015001	光缆终端盒	1. 名称：24口光纤熔接盒，含LC适配器 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
31	030502015002	6口光纤熔接盒	1. 名称：6口光纤熔接盒，含LC适配器 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	11			
32	030502009001	跳线	2. 名称：跳线LC-LC 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	条	30			
33	080601020001	尾纤	1. 名称：尾纤LC 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	条	60			
34	030502012001	AP面板	名称：AP面板 网络接口：具备1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口（PoE IN），AP正面无下行网口设计，极致轻薄； 无线标准：支持IEEE 802.11ax标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2标准； 无线射频：采用双射频设计，整机最大支持4条空间流，整机无线接入速率最高可达1.775Gbps； 建议最大带机量：60； Wi-Fi天线：内置高增益全向天线； 集中管理：支持DH-EAC系列无线控制器集中管理； 工作模式：支持FIT/FAT两种工作模式，可根据组网情况灵活切换模式； 支持MU-MIMO技术：可实现AP同一时刻向多个终端发送数据，提升用户上网体验； 支持OFDMA技术：数据传输更高效； 供电方式：仅支持PoE供	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电（PoE电源不标配，建议搭配PoE交换机使用）；					
35	030502012002	双口面板	1. 名称：网络双口面板，双网络模块 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	12			
36	030501003001	无线控制器	名称：无线控制器 网络接口：具备1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口（WAN口），1个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口（LAN口），3个10/100/1000Mbps自协商以太网口（LAN口，支持LAN/WAN切换）； 设备功能：集成网关和AC功能，支持管理E系列无线AP； 旁挂部署：支持； 建议最大带机量（网关模式下）：128； 缺省管理AP数：64； 最大管理AP数：64； 无线漫游：支持； 智能无线优化：支持； 管理方式：本地Web管理；	台	1			
37	030501001001	无线终端	名称：无线终端 网络接口：具备1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口（PoE IN），1个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口； 无线标准：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2标准； 无线射频：采用双射频设计，整机最大支持4条空间流，整机无线接入速率最高可达1.167Gbps； 建议最大带机量：60； Wi-Fi天线：内置高增益全向天线；	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			集中管理：支持DH-EAC系列无线控制器集中管理； 工作模式：支持FIT/FAT/网关三种工作模式，可根据组网情况灵活切换模式； 支持MU-MIMO技术：可实现AP同一时刻向多个终端发送数据，提升用户上网体验； 供电方式：设备支持PoE和12VDC两种供电方式，可根据实际情况灵活选择（PoE电源、DC电源均不标配，建议搭配PoE交换机使用）；					
38	030502005001	高清线缆HDMI	1. 名称：高清线缆HDMI，15米 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	条	6			
39	030502001001	机柜、机架	1. 名称：壁挂机柜 2. 规格：600*450*550 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	3			
40	030502001002	机柜、机架	1. 名称：机柜 2. 规格：600*600*2000 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
41	080703003001	操作台	1. 名称：两联操作台 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
42	030502005002	双绞线缆	1. 名称：六类网线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	16500			
43	030411004019	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-3X2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	800			
44	030411001011	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	1500			
45	030411003001	桥架	1. 名称：桥架	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、型号:200*100 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
		分部小计						
		UPS供电系统						
46	080608003001	UPS主机	名称：UPS主机 6kVA，单相三线制，输入额定电压220V，输入频率变化范围40~70Hz，输入功率因数≥0.99，输出电流峰值系数3:1，102%<负载≤110%，10分钟后转旁路；110%<负载≤125%，1分钟后转旁路；125%<负载≤150%负载，30秒后转旁路，输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等	台	1			
47	030405001001	电池	1. 名称:电池 2. 容量 (A·h):12V100AH	块	16			
48	030904016002	电池柜	1. 名称:定制电池柜 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	1			
49	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-3X2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	600			
50	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-3X6 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
		分部小计						
		校园广播系统						
51	030502001003	机柜	1. 控制主机采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64) 及以上操	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作系统。 2. 支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3. 具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4. 配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5. 设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7. 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。					
52	030501017009	智慧课堂师生互动助手软件	1. 移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供扫码、远程操控广播管理、辅助工具、电子地图功能界面截图并加盖制造商公章佐证）	套	1			
53	080904013001	控制器	1. 控制器采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			时间误差≤0.1秒。 2. 液晶显示屏可显示时间。 3. 支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4. 系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。					
54	030506001001	寻呼话筒	1. 寻呼话筒采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2. 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3. 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4. 具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7. 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8. 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030506001002	IP网络音箱	1. IP网络音箱内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2. 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3. 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱。 4. 设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 设备内置2. 4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。	台	20			
56	030506001003	IP网络功放终端	1. IP网络功放终端设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2. 内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3. 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 5. 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6. 具有≥1路音频输出接口。 7. 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8. 集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			11. 自带 ≥ 1 路 $\geq 100V$ 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12. 内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时 ≤ 0.3 秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。					
57	030904007001	天花喇叭	1. 天花喇叭额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2. 额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3. 灵敏度(1W/1M)： ≥ 92 dB ± 3 dB 4. 频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5. 喇叭单元： $\geq 5"$ $\times 1$	个	21			
58	030506001004	IP网络功放终端	1. IP网络功放终端设备采用标准 ≥ 19 英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块。 3. 支持 ≥ 1 路线路输入和 ≥ 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 5. 具有 ≥ 1 路EMC输入接口，具有最高优先级。 6. 具有 ≥ 1 路音频输出接口。 7. 具有 ≥ 1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8. 集成数字功放，功率 $\geq 350W$ ；支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有 ≥ 1 路RJ45网络接口， $\geq 100Mbps$ 传输速率。	台	1			
59	030506001005	无线话筒	1. 无线话筒基于数字U段的传输技术， $\pi/4$ -DQPSK调制方式，采用国产主控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。					
60	080702006001	话筒天线	1. 话筒天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2. 天线极化方式：线极化 3. 天线驻波比：≤2.0 4. 放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB） 5. 指向性：≥90度指向	套	1			
61	080605001001	天线放大器	1. 天线放大器频率范围≥470-950MHZ 2. 端子：BNC	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 噪声：≤3dB 4. 增益：≥20dB					
62	030506001006	前置放大器	1. 前置放大器具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2. MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 3. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4. MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。	台	1			
63	030411004008	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：RVV2*1.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	1200			
64	030411004009	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：RVV2*2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	500			
65	030411004010	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：RVV3*1.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	200			
66	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：SC20 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	300			
67	030501017010	音频连接线	1. 音频连接线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	50			
		分部小计						
		报告厅扩音系统						
68	03050600100	专业音	1. 专业音箱阻抗≤8Ω	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		箱	2. 频响等同或优于60Hz~20KHz 3. 额定功率≥200W 4. 灵敏度≥96dB/W/M 5. 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6. 高音≥1.4"压缩高音单元×1 7. 低音≥8"低音×1 8. 包含音箱支架					
69	030506001008	专业功放	1. 专业功放标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。	台	2			
70	030506001009	无线话筒	1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3. 接收机前面板具有≥2	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静音≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。					
71	030506001010	无线话筒	1. 基于数字U段的传输技	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3. 接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			节档位，每种效果支持≥13档调节。 6. 具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。					
72	030506004001	调音台	1. 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2. 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3. 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4. 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。	台	1			
73	030506001011	音频处理器	1. 配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2. 具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			插座功率。 3. 具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4. 支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5. 具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6. 支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7. 具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8. 支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9. 支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10. 支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。					
74	030506001012	电源管理器	1. 配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2. 具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			流≥30A，支持实时监控插座功率。 3. 具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4. 支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5. 具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6. 支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7. 具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8. 支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9. 支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10. 支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。					
75	030502001004	机柜、机架	1. 名称：机柜 2. 规格：600*600*2000 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
76	03041100401	配	1. 名称:管内穿线	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	线	2. 型号:RVVP2*1.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
77	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50			
78	030501017013	音频连接线	1. 名称: 1.8米音频连接线: 卡侬头（母）-卡侬头（公） 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	22			
79	030501017014	音频连接线	1. 名称: 1.5米音频连接线: 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	1			
80	030401004001	变压器	1. 变压器 2. 具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 3. 隔离静音抗干扰器，消除“嗡”音和“磁”音“超大电流声”	台	4			
81	030502012003	多媒体插座	1. 名称: 多媒体插座 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
82	030502012004	话筒插座	1. 名称: 话筒插座弹起式2个卡侬口 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
83	030402004001	断路器	1. 品名: 带漏电保护断路器 2. 极数: 1P+N 3. 额定电流: 40A 4. 型号: MGNEA9C45C4030 CAR 5. 系列: EA9	台	2			
84	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVPE2*0.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	200			
85	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVVP 2*0.5 3. 满足图纸、施工技术规范	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及验收规范要求					
86	030502005005	高清线缆HDMI	1. 分辨率:3840*2160, 60 Hz 2. 屏蔽: 铝箔+编织+地线 3. 外被: PVC 4. 线芯: 镀锡铜 5. 支持HDMI 2.0版本 6. 规格: 长度3米 7. HDMI头大小: 20*26*10.5mm, 线径: 7.3mm	条	3			
87	030502005006	高清线缆HDMI	1. 分辨率:3840*2160, 30 Hz 2. 屏蔽: 铝箔+编织+地线 3. 外被: PVC 4. 线芯: 镀锡铜 5. 支持HDMI 2.0版本 6. 规格: 长度15米 7. HDMI头大小: 20*26*10.5mm, 线径: 8mm	条	3			
88	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	305			
89	030502009003	RJ45千兆网线接头	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6, 100个一盒	盒	1			
90	030411001019	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 暗敷 3. 规格: JDG20 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50			
91	030411001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 暗敷 3. 规格: JDG25 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50			
92	030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 暗敷 3. 规格: JDG32 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50			
		分部小计						
		人员通道授权系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030507016001	人行道闸	1. 人行道闸 2. 包含左闸、中闸、右闸、摆臂，人行道闸超级电容配件119.1mm×9mm×35.6mm（长×宽×高），远程遥控发射器95.5mm×42mm×23.5mm（长×宽×高），远程遥控器55mm×49mm×24.1mm（长×宽×高），7寸智能门禁一体机600(H)×1024(V)，7寸防雨遮阳罩237mm×124mm×54mm（高×宽×厚），直流适配器，人脸识别通用闸机支架铝合金241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高），1.6米自动门	台	4			
94	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV3*1.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	200			
95	030502005008	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
96	030411001016	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PE40 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
		分部小计						
		安全防撞柱系统						
97	030501017016	中全自动液压一体升降柱（6mm）	柱体材料 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 柱体直径 Φ219.0 mm（±1 mm） 升起高度 600.0 mm（±1 mm） 通过压力 30吨货柜车 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 额定电压 220 VAC/ 50 Hz 工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W 工作温度 -30℃~55℃（产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象） 防护等级 IP68					
98	030501017017	液压升降柱网络控制柜（一拖六）	遥控频率 433.92MHz 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 网络功能 支持网络接入 运行时间 1s~10s可调 通道数单通道 控制数量 最多支持接入6根升降柱 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 额定电压 220VAC/ 50HZ 最大负载功率 8800W 待机功率 100W 工作温度 -10℃~50℃（20%~80%RH，无凝露） 防护等级 IP54 裸机尺寸 500.0mm×400.0mm×200.0mm	台	1			
99	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:RVV3*2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
100	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
101	030411001017	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PE40 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
		分部小计						
		110报警柱						
102	030501017015	报警柱	集成摄像头, 视频压缩标准H. 264/H. 265; 视频视场角120°*102°*54°; 分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080; 帧率1~25FPS 红外补光; 支持昼夜切换; 音频压缩标准G. 711a\G. 711U\PCM\G. 726\AAC; 支持1路音频输入, 可外接拾音器; 本机最大拾音距离5米; 音频输出1路, 可外接有源音箱, 本机喇叭最大功率30W; 支持音量调节, 支持语音对讲, 支持多种音频格式的音频播放; 2个功能指示灯 (呼叫指示灯、通话指示灯), 一个紧急求助呼叫按键; 支持2路报警输入, 支持4路报警输出, 2个RJ-45 10M/100M以太网口, 支持1路PSTN电话接口, 4G模块可选, 1个RS-232接口, 1路RS-485接口, 可接点阵屏; 支持1路12V 1A辅电输出, 1个Micro SD卡槽; 支持电话告警, 支持视频联动, 支持联动视频抓	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字. 支持web端布撤防；支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆；支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等，支持远程报警事件检索；供电AC110~240V；空载功耗：7W，满载功耗：45.6W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%~40℃；产品尺寸280mm×238mm×2200mm，净重70kg，毛重110kg，地笼安装（不自带），外壳镀锌板，公安蓝，防护等级IPX5；					
103	080609004002	模块	4G模块是一款支持全网通的无线模块,可配套报警柱VTA8311XXX系列和VTA7311系列报警柱，支持无线网络连接平台功能	台	1			
104	080903009001	警笛	材质本体 - DIECAST AL,喇叭外壳-PC,保护等级IP56,信号音量113~118dB/m喇叭外壳标准颜色红色,身体标准颜色MUNSELL NO. : 7.5BG 7/2工作电源12V/1A	只	1			
105	080807009001	立杆组件	1. 安装方式：螺钉固定；2. VTA7 公安蓝报警柱球机扩展支架	套	1			
106	030501012003	管理机	主处理器：高性能嵌入式处理器；操作系统：Android 11.0；按键类型：机械按键；接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP；网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：1024(H)×600(V)； 音频输入：2路； 音频输出：内置喇叭；听筒扬声器； 状态指示灯：2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 通讯方式：全数字； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 外壳材料：PC+ABS； RS-485接口：1个； HDMI接口：1个； USB接口：1个USB2.0接口 1个USB3.0接口； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 外观颜色：钛金灰； 供电方式：DC12V 4A； 安装方式：桌面安装； 产品尺寸：344.97mm×224.60mm×64.42mm（长×宽×高）； 功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作)					
107	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV3*2.5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	200			
108	030502005010	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
109	030411001018	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PE40 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	100			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明插座						
110	030404034001	照明开关	1. 名称：风机盘管开关250V 10A 2. 安装位置：室内(利旧，移动位置)	个	27			
111	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱1AL1 2. 规格：600*1200*200 3. 安装方式：距地安装1m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
112	030404017003	配电箱	1. 名称：配电箱1CFAC2 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：距地安装1.5m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
113	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱CFAP1-1 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：距地安装1.5m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
114	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱CFAP1-2 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：距地安装1.5m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
115	030404017006	配电箱	1. 名称：配电箱CFAP1-3 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：距地安装1.5m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
116	030404017007	配电箱	1. 名称：配电箱2AL1 2. 规格：600*1200*200 3. 安装方式：距地安装1m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
117	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱3AL1 2. 规格：600*1200*200 3. 安装方式：距地安装1m 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
118	030404034002	照明开关	1. 名称：单联开关250V	个	81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10A 2. 安装位置：室内					
119	030404034003	照明开关	1. 名称：三联开关250V 10A 2. 安装位置：室内	个	6			
120	030404034004	照明开关	1. 名称：双联开关250V 10A 2. 安装位置：室内	个	40			
121	030404035003	插座	1. 名称：单相五孔防溅插座250V 10A 2. 安装位置：室内	个	69			
122	030404035004	插座	1. 名称：单相热水器防溅型三孔插座250V 16A 2. 安装位置：室内	个	15			
123	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG20 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	2488			
124	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG25 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	28			
125	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：JDG32 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	20			
126	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 规格：SC20 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	594			
127	030411004002	配线	1. 名称：管内配线 2. 敷设方式：穿管暗敷 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 安装位置：室内穿管敷设	m	8292			
128	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-6mm ² 3. 配线部位：管内敷设 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号: WDZ-BYJ-10mm ² 3. 配线部位:管内敷设 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	71			
130	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 敷设方式:穿管暗敷 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 安装位置:室内穿管敷设	m	5970			
131	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	877			
132	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED明装筒灯7W 色温4000K 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	87			
133	030412001002	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯30W 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	147			
134	030412001003	普通灯具	1. 名称:灭蝇灯50W 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	9			
135	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED 吸顶灯 24W 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	12			
136	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED成品吊装护眼灯300*1200 48W 色温5000K 2. 安装形式:吊装 3. 安装形式:室内	套	212			
137	030412004001	装饰灯	1. 名称:600*600LEED嵌入式灯盘38W 色温4000 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	32			
138	030412004002	装饰灯	1. 名称:600*600LEED嵌入式防雾灯盘32W 色温4000 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	69			
139	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯7W 色温4000K 2. 安装形式:吸顶安装 3. 安装位置:室内	套	43			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:直立型玻璃洒水喷头 2. 材质、型号、规格:有吊顶DN15 ZSTZ15/68 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	108			
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗符合设计要求 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	148			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗符合设计要求 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	129			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗符合设计要求 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	40			
5	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25	组	3			
6	031002001008	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装-室内	kg	153			
7	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈刷油 2. 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	153			
		分部小计						
		消防						
8	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉磷酸铵盐灭	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警系统

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	6			
2	030412001005	普通灯具	1. 名称:单体消防应急照明灯具(A型灯具) 2. 规格、型号:LED-3W 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	3			
3	030412001006	普通灯具	1. 名称:单向疏散指示灯(A型灯具,方向可调) 2. 规格、型号:LED-1W 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2			
4	030412001007	普通灯具	1. 名称:单疏散出口标志灯(A型灯具,指示状态) 2. 规格、型号:LED-1W 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	1			
5	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号规格:NH-BV 2.5mm ² 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	39			
6	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	20			
		分部小计						
		火灾自动报警						
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型智能感烟探测器(利旧) 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	114			
8	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型智能感温探测器(利旧) 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	10			
9	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(利旧) 2. 其他:满足图纸、施工	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警系统

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警系统

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警系统

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城
南万达分园改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:PVC 3. 形状:矩形 4. 规格:200*120 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	15			
2	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:PVC 3. 形状:矩形 4. 规格:250*160 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	62			
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:300*400 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	13			
4	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*120 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	5			
5	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*630 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	14			
6	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*250 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	8			
7	030703013001	防雨帽	1. 防雨帽 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
8	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*350 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及验收规范要求					
9	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:320 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1.5			
10	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管软连接 2. 材质:帆布	m2	3.8			
11	030108006001	换气扇	1. 名称:天花管道式换气扇(自带止回阀) 2. 规格:风量: Q=400m3/h, N=44W;电压220v, 噪音46db	台	39			
12	030108001001	离心式通风机	1. 名称:电机外置式厨房专用离心风机 2. 规格:风量:12000M ³ /H, 全压:639PA, 功率:4.0KW, 噪音70(DB), 净重310KG 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
13	030108001002	离心式通风机	1. 名称:洗消间离心管道排风机 2. 规格:风量:1200M ³ /H, 全压:225PA, , 功率:0.25KW, 噪音61DB(A) 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
14	030703020001	消声器	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格: 400*120 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
15	030701004001	风机盘管	1. 名称:油烟净化机组 2. 规格: 风量:12000M ³ /H, 功率:0.24KW, 噪音70(DB), 净重120KG 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
16	080806008001	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量 (kW):≤3kW 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	2			
17	080806008002	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 容量 (kW): ≤4kW 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
18	031002002001	设备支架	1. 材质: 型钢综合 2. 形式: 综合 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	150			
19	031201003001	设备支架刷油	1. 除锈级别: Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 刷防锈漆一道; 两道耐热色漆或银粉漆, 安装前集中刷油 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 其他未尽事宜须满足设计图纸及相关规范要求	kg	150			
20	030703001001	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 250*160 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	3			
21	030703001002	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 320 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
22	030703001003	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 630*630 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
23	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 250*160 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	9			
24	030703011001	单层百叶送风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1000*800 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
25	030703011002	单层百叶送风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 320*320 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
26	030703011003	单层百叶送风口	1. 名称: 防雨百叶排风口 2. 规格: 320*320 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
27	060212017001	金属网(塑料网、编织网)	1. 类型: 金属防虫网 2. 其他均已综合考虑	m2	0.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明拆除						
1	011613001001	吸顶灯拆除	1. 名称：非保护性拆除吸顶灯	套	616			
2	011613001002	插座拆除	1. 名称：非保护性拆除插座	套	28			
3	011613001003	开关拆除	1. 名称：保护性拆除开关	套	27			
4	011612001001	管道拆除	1. 名称：钢管非保护性拆除 2. 规格：DN20	m	2488			
5	011612001002	导线拆除	1. 名称：照明线非保护性拆除	m	12985			
		分部小计						
		喷淋拆除						
6	011613001004	喷头拆除	1. 喷头非保护性拆除	套	108			
7	011612001003	管道拆除	1. 非保护性拆除DN40内外壁热浸镀锌钢管	m	40			
8	011612001004	管道拆除	1. 非保护性拆除DN32内外壁热浸镀锌钢管	m	129			
9	011612001005	管道拆除	1. 非保护性拆除DN25内外壁热浸镀锌钢管	m	148			
		分部小计						
		消防拆除						
10	011612002001	拆除消火栓	1. 保护性拆除消火栓	套	2			
11	011613001005	消火栓报警按钮拆除	1. 名称：保护性拆除消火栓报警按钮	套	2			
		分部小计						
		火自报拆除						
12	011613001006	点型探测器拆除	1. 名称：保护性拆除点型智能感烟探测器	套	114			
13	011613001007	点型探测器拆除	1. 名称：保护性拆除可燃气体报警控制	套	1			
14	011613001008	声光报警器拆除	1. 名称：保护性拆除声光报警器	套	1			
15	011613001009	点型探测器拆除	1. 名称：保护性拆除点型探测器可燃气体	套	2			
16	011613001010	点型探测器拆除	1. 名称：保护性拆除点型智能感温探测器	套	10			
17	011613001011	消防广播(扬声)	1. 名称：保护性拆除火灾	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网土方工程
 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控、广播共沟土方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽一二类土	m3	705.71			
2	010103001001	回填方	1. 名称:回填砂	m3	92.3			
3	010103001002	回填方	1. 名称:机械原土回填	m3	613.5			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:自卸汽车外运土 2. 运距自行考虑	m3	92.3			
		分部小计						
		照明土方						
5	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽一二类土	m3	892.5			
6	010103001003	回填方	1. 名称:回填砂	m3	243.6			
7	010103001004	回填方	1. 名称:机械原土回填	m3	648.9			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:自卸汽车外运土 2. 运距自行考虑	m3	243.6			
		分部小计						
		雨水管网土方						
9	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽一二类土	m3	978.12			
10	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚中粗砂垫层	m3	27.72			
11	010103001005	回填方	1. 名称:管道周围及管顶以上人工50cm回填细粒土	m3	159.39			
12	010103001006	回填方	1. 名称:机械原土回填	m3	791.01			
13	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:自卸汽车外运土 2. 运距自行考虑	m3	187.11			
		分部小计						
		给水管网土方						
14	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽一二类土	m3	1186.9			
15	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚中粗砂垫层	m3	31.54			
16	010103001007	回填方	1. 名称:管道周围及管顶	m3	188.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：外网土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控、广播管网						
1	030507008001	监控摄像设备	400万枪型摄像机 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 防护等级：IP67 设备支架：白色；承重：1.0kg；	台	15			
2	030412008001	中杆灯	1. 名称:4米监控杆 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	5			
3	040801008001	杆上配电箱	1. 杆上监控箱400*350*250 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	6			
4	030501012001	交换机	1. 名称:环网交换机 2. 包含4电1光，环网交换机，LC光模块 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	6			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	300			
6	030408003004	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	180			
7	080605005001	音柱	1. 室外音柱额定功率（100V）：22.5W,45W 2. 额定功率（70V）：	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			11. 2W, 22. 5W 3. 灵敏度：91dB±3dB 4. 阻抗：黑：COM白：440Ω 绿：220Ω 5. 频率响应：50Hz-18KHz 6. 喇叭单元：4"×4, 2. 5"×1 7. 防护等级：IP66					
8	030502005003	双绞线缆	1. 名称：耐火6类网线 2. 型号：UTP6 3. 敷设方式：管内 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	950			
9	030411004008	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-3X2. 5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	950			
10	030411004009	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-2X2. 5 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	500			
11	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：螺杆 2. 规格：Φ16	t	0. 088			
12	010501003001	独立基础	1. 构件规格：0. 6*0. 6*0. 6 2. 构件的类型：监控灯杆基础 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1. 08			
		分部小计						
		照明管网						
13	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类：螺杆 2. 规格：Φ16	t	0. 12			
14	010501003002	独立基础	1. 构件规格：0. 6*0. 6*0. 6 2. 构件的类型：庭院灯基础 3. 混凝土强度等级：C20	m3	4. 1			
15	030412008002	中杆灯	1. 3. 5米庭院灯 LED 50W 2. 包含熔断器2A 3. 庭院灯采用TN-S接线形式, 灯壳、灯杆可导电部分均与pe线可靠焊接, 一个回路每个灯做重复接地一次, 重复接地利用灯具的基础作为接地体, 接地	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电阻值不大于4 欧姆					
16	030408003003	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	280			
17	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV 3*4 3. 包含电缆头制作安装 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	280			
18	040807003001	接地装置调试	1. 路灯接地测试	组	19			
		分部小计						
		给水管网						
19	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	组	4			
20	031003001007	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	个	4			
21	031003013002	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	组	2			
22	031003001008	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	个	2			
23	031003013003	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	组	1			
24	031003001009	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	个	1			
25	040504001001	砌筑井	1. 名称:阀门井Φ1000 2. 参考图集:12S2, 34、35页	座	7			
26	031001005004	钢丝网骨架塑料	1. 安装部位:室外	m	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		复合管	2. 介质:冷水 3. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接方式:热熔连接 5. 规格:DN32 6. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求					
27	031001005005	钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接方式:热熔连接 5. 规格:DN40 6. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	m	58			
28	031001005006	钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接方式:热熔连接 5. 规格:DN50 6. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	m	95			
		分部小计						
		雨水管网						
29	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:平算式双算雨水口 2. 参考图集:12s8, 57页	座	8			
30	040504001002	砌筑井	1. 名称:污水检查井Φ1000 2. 参考图集:12s8, 12-16页	座	1			
31	031001006017	聚乙烯双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质: 聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:密封圈承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 7. 其他要求达到设计图纸、图集、规范要求	m	132			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城
南万达分园改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花园小路						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	38.7			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	38.7			
		分部小计						
		砾石散铺						
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	23.81			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	23.81			
		分部小计						
		塑木平台						
5	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	36.84			
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	41.84			
		分部小计						
		沙水池						
7	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	30.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	30.64			
		分部小计						
		沙池						
9	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	54.18			
10	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	54.18			
		分部小计						
		旗台						
11	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	13.68			
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范及设计要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	4.91			
13	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m3	8.77			
		分部小计						
		道路转角石						
14	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他	m3	0.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装景观土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装景观土方工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面包砖铺装						
1	050201001001	园路	1. 200X100X60厚面包砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	231.77			
		分部小计						
		EPDM塑胶地面						
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 30厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1316.88			
3	040203009001	EPDM塑胶地面	1. 5厚彩色EPDM（安全无毒标准），颜色见平面； 2. 7厚黑胶粒与胶水粘合剂8:1。	m2	1316.88			
4	040205006001	标线	1. 材料品种：白色热熔漆 2. 工艺：热熔漆 3. 线型：实线	m2	121.12			
		分部小计						
		花园小路						
5	040204001001	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥94%。	m2	154.81			
6	040202011001	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	154.81			
7	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m2	154.81			
8	050201001002	园路	1. 200X100X60厚面包砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	154.81			
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 100×300×1000/500长立缘石，山东白麻机切面花岗岩； 2. 细石混凝土护角。	m	220.23			
10	010501002001	基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 带形基础模板	m3	3.52			
		分部小计						
		砾石散铺						
11	040204001002	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥94%。	m2	68.02			
12	040202011002	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	68.02			
13	040204003002	现浇混凝土人行道垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m2	68.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040701006001	土工合成材料	1. 土工布一道	m2	68.02			
15	040601025001	砾石散铺	1. 100厚砾石散铺	m3	6.8			
16	04B003	不锈钢收边	1. 100x50x10MM厚不锈钢收边，仿铜处理。 2. M6膨胀螺栓固定	m	300.31			
		分部小计						
		沥青路面						
17	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 2. 乳化沥青粘层油	m2	713.09			
18	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 半成品运输距离自行考虑	m2	713.09			
19	040203006002	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青(彩色沥青)混凝土(AC-13C) 2. 半成品运输距离自行考虑 3. 道路每5~7米设横向缩缝一道，每25~30米设横向胀缝一道，路宽大于6米时路中设纵向缩缝一道； 4. 胀缝：聚乙烯泡沫板材，直径18聚乙烯泡沫棒材，中性硅酮耐候胶； 5. 缩缝：1/3h聚乙烯泡沫板材、假缝。	m2	713.09			
		分部小计						
		塑木平台						
20	040204001003	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93。	m2	142.48			
21	010404001001	垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层	m3	14.25			
22	040204003003	现浇混凝土人行道垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m2	142.48			
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡	m2	142.48			
24	050201015001	塑木平台	1. 2000X140X38厚深啡色环保木条，5mm工缝，地板固定件，详专业厂家； 2. 38X25厚环保木龙骨支架@600mm，M6螺栓固定； 3. 100X100X10厚1:2.5水	m2	154.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆方块@800，20X20X3厚不锈钢角钢，M6螺栓固定； 4. 包括木平台收边。					
		分部小计						
		沙水池						
25	040204001004	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥93%。	m2	55.7			
26	040202011003	碎石	1. 100厚级配碎石	m2	55.7			
27	040204003004	现浇混凝土人行道垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层 2. 垫层模板	m2	55.7			
28	040601006001	现浇混凝土池底	1. 200厚C25抗渗钢筋砼（抗渗等级P6） 2. 池底模板	m3	11.14			
29	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 200厚C25抗渗钢筋砼（抗渗等级P6） 2. 池壁模板	m3	2.69			
30	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HPB300	t	0.756			
31	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	85.21			
32	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组份）	m2	85.21			
33	011101006004	平面砂浆保护层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	85.21			
34	011101002001	沙水池装饰	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 20厚灰色露骨料面层20/50厚白灰色露骨料面层（白灰色水磨石，1：2.5白水泥石子，表面抛光打蜡） 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	65.8			
35	011101002002	沙水池装饰	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50厚灰色露骨料面层20/50厚白灰色露骨料面层（白灰色水磨石，1：2.5白水泥石子，表面抛光打蜡） 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	19.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		沙池						
36	010404001002	垫层	1. 100厚级配碎石 2. 素土夯实，夯实系数>93%	m3	3.28			
37	010501001001	垫层	1. 100厚C15混凝土 2. 垫层模板	m3	2.42			
38	010401001001	砖基础	1. M5水泥砂浆砌MU7.5砖 2. 带形基础	m3	8.19			
39	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	45.36			
40	011101002003	沙池墙顶装饰	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 20/50厚白灰色露骨料面层（白灰色水磨石，1:2.5白水泥石子，表面抛光打蜡） 3. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	31.1			
41	040204001005	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥94%。	m2	40.01			
42	040202011004	碎石	1. 100厚20~40碎石	m2	40.01			
43	040701006002	土工合成材料	1. 土工布一道（200g/m²）	m2	40.01			
44	040601025002	天然白色细沙	1. 450厚天然白色细沙	m3	18			
		分部小计						
		旗台						
45	040204001006	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93。	m2	12			
46	040202011005	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	12			
47	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.17			
48	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1.52			
49	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300直钢筋	t	0.227			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040204002001	人行道块料铺设	1. 130x350x1200芝麻白花岗岩踏步石 2. 30厚1：3干性水泥砂浆	m2	2.94			
51	040204002002	人行道块料铺设	1. 30厚花岗岩石板面层，颜色详见平面； 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	9.05			
52	030409001001	接地极	50钢管基地板	根	3			
53	030409002001	接地母线	-40x4接地线长1100mm	m	3.3			
		分部小计						
		路缘石						
54	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 600x250x150（R20）芝麻白花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 200厚三七灰土垫层 5. 素土夯实，夯实系数≥0.93 6. C20混凝土护角	m	689.14			
		分部小计						
		道路转角石						
55	040204001007	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93。	m2	2.52			
56	040202011006	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	2.52			
57	040204003005	现浇混凝土人行道垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m2	2.52			
58	050201001003	转角石铺贴	1. 600x600x15厚芝麻白烧面仿石砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	2.52			
		分部小计						
		成品岗亭、电动伸缩门						
59	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.1			
60	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400直钢筋	t	0.519			
61	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：防冻砂	m3	26.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.6				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
1	011702001002	带形基础模板						
1	011702001001	筏板基础模板						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装景观工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	898.79			
2	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶玉簪 2. 株高或蓬径:20-25cm, 25-30cm 3. 单位面积株数:49株/m², 杯苗, 满植, 不露土; 4. 养护期:新工养护一年, 胶管胶水; 5. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	55.51			
3	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:金娃娃萱草 2. 株高或蓬径:25-30cm, 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m², 杯苗, 满植, 不露土; 4. 养护期:新工养护一年, 胶管胶水; 5. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	57.56			
4	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:蓝花鼠尾草 2. 株高或蓬径:25-30cm, 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m², 杯苗, 满植, 不露土; 4. 养护期:新工养护一年, 胶管胶水; 5. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	48.91			
5	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:草皮卷铺设, 草坪品种为（早熟禾80%+高羊茅15%+黑麦草5%） 3. 养护期:新工养护一年, 胶管胶水; 4. 满足图纸设计、施工验收规范等相关要求，其他未尽事宜详图纸。	m2	736.81			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.6				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制 标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工人实名制

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工人实名制

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市玉泉区第二幼儿园城南万达分园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：