

托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、工程概况

本工程项目名称为：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展。

施工地点：托克托县辖区；

工程概况：互助院功能拓展。

二、编制依据

2、工程量依据委托单位提供的图纸内容计算；

3、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、依据（内建标〔2019〕113 号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》；

5、依据（内建标函〔2019〕468 号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；

6、依据（内建标〔2021〕148 号）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

7、依据《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》，（内建工〔2018〕174 号）；

8、计价依据：2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017 届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017 届《内蒙古通用安装工程预算定额》；

9、本工程材料单价依据《呼和浩特市 2025 年第3期建设工程造价信息》信息价调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五申镇 大井壕村						
		地面						
1	011605001020	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	68.94			
2	011602001020	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	6.89			
3	010103001020	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	4.83			
4	010501001020	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	6.89			
5	011101005020	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	68.94			
6	011103003020	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	68.94			
7	011105004001	塑料板踢脚线	1、石塑踢脚线	m2	3.41			
		分部小计						
		墙面						
8	011604002020	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	155.23			
9	011609002020	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断板；	m2	37.07			
10	011201001021	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	155.23			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面刮腻子2遍；	m2	155.23			
12	011210003014	玻璃隔断	1、安装铝合金玻璃隔断；	m2	31.83			
13	011204003001	块料墙面	1、墙面贴瓷砖，规格300*600；	m2	11.72			
		分部小计						
		天棚						
14	011608001001	铲除油漆面	1、拆除天棚腻子；	m2	92.77			
15	011406003001	满刮腻子	1、天棚刮腻子2遍；	m2	92.77			
		分部小计						
		电气						
16	011613001096	拆除开关	1、拆除开关；	套	3			
17	011613001097	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
18	011613001098	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
19	011613001099	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	70			
20	011613001100	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	210			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412001020	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	6			
22	030411001020	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	70			
23	030411004058	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	120			
24	030411004059	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	60			
25	030411004060	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
26	031001006058	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	5			
27	031001006059	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
28	031001006060	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
29	031003013020	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
		分部小计						
		其他						
30	010103002020	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距16km；	m3	19.41			
		分部小计						
		五申镇 团结村						
		地面						
31	011605001002	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	35.03			
32	011602001002	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	5.08			
33	010103001002	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	3.55			
34	010501001002	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	5.08			
35	011101005002	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	50.75			
36	011103003002	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	50.75			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
37	011601001001	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	10.59			
38	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	108.47			
39	011609002002	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断板；	m2	15.79			
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	108.47			
41	011207001001	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	108.47			
		分部小计						
		天棚						
42	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	50.09			
43	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	50.09			
		分部小计						
		电气						
44	011613001006	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
45	011613001007	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
46	011613001008	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
47	011613001009	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	57.5			
48	011613001010	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	170			
49	030412001002	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
50	030411001002	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	57.5			
51	030411004004	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	90			
52	030411004005	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	55			
53	030411004006	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	25			
		分部小计						
		给排水						
54	040504001001	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
55	031001006004	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
56	031001006005	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
57	031001006006	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003013002	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	1			
		分部小计						
		其他						
59	010103002002	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距25km；	m3	23.99			
60	011501009001	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.82			
61	080807014001	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
62	020105005001	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
63	011501003001	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		五申镇 补还岱村						
		地面						
64	011605001003	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	25.07			
65	011602001003	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	3.42			
66	010103001003	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	2.39			
67	010501001003	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	3.42			
68	011101005003	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	34.21			
69	011103003003	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	34.21			
		分部小计						
		墙面						
70	011604002003	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	87.79			
71	011601001002	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	9.86			
72	011609002003	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断板；	m2	9.75			
73	011201001003	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	87.79			
74	011207001002	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	87.79			
		分部小计						
		天棚						
75	011606003002	天棚面龙骨及饰	1、拆除金属龙骨及石膏	m2	33.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面拆除	板吊顶；					
76	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	33.52			
		分部小计						
		电气						
77	011613001011	拆除开关	1、拆除开关；	套	3			
78	011613001012	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
79	011613001013	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	3			
80	011613001014	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	53			
81	011613001015	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	155			
82	030412001003	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
83	030411001003	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	53			
84	030411004007	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	85			
85	030411004008	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
86	030411004009	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	20			
		分部小计						
		给排水						
87	031001006007	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
88	031001006008	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
89	031001006009	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
90	031003013003	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
91	031004003001	洗脸盆	1、安装柱式洗脸盆，带水嘴；	组	1			
		分部小计						
		其他						
92	010103002003	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距23km；	m3	19.83			
93	011501009002	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.82			
94	080807014002	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
95	020105005002	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
96	011501003002	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、安装隔热断桥铝合金平开窗； 2、55系列；	m2	1.56			
98	011601001003	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体开口；	m3	0.58			
		分部小计						
		新营子镇 新营子村1						
		地面						
99	011605001006	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	16.65			
100	011602001006	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.35			
101	010103001006	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.65			
102	010501001006	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.35			
103	011101005006	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	23.53			
104	011103003006	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	23.53			
		分部小计						
		墙面						
105	011605002001	立面块料拆除	1、人工拆除陶瓷面砖；	m2	7.3			
106	011604002006	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	38.63			
107	011201001006	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	52.17			
108	011207001005	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	52.17			
		分部小计						
		天棚						
109	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	23.16			
110	011302001006	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	23.16			
		分部小计						
		电气						
111	011613001026	拆除开关	1、拆除开关；	套	3			
112	011613001027	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
113	011613001028	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011613001029	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
115	011613001030	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
116	030412001006	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
117	030411001006	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
118	030411004016	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
119	030411004017	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
120	030411004018	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
121	011612002001	卫生洁具拆除	1、拆除坐便器；	套	1			
122	011612002003	卫生洁具拆除	1、拆除坐便水箱；	套	1			
123	011612002002	卫生洁具拆除	1、拆除洗脸盆；	套	1			
		分部小计						
		其他						
124	010103002006	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距25km；	m3	4.95			
125	011501003004	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		新营子镇 新营子村2						
		地面						
126	011605001007	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	16.65			
127	011602001007	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.35			
128	010103001007	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.65			
129	010501001007	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.35			
130	011101005007	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	23.53			
131	011103003007	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	23.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
132	011601001006	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	5.49			
133	011605002002	立面块料拆除	1、人工拆除墙面瓷砖；	m2	13.54			
134	011604002007	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	38.63			
135	011201001007	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	52.17			
136	011207001006	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	52.17			
		分部小计						
		天棚						
137	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	23.16			
138	011302001007	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	23.16			
		分部小计						
		电气						
139	011613001031	拆除开关	1、拆除开关；	套	3			
140	011613001032	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
141	011613001033	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
142	011613001034	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
143	011613001035	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
144	030412001007	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
145	030411001007	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
146	030411004019	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
147	030411004020	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
148	030411004021	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
149	011612002004	卫生洁具拆除	1、拆除坐便器；	套	1			
150	011612002005	卫生洁具拆除	1、拆除坐便水箱；	套	1			
151	011612002006	卫生洁具拆除	1、拆除洗脸盆；	套	1			
152	031001006019	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
153	031001006020	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接：					
154	031001006021	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
155	031003013007	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
		分部小计						
		其他						
156	010103002007	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距25km；	m3	4.95			
157	011501003015	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		新营子镇 乃莫营村1						
		地面						
158	011605001008	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	16.63			
159	011602001008	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.36			
160	010103001008	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.65			
161	010501001008	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.36			
162	011101005008	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	23.62			
163	011103003008	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	23.62			
		分部小计						
		墙面						
164	011601001007	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	16.97			
165	011604002008	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	50.76			
166	011201001008	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	50.76			
167	011207001007	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	50.76			
		分部小计						
		天棚						
168	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	22.72			
169	011302001008	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	23.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		电气						
170	011613001036	拆除开关	1、拆除开关；	套	2			
171	011613001037	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
172	011613001038	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	2			
173	011613001039	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
174	011613001040	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
175	030412001008	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
176	030411001008	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
177	030411004022	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
178	030411004023	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
179	030411004024	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		其他						
180	010103002008	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距21km；	m3	25.58			
181	011501003005	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		新营子镇 乃莫营村2						
		地面						
182	011605001019	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	16.63			
183	011602001019	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.36			
184	010103001019	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.65			
185	010501001019	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.36			
186	011101005019	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	23.62			
187	011103003019	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	23.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
188	011601001008	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	16.97			
189	011604002019	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	50.76			
190	011201001019	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	50.76			
191	011207001008	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	50.76			
		分部小计						
		天棚						
192	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	22.72			
193	011302001019	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	23.25			
		分部小计						
		电气						
194	011613001091	拆除开关	1、拆除开关；	套	2			
195	011613001092	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
196	011613001093	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	2			
197	011613001094	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
198	011613001095	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
199	030412001019	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
200	030411001019	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
201	030411004055	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
202	030411004056	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
203	030411004057	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
204	040504001004	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
205	031001006055	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
206	031001006056	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
207	031001006057	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	031003013019	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
		分部小计						
		其他						
209	010103002019	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距21km；	m3	25.58			
210	011501003006	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		新营子镇 张全营村						
		地面						
211	011605001010	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	28.11			
212	011602001010	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	4.18			
213	010103001010	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	2.93			
214	010501001010	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	4.18			
215	011101005010	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	41.8			
216	011103003010	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	41.8			
		分部小计						
		墙面						
217	011601001009	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	10.56			
218	011604002010	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	106.26			
219	011201001010	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	106.26			
220	011207001009	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	106.26			
		分部小计						
		天棚						
221	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	41.06			
222	011302001010	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	41.06			
		分部小计						
		电气						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011613001046	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
224	011613001047	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
225	011613001048	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
226	011613001049	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
227	011613001050	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
228	030412001010	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
229	030411001010	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
230	030411004028	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	95			
231	030411004029	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
232	030411004030	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
233	040504001005	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
234	031001006028	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
235	031001006029	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
236	031001006030	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
237	031003013010	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
		分部小计						
		其他						
238	010103002010	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距31km；	m3	22.05			
239	011501003014	衣柜	1、木质衣柜	m²	5.04			
		分部小计						
		古城镇 保号营村						
		地面						
240	011605001011	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	20.98			
241	011602001011	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.48			
242	010103001011	回填方	1、人工回填素土，夯填；	m3	1.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；					
243	010501001011	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.48			
244	011101005011	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	24.83			
245	011103003011	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	24.83			
		分部小计						
		墙面						
246	011601001015	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	0.57			
247	011609002019	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断板；	m2	33.44			
248	011604002011	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	52.05			
249	011201001011	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	52.05			
250	011207001010	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	52.05			
		分部小计						
		天棚						
251	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	24.46			
252	011302001011	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	24.46			
		分部小计						
		电气						
253	011613001051	拆除开关	1、拆除开关；	套	1			
254	011613001052	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
255	011613001053	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	1			
256	011613001054	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
257	011613001055	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
258	030412001011	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
259	030411001011	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
260	030411004031	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
261	030411004032	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
262	030411004033	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给排水						
263	031001006031	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
264	031001006032	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
265	031001006033	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
266	031003013011	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
267	011612002007	卫生洁具拆除	1、拆除蹲便；	套	3			
268	011612002009	卫生洁具拆除	1、拆除拖布池；	套	1			
269	011612002010	卫生洁具拆除	1、拆除洗手池；	套	1			
		分部小计						
		其他						
270	010103002011	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距24km；	m3	9.58			
271	011501003016	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		古城镇 什力邓村						
		地面						
272	011605001012	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	45.77			
273	011602001012	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	4.58			
274	010103001012	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	3.2			
275	010501001012	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	4.58			
276	011101005012	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	45.77			
277	011103003012	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	45.77			
		分部小计						
		墙面						
278	011604002012	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	106.63			
279	011201001020	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	106.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	011207001011	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	106.63			
		分部小计						
		天棚						
281	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	45.03			
282	011302001012	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	45.03			
		分部小计						
		电气						
283	011613001056	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
284	011613001057	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
285	011613001058	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
286	011613001059	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
287	011613001060	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
288	030412001012	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
289	030411001012	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
290	030411004034	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	95			
291	030411004035	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
292	030411004036	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
293	040504001006	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
294	031001006034	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
295	031001006035	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
296	031001006036	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	40			
297	031003013012	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	1			
		分部小计						
		其他						
298	010103002012	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距31km；	m3	10.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011501003007	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
300	011501009004	厨房矮柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.16			
301	080807014004	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
302	020105005004	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
		古城镇 白家营村						
		地面						
303	011605001013	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	43.61			
304	011602001013	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	4.36			
305	010103001013	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	3.05			
306	010501001013	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	4.36			
307	011101005013	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	43.61			
308	011103003013	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	43.61			
		分部小计						
		墙面						
309	011604002013	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	66.99			
310	011201001013	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	66.99			
311	011210003013	玻璃隔断	1、安装铝合金玻璃隔断；	m2	12.6			
312	011207001012	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	66.99			
		分部小计						
		天棚						
313	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	43.24			
314	011302001013	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	43.24			
		分部小计						
		电气						
315	011613001061	拆除开关	1、拆除开关；	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011613001062	拆除插座	1、拆除插座；	套	8			
317	011613001063	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	3			
318	011613001064	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
319	011613001065	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
320	030412001013	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
321	030411001013	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
322	030411004037	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	95			
323	030411004038	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
324	030411004039	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
325	040504001007	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
326	031001006037	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
327	031001006038	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
328	031001006039	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	40			
329	031003013013	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	3			
		分部小计						
		其他						
330	010103002013	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距32km；	m3	9.39			
331	011501003008	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
332	011501009005	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.04			
333	080807014005	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
334	020105005005	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
		双河镇 董家营村						
		地面						
335	011605001014	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	25.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	011602001014	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	5.35			
337	010103001014	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	3.75			
338	010501001014	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	5.35			
339	011101005014	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	53.52			
340	011103003014	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	53.52			
		分部小计						
		墙面						
341	011601001010	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	12.5			
342	011604002014	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	114.43			
343	011201001014	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	114.43			
344	011207001013	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	114.43			
		分部小计						
		天棚						
345	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	52.78			
346	011302001014	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	52.78			
		分部小计						
		电气						
347	011613001066	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
348	011613001067	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
349	011613001068	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
350	011613001069	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
351	011613001070	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
352	030412001014	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
353	030411001014	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
354	030411004040	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	95			
355	030411004041	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	030411004042	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm ² ；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
357	040504001008	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
358	031001006040	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
359	031001006041	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
360	031001006042	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	40			
361	031003013014	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	3			
		分部小计						
		其他						
362	010103002014	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距6km；	m ³	26.41			
363	011501003009	衣柜	1、木质衣柜	m ²	2.52			
364	011501009006	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m ²	3.7			
365	080807014006	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
366	020105005006	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
		双河镇 郝家当铺梁村						
		地面						
367	011605001015	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m ²	38.3			
368	011602001015	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m ³	5.58			
369	010103001015	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m ³	3.91			
370	010501001015	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m ³	5.58			
371	011101005015	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m ²	55.84			
372	011103003015	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m ²	55.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
373	011601001011	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	1.15			
374	011604002015	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	117.07			
375	011201001015	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	117.07			
376	011207001014	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	117.07			
		分部小计						
		天棚						
377	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	55.1			
378	011302001015	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	55.1			
		分部小计						
		电气						
379	011613001071	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
380	011613001072	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
381	011613001073	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
382	011613001074	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
383	011613001075	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
384	030412001015	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
385	030411001015	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
386	030411004043	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	95			
387	030411004044	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	50			
388	030411004045	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	30			
		分部小计						
		给排水						
389	040504001009	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
390	031001006043	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
391	031001006044	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
392	031001006045	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
393	031003013015	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	3			
		分部小计						
		其他						
394	010103002015	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距9km；	m3	13.6			
395	011501003010	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
396	011501009007	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.8			
397	080807014007	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
398	020105005007	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
		双河镇 大羊场村1						
		地面						
399	011605001004	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	19.2			
400	011602001004	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.76			
401	010103001004	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.93			
402	010501001004	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.76			
403	011101005004	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	27.57			
404	011103003004	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	27.57			
		分部小计						
		墙面						
405	011601001004	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	5.92			
406	011604002004	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	63.22			
407	011201001004	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	63.22			
408	011207001004	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	63.22			
		分部小计						
		天棚						
409	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	27.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	011302001004	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	27.2			
		分部小计						
		电气						
411	011613001016	拆除开关	1、拆除开关；	套	2			
412	011613001017	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
413	011613001018	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	2			
414	011613001019	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	30			
415	011613001020	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	90			
416	030412001004	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
417	030411001004	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	30			
418	030411004010	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
419	030411004011	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	30			
420	030411004012	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
421	040504001002	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
422	031001006010	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
423	031001006011	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
424	031001006012	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
425	031003013004	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	1			
		分部小计						
		其他						
426	010103002004	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距18.5km；	m3	13.27			
427	011501009003	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	3.82			
428	080807014003	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
429	020105005003	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		双河镇 大羊场村2						
		地面						
430	011605001005	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	19.2			
431	011602001005	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	2.76			
432	010103001005	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	1.93			
433	010501001005	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	2.76			
434	011101005005	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	27.57			
435	011103003005	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	27.57			
		分部小计						
		墙面						
436	011601001005	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	5.92			
437	011604002005	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	63.22			
438	011201001005	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	63.22			
439	011207001003	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	63.22			
		分部小计						
		天棚						
440	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	27.2			
441	011302001005	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	27.2			
		分部小计						
		电气						
442	011613001021	拆除开关	1、拆除开关；	套	2			
443	011613001022	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
444	011613001023	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	2			
445	011613001024	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	30			
446	011613001025	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	90			
447	030412001005	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
448	030411001005	配管	1、墙面开槽；	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、铺设DN20阻燃电线管；					
449	030411004013	配线	1、管内穿线，4mm ² 铜芯电线；	m	45			
450	030411004014	配线	1、管内穿线，2.5mm ² 铜芯电线；	m	30			
451	030411004015	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm ² ；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
452	040504001003	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
453	031001006013	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
454	031001006014	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
455	031001006015	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
456	031003013005	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	1			
		分部小计						
		其他						
457	010103002005	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距18.5km；	m ³	13.27			
458	011501003003	衣柜	1、木质衣柜	m ²	2.52			
		分部小计						
		河口旅游度假区 河口村						
		地面						
459	011605001016	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m ²	25.12			
460	011602001016	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m ³	3.21			
461	010103001016	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m ³	2.24			
462	010501001016	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m ³	3.21			
463	011101005016	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m ²	32.06			
464	011103003016	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m ²	32.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展
标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
465	011601001012	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	5.14			
466	011604002016	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	95.59			
467	011201001016	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	95.59			
468	011207001015	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	95.59			
		分部小计						
		天棚						
469	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	31.32			
470	011302001016	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	31.32			
		分部小计						
		电气						
471	011613001076	拆除开关	1、拆除开关；	套	2			
472	011613001077	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
473	011613001078	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	2			
474	011613001079	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	48			
475	011613001080	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	141			
476	030412001016	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
477	030411001016	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	48			
478	030411004046	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	75			
479	030411004047	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	46			
480	030411004048	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	20			
		分部小计						
		给排水						
481	040504001010	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
482	031001006046	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	40			
483	031001006047	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	40			
484	031001006048	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
485	031003013016	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	3			
		分部小计						
		其他						
486	010103002016	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距15km；	m3	13.94			
487	011501003011	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
488	011501009008	厨房低柜	1、厨房矮柜 大理石台面	m²	2.12			
489	080807014008	开孔	1、石材开孔 周长1000mm以内	个	2			
490	020105005008	磨边	1、石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边	m	4.44			
		分部小计						
		河口旅游度假区中滩村						
		地面						
491	011605001017	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	24.22			
492	011602001017	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	3			
493	010501001017	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	3			
494	011102003001	块料楼地面	1、地面铺贴800*800防滑地砖；	m2	29.96			
495	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺	m2	29.96			
496	010903001001	墙面卷材防水	1、SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺	m2	8.76			
		分部小计						
		墙面						
497	011601001013	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	4.24			
498	011604002017	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	57.08			
499	011201001017	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	57.08			
500	011207001016	墙饰面轻钢龙骨基层	1、墙面铺设轻钢龙骨基层 中距 竖603mm 横1500mm	m2	53.86			
501	011207001017	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	57.08			
		分部小计						
		天棚						
502	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	29.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
503	011302001017	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	29.59			
		分部小计						
		电气						
504	011613001081	拆除开关	1、拆除开关；	套	1			
505	011613001082	拆除插座	1、拆除插座；	套	5			
506	011613001083	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	1			
507	011613001084	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	27.5			
508	011613001085	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	85			
509	030412001017	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	1			
510	030411001017	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	27.5			
511	030411004049	配线	1、管内穿线，4mm2铜芯电线；	m	45			
512	030411004050	配线	1、管内穿线，2.5mm2铜芯电线；	m	25			
513	030411004051	配线	1、二芯塑料护套线，明敷2.5mm2；	m	15			
		分部小计						
		给排水						
514	040504001011	砌筑井	1、砖砌污水检查井； 2、井筒直径1000mm，井深3.5m以内。	座	1			
515	031001006049	塑料排水管	1、PVC110排水管，热熔连接；	m	20			
516	031001006050	塑料排水管	1、PVC50排水管，热熔连接；	m	20			
517	031001006051	塑料给水管	1、PPR20给水管，热熔连接；	m	20			
518	031003013017	水龙头	1、水龙头安装 直径20mm	个	2			
		分部小计						
		其他						
519	010103002017	余方弃置	1、人装自卸小四轮倒垃圾； 2、运距27km；	m3	11.56			
520	011501003012	衣柜	1、木质衣柜	m²	2.52			
		分部小计						
		伍什家镇 新河村						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展 标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	011605001018	平面块料拆除	1、人工拆除地面陶瓷面砖；	m2	37.35			
522	011602001018	混凝土构件拆除	1、人工拆除素混凝土地面垫层； 2、垫层厚度100mm；	m3	4.94			
523	010103001018	回填方	1、人工回填素土，夯填； 2、人装自卸小四轮运土方； 3、运距5km；	m3	3.45			
524	010501001018	垫层	1、浇筑C20素混凝土垫层； 2、厚度100mm；	m3	4.94			
525	011101005018	自流坪楼地面	1、水泥基自流平； 2、厚度10mm；	m2	49.36			
526	011103003018	塑料板楼地面	1、铺设卷材塑胶地坪2mm厚；	m2	49.36			
		分部小计						
		墙面						
527	011609002018	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断板；	m2	21.78			
528	011601001014	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体；	m3	10.44			
529	011604002018	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面腻子及抹灰层；	m2	102.01			
530	011201001018	墙面一般抹灰	1、内墙面抹水泥砂浆；	m2	102.01			
531	011207001018	墙面装饰板	1、墙面粘贴石塑板；	m2	102.01			
		分部小计						
		天棚						
532	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除金属龙骨及石膏板吊顶；	m2	48.62			
533	011302001018	吊顶天棚	1、轻钢龙骨，间距300*300； 2、PVC吊顶；	m2	48.62			
		分部小计						
		电气						
534	011613001086	拆除开关	1、拆除开关；	套	4			
535	011613001087	拆除插座	1、拆除插座；	套	10			
536	011613001088	灯具拆除	1、拆除吸顶灯；	套	4			
537	011613001089	线管拆除	1、人工拆除DN20线管	m	56.67			
538	011613001090	电线拆除	1、人工拆除4mm2以内电线	m	175			
539	030412001018	普通灯具	1、安装LED吸顶灯，45W；	套	2			
540	030411001018	配管	1、墙面开槽； 2、铺设DN20阻燃电线管；	m	56.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：托克托县2025年农村互助幸福院
功能拓展

标段：托克托县2025年农村互助幸福院功能拓展

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：