

韭菜庄乡油料加工厂提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

韭菜庄乡油料加工厂提  
升项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

[illegible]

韭菜庄乡油料加工  
厂提升项目-建筑工  
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除地面无筋混凝土，厚度20cm	m2	106.92			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除地面混凝土路面砂结石垫层，厚度30cm	m2	106.92			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原100mm厚彩钢夹芯板墙面，含80*80*4mm立柱4根，40*60*4mm檩条3根	m2	53.96			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原厂房内外涂料面 2. 操作室墙面涂料	m2	783.7			
5	011605001001	拆除塑胶地面	1. 铲除原厂房内橡胶卷材地面	m2	309.4			
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除操作室内砖炕	m3	23			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除操作室内砖炕边缘	m3	1.94			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	87.5			
		分部小计						
		改造工程						
9	010103001001	回填方	1. 地面回填砂石基层 2. 厚度: 30cm	m3	35.32			
10	040203007001	水泥混凝土	1. C30混凝土院面硬化，20cm 2. 塑料膜养护，混凝土泵送	m2	117.72			
11	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 4mm厚水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色: 防水橡胶卷材	m2	427.12			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 80*80*4mm热镀锌钢管，构件制作、安装、运输	t	0.243			
13	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 40*60*4mm热镀锌钢檩条，构件制作、安装、运输	t	0.359			
14	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 40*60*4mm钢屋架制作、	t	0.612			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装、运输					
15	011207001001	墙面装饰板	1. 0.6mm厚热浸镀铝锌钢板+0.5mm厚热浸镀铝锌钢板 2. 100mm厚铝箔玻璃丝保温面	m2	55.08			
16	010804002001	钢木大门	1. 安装电动钢板大门（防火保温） 2. 电动装置	m2	18			
17	011405001001	金属面油漆	1. 大门刷聚氨酯漆 三遍	m2	25.92			
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装塑钢窗1900*1200mm	m2	11.97			
19	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚热浸镀铝锌钢板+0.5mm厚热浸镀铝锌钢板 2. 120mm厚铝箔玻璃丝保温面	m2	120.78			
20	011210003002	玻璃隔断	1. 安装玻璃隔断 2. 12+12mm热熔钢化玻璃 3. 40*60*4方钢热镀锌框（竖向每道间距1.5m，横向通长3道） 4. 1.0mm不锈钢包框	m2	245.18			
21	011210003003	玻璃隔断	1. 0.5mm单层压型钢板 2. 40*60*4方钢热镀锌框（竖向每道间距0.9m，横向通长5道）	m2	131.52			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 厂房600*600矿棉板（20mm）吊顶 2. 600*600轻钢龙骨	m2	287.1			
23	011207001002	墙面装饰板	1. 5*10热镀锌方钢基层 2. 双面15mm厚石膏板面层 3. 胶带粘贴板缝 4. 面层粘贴9mm厚UV板	m2	90.4			
24	010805005001	塑钢玻璃门	1. 安装塑钢玻璃门	m2	9.45			
25	011207001004	西墙墙面装饰板	1. 厂房西墙面层粘贴9mm厚UV板 2. 15mm细木工板基层	m2	53.96			
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 厂房内操作室墙面刮腻子、乳胶漆两遍	m2	519.94			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙面20mm厚水泥砂浆抹灰，刷界面剂一道	m2	793.12			
28	011406003001	满刮腻子	1. 室内墙面刮腻子二遍，基层打底找平	m2	273.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 操作室安装门联窗，3000*2800mm	m2	67.2			
30	010401003001	实心砖墙	1. 操作室内封堵门洞，墙厚700mm，900*2100mm	m3	7.94			
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆，刷界面剂一道	m2	196.79			
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面打底找平 2. 外墙多彩涂料	m2	93.63			
33	010507004001	台阶	1. 新做混凝土台阶 2. 踏步长350mm，高240mm，混凝土泵送	m2	7.72			
34	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:零星砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	3.83			
35	01B002	挡鼠板	1. 铝合金挡鼠板 2. 45cm*100cm	m	22.5			
36	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机挖窑洞屋顶废土	m3	111.36			
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 窑洞屋顶铺设砂石保温层，厚度200mm	m2	11.14			
38	010902003001	屋面刚性层	1. 铺100mm厚C20细石混凝土刚性防水层	m2	5.57			
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层3+4mm 3. 防水层做法:冷粘法	m2	67.71			
40	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	111.36			
		分部小计						
		措施项目						
41	011701001001	综合脚手架		m2	106.92			
42	011701003001	粉饰脚手架		m2	180.18			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建 标段: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目  
筑工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



韭菜庄乡油料加工  
厂提升项目-安装工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强、弱电工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	116.64			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-3*50+2*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	36			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm2以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	84.24			
5	030411003001	桥架	1. 名称: 防火电缆桥架 2. 型号: XQJ-T-1型 3. 规格: 400×150 1.5	m	48.8			
6	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN32mm 3. 配置形式: 明配	m	45.9			
7	030404017001	配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 规格: 600*1800*400	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称: 灌装间配电箱 2. 规格: 600*500*300	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称: 液压榨油间配电箱 2. 规格: 800*600*300	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称: 主车间配电箱 2. 规格: 800*600*300	台	1			
11	030404017005	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 600*400	台	1			
12	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-0.6/1KV 3*70+2*35	m	43			
13	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-0.6/1KV 3*50+2*25	m	44			
14	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-0.6/1KV 3*35+2*16	m	43			
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm2以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412002001	三防灯	1. 名称:三防灯	套	86			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单控照明开关	个	45			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:双控开关	个	20			
19	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	50			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:86暗装接线盒	个	120			
21	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	285			
22	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	124			
23	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV2.5mm <sup>2</sup>	m	780			
24	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 <sup>2</sup> mm	m	260			
		分部小计						
		给排水工程						
25	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	92.16			
26	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	92.16			
27	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	72			
		分部小计						
		采暖工程						
28	03B047	电取暖器	1. 电取暖器 2. 额定电压220V 额定功率600W 3档	套	3			
		分部小计						
		设备部分						
29	03B003	液压榨油机 3kw	1. 材质:碳钢材质 2. 功能作用:胡麻冷榨专	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用液压机，每次压榨原料100公斤 3. 尺寸：1200*1150*2400mm 4. 3kw					
30	03B004	2kw灌装机	1. 2kw灌装机 2. 可灌装塑料瓶，容量5L，整机采用304-2B食品级不锈钢制作，符合食品卫生标准。灌装规格随意调整，真空回吸装置可有效确保油嘴不滴油，先快后慢双速灌装，杜绝了油类起沫外溢，油嘴降落开启、灌装、关闭升起自动完成，采用高精度流量计保证了计量精度，操作简便快捷，适用于食用油、润滑油等高粘液体的灌装。	台	1			
31	03B005	输送机	1. 输送机 2. 0. 55kw	台	1			
32	03B008	喷码器	1. 喷码器	台	1			
33	03B009	罗维朋比色计	1. 133. 4mm、25. 4mm	套	1			
34	03B011	漏斗	1. 漏斗	支	1			
35	03B012	滴管	1. 滴管	支	1			
36	03B013	锥形瓶	100ml	支	1			
37	03B014	滤纸		套	1			
38	03B015	比色管	100ml	支	2			
39	03B041	比色管	50ml	支	2			
40	03B016	烧杯	100ml	支	1			
41	03B042	烧杯	250ml	支	1			
42	03B017	电炉	2kw	套	1			
43	03B018	温度计	100℃	支	2			
44	03B019	水浴锅	单2孔A	套	1			
45	03B020	真空干燥箱	DN-1A	套	1			
46	03B021	分析天平	0. 1mg	套	1			
47	03B022	干燥器	240mm	套	1			
48	03B023	称量皿	H30	支	2			
49	03B024	变色硅胶	500g	瓶	1			
50	03B025	恒温磁力搅拌器	85-2	支	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	03B026	锥形瓶	100ml	支	1			
52	03B046	锥形瓶	250ml	支	1			
53	03B027	量筒	100ml	支	1			
54	03B045	量筒	250ml	支	1			
55	03B028	酸式微量滴定管	25ml/0.05	支	1			
56	03B029	碱式微量滴定管	25ml/0.05	支	1			
57	03B030	铁架台		套	2			
58	03B031	吸耳球		个	2			
59	03B032	碘量瓶	250ml	支	1			
60	03B033	移液管	1ml	支	2			
61	03B043	移液管	2ml	支	2			
62	03B034	试剂瓶	100ml	支	1			
63	03B035	滴定管	10/0.05	支	1			
64	03B044	滴定管	50/0.1	支	1			
65	03B036	烧杯	100ml	支	1			
66	03B037	温度计	300℃	支	1			
67	03B038	镊子		支	2			
68	03B010	药匙		支	2			
69	03B039	广口瓶	500ml	支	1			
70	03B040	试管	200mm	支	2			
		分部小计						
		路灯部分						
71	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计标准	m3	9.1			
72	040103001001	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:符合设计要求	m3	6.3			
73	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	2.8			
74	010501003001	独立基础	1. 混凝土基础 2. 强度等级C20 3. 符合设计要求	m3	2.8			
75	040805002001	中杆照明灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 6米 3. 灯杆材质、规格: 灯杆采用Q235优质钢材经模压成型为圆锥形插接式灯杆, 表面镀锌防腐防锈处理, 静电喷涂优质户外	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粉，防腐处理；抗风能力达36.9m/S以上，保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作；灯杆内表面热镀锌处理，锌层厚度≥85um，防腐寿命达20年以上；壁厚为3.0mm；（含支臂） 4. 灯具：40W，采用优质铝合金灯体，高度防水密封，防护等级IP65；超高亮led光源，耐严寒高温，LED的发光效率：≥140lm/W；使用寿命：18万小时以上，光衰1万小时低于2%；灯罩采用厚度5mm钢化玻璃，高强度、高透光率。 5. 附件配置要求：太阳能组件：12/24V-100W，表面采用高强度钢化玻璃，室外环境下保护电池片，内部采用高转换效率顶级晶硅片；锂电池：420WH，每天工作6-8小时，3个阴雨天正常工作，工作温度区间60℃至零下40℃，防水端子专利技术，自放电率低，寿命8-10年；控制器：12V/24V-30W，IP67防水等级，控制方式为光控加时控，零下45℃可正常工作 6. 含预埋件、配线					
76	030409001001	接地极	1. 名称：路灯接地 2. 材质：镀锌角钢 3. 接地极调试	根	14			
		分部小计						
		监控部分						
77	030507008002	400万枪型摄像机	1. 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；智能编码：H.264；支持H.265；支持：宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI：GB/T28181-2022；预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；供电方式：DC12V；防护等级：IP67 2.用铝合金材质，不易生锈白色重量为0.38kg支持最大承重1.0kg支持壁挂安装方式支持水平：0°~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 3.能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色					
78	030501012001	交换机	1. 16个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理	套	1			
79	030411004003	配线	1. 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准;标准装箱长度:305m±1.5m;芯线规格:24AWG,无氧铜;线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳					
80	030411004004	配线	1. 国标, RVV2*1.0	m	800			
81	030507013001	录像设备	1. 支持最大16路网络视频接入,网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发支持不开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 解码。或开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 36MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps 解码。最大支持16路视频回放支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入支持4路后智能智能动检支持1个内置SATA接口,单盘最大容量支持20T支持2路报警输入、1路报警输出支持2个USB接口(1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口)支持2个千兆以太网口,支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余支持VGA、HDMI异源输出,HDMI视频输出分辨率最大	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			支持4K显示可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264，支持一键添加IPC并自动切换到H. 265支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作支持远程零通道					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安 标段: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目  
装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安 标段: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目  
装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安  
装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 规费、税金项目计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

韭菜庄乡油料加工  
厂提升项目-院面硬  
化工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程      标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		院面部分						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原院面无筋混凝土，厚度20cm	m2	447.24			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除院面混凝土路面砂结石垫层，厚度30cm	m2	447.24			
3	040202009001	砂砾石	1. 院面砂结石垫层 2. 厚度30cm	m2	447.24			
4	040203007001	水泥混凝土	1. C30混凝土院面硬化，20cm 2. 塑料膜养护，混凝土泵送	m2	447.24			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	223.62			
		分部小计						
		自来水管道部分						
6	041001001002	拆除路面	1. 拆除原院面无筋混凝土，厚度20cm	m2	62			
7	041001003002	拆除基层	1. 拆除院面混凝土路面砂结石垫层，厚度30cm	m2	62			
8	040202009002	砂砾石	1. 院面砂结石垫层 2. 厚度30cm	m2	62			
9	040203007002	水泥混凝土	1. C30混凝土院面硬化，20cm 2. 塑料膜养护，混凝土泵送	m2	62			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	55.8			
		分部小计						
		措施项目						
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程      标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段: 韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：