

# 韭菜庄乡供水维修项目

## 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号：\_\_\_\_\_（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

韭菜庄乡供水维修项目

工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字或盖章)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目  
建设地点：呼和浩特市清水河县韭菜庄乡

## 二、编制内容：

包括新建机电井、新建深井泵房、新建蓄水池、铺设给水管道、道路拆除及恢复等内容。

## 三、编制依据

- 1、根据业主提供的实施内容。
- 2、依据《水利工程工程量清单规范表》（GB50501-2007）。
- 3、水总〔2024〕323号《水利建筑工程预算定额》（2024）、《水利设备安装工程预算定额》（2024）。
- 4、《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）。
- 5、材料费按呼和浩特市2025年第四期建设工程造价材料信息价及市场咨询价格。
- 6、其他相关资料

## 四、其他说明

- 1、本工程不设暂列金额。

## 工程项目总价表

工程名称：2025年韭菜庄乡人畜饮水配套工程

[illegible]

工程量清单计价表-建筑

工程名称： 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	小泉子村					
(一)	新建机电井300m					
1	井深300米其中机井成孔松散层Ⅰ类	m	6			
2	井深300米其中机井成孔松散层Ⅱ类	m	6			
3	井深300米其中机井成孔松散层Ⅴ类	m	68			
4	井深300米其中机井成孔基岩Ⅱ类	m	100			
5	井深300米其中机井成孔基岩Ⅲ类	m	80			
6	井深300米其中机井成孔基岩Ⅳ类	m	40			
7	井管及安装（井壁管）	m	58			
8	井管及安装（滤水管）	m	242			
9	机井填封（透水层）	m	242			
10	机井填封（非透水层）	m	58			
11	洗井	m	242			
(二)	新建深井泵房					
1	基槽开挖（一、二类土）	m³	42.52			
2	土方回填（包括房心土）	m³	28.93			
3	M10水泥砂浆砌筑毛石基础	m³	12.36			
4	M7.5水泥砂浆砌筑普通砖	m³	9.83			
5	C25混凝土圈梁（含模板）	m³	1.76			
6	10cm厚C25混凝土现浇板	m³	1.3			
7	现浇板模板制安及拆除	m²	10.31			
8	10cm厚C20混凝土地面	m²	6.35			
9	安装防盗门	m²	2.1			
10	内外墙体水泥砂浆抹面	m²	86.33			
11	内外墙体涂料	m²	86.33			
12	屋面抹20厚防水砂浆	m²	12.96			
13	混凝土散水	m²	7			
14	∅8mm钢筋制作与安装	t	0.023			
15	∅10mm钢筋制作与安装	t	0.159			
16	∅14mm钢筋制作与安装	t	0.154			
(三)	新建50吨蓄水池					
1	土方开挖（一、二类土）	m³	393.81			
2	土方回填	m³	393.81			

工程量清单计价表-建筑

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
3	C10素混凝土垫层	m³	2.5			
4	垫层模板制安及拆除	m²	1.77			
5	C25S6混凝土底板	m³	5.11			
6	底板模板制安及拆除	m²	3.76			
7	C25S6混凝土池壁	m³	11.41			
8	池壁模板制安及拆除	m²	103.75			
9	C25S6混凝土顶板	m³	3.45			
10	顶板模板制安及拆除	m²	15.9			
11	1:2防水砂浆抹墙面	m²	54.29			
12	1:2防水砂浆抹顶面	m²	19.16			
13	PVC防水卷材	m²	19.16			
14	∅8mm钢筋制作与安装	t	0.032			
15	∅10mm钢筋制作与安装	t	1.123			
16	∅12mm钢筋制作与安装	t	0.913			
17	∅14mm钢筋制作与安装	t	0.149			
18	∅1000*1000mm预制钢筋混凝土井筒	m	1			
（四）	砖砌阀门井（Φ1.2m*2.5m）					
1	砖砌阀门井（Φ1.2m*2.5m）	座	7			
（五）	管道土方开挖、回填（2.2米深）					
1	挖沟槽土方（一二类土）	m	5430			
2	回填土	m	5430			
二	韭菜庄村					
（一）	砖砌阀门井（Φ1.2m*2.5m）					
1	砖砌阀门井（Φ1.2m*2.5m）	座	10			
（二）	管道土方开挖、回填（2.2米深）					
1	挖沟槽土方（一二类土）	m	1635			
2	回填土	m	1635			
（三）	巷道内管道土方人工开挖、回填（2.2米深）					
1	人工挖沟槽土方（一二类土）	m	450			
2	人工回填土	m	450			
（四）	拆除、恢复混凝土巷道路面（15cm厚C25混凝土）					
1	破除15cm厚混凝土路面	m³	75			
2	余方弃置，运距暂按1km	m³	75			

## 工程量清单计价表-建筑

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 工程量清单计价表-输水管道

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	设备名称及规格	单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
一	小泉子村							
（一）	机电井设备							
1	水泵软启动控制柜	台	1					
2	潜水泵安装	套	1					
（二）	管道安装							
1	PE主管Φ63	m	2130					
2	PE支管Φ40	m	440					
3	PE入户管Φ20	m	2860					
4	安装Φ63闸阀	个	7					
（三）	管道入户附件安装							
1	Φ20钢管立杆高1米	套	22					
2	安装Φ20铜球阀	个	22					
3	安装Φ20钢制水龙头	个	22					
二	韭菜庄村							
（一）	拆除、更换PE主管Φ75							
1	拆除PE主管Φ75	m	535					
2	安装PE主管Φ75	m	535					
（二）	拆除、更换PE入户管Φ20							
1	拆除PE入户管Φ20	m	1550					
2	安装PE入户管Φ20	m	1550					
（三）	入户附件更换、安装							
1	入户智能水表安装	套	105					
2	更换Φ20铜球阀	个	105					
3	更换Φ20钢制水龙头	个	105					
	合 计							



## 计日工项目计价表

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程单价费（税）率汇总表

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 招标人供应材料价格表

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 招标人提供施工设备表

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 招标人提供施工设施表

工程名称： 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称: 韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

单位：元/台时（班）

[illegible]

## 材料和工程设备暂估价表

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总价项目分解表

工程名称：韭菜庄乡供水维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

