

大前地马铃薯仓储窖建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

大前地马铃薯仓储窖建  
设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一土石方工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	2206.8			
2	010101001002	基底钎探	1. 土壤类别:一、二类土 2. 垫层底面积 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	172			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3.5米 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 含放坡及工作面土方 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m3	8168			
4	010103001001	回填土	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:利用原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:素土、运距投标人根据施工现场自行考虑 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m3	5636			
5	010103001002	回填砂夹石	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:砂夹石（毛石墙、独立基础、坡道下） 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:运距投标人根据施工现场自行考虑 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m3	1134.81			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 满足图纸设计及施工规	m3	1397.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一土石方工程 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一土石方工程 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—土石方工程      标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一建筑与装饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:500厚机制砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆M5 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	116.47			
2	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	2178.6			
		分部小计						
		混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含砼运输及泵送费 4. 砼运距投标人自行考虑、结算时不予调整 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	17.2			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输及泵送费 4. 砼运距投标人自行考虑、结算时不予调整 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	88.75			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输及泵送费 4. 砼运距投标人自行考虑、结算时不予调整 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	35.91			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输及泵送费 4. 砼运距投标人自行考	m3	2.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一建筑与装饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			虑、结算时不予调整 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸					
		分部小计						
		钢筋工程						
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10以内 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	0.134			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18以内 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	3.06			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25以内 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	9.845			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10以内（箍筋） 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	0.007			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10以内（箍筋） 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	0.383			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010803001001	卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM5055(5000*5500) 2. 门材质:金属卷帘门 3. 启动装置品种、规格:含电动启动装置 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	樘	1			
13	010802001001	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M4855(4800*5500) 2. 门材质:钢木大门 3. 满足图纸设计及施工规	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一建筑与装饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求，详见图纸					
14	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0606 2. 框、扇材质:铝合金 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	樘	4			
		分部小计						
		装饰、装修工程						
		外装饰工程						
15	011406001001	白色外墙防水涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍 6. 详见图集：12J1-117-外墙6-A 7. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	258.81			
		分部小计						
		保温隔热工程						
16	011001003001	外墙挤塑聚苯板保温（砖墙）	1. 保温隔热部位:砖墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚挤塑聚苯板 4. 粘结材料种类及做法:粘贴 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	314.92			
17	011001003002	外墙挤塑聚苯板保温（毛石墙）	1. 保温隔热部位:毛石墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚挤塑聚苯板 4. 粘结材料种类及做法:粘贴 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	448.62			
		分部小计						
		室外工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—建筑与装饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010507001001	坡道	1. 20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边留20宽不刷素水泥浆结合层一道 2. 60厚或100厚C20混凝土 3. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆 4. 加设300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实 6. 详见图集：12J9-1-97-7 7. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	65			
		分部小计						
		措施项目						
19	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	24.96			
20	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	130.8			
21	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	246.24			
22	011702002002	矩形柱模板超高	1. 矩形柱模板超高 2. 支撑高度图纸综合 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	464.72			
23	011702006001	矩形梁模板	1. 矩形梁模板 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	14			
24	011702006002	矩形梁模板超高	1. 矩形梁模板超高 2. 支撑高度图纸综合 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	56			
25	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混凝土框排架结构 2. 檐口高度:详设计图纸	m2	2206.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一建筑与装饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一  
建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—金属结构工程      标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010901002001	彩钢夹芯板	1. 型材品种、规格:150厚挤塑聚苯板复合彩钢板 2. 外侧: 0.5mm厚单层彩钢板 3. 中间: 150厚挤塑聚苯板 4. 内侧: 0.4mm厚单层彩钢板 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	1934.12			
2	010602001001	钢屋架(GJ-1)	1. 钢材品种、规格:Q355型钢, 焊条为E50系列焊条 2. 构件类型: 门式刚架轻型 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 除锈等级: 除锈等级为Sa(1/2)级, 钢结构在涂装前除锈宜采用喷砂或抛丸除锈 6. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	t	47.568			
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q335B型钢 2. 构件类型: 檩条 (LT1) 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 除锈等级: 除锈等级为Sa(1/2)级, 钢结构在涂装前除锈宜采用喷砂或抛丸除锈 6. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	t	23.107			
4	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235-B型钢 2. 构件类型: 刚性系杆 (XG-1)、水平支撑 (SC-1)、屋面拉条 (WLT1)、屋面斜拉条 (WXL1)、屋面撑杆 (WCG1)、屋面隅	t	5.524			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—金属结构工程      标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			撑（WYC1） 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 除锈等级: 除锈等级为Sa (1/2) 级，钢结构在涂装前除锈宜采用喷砂或抛丸除锈 6. 运距：投标人根据施工现场自行考虑 7. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸					
5	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种：环氧富锌底漆70 μ m两遍 2. 油漆品种：环氧云铁中间漆60 μ m一遍 3. 油漆品种：聚氨脂面漆70 μ m一遍 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	3779.77			
6	011405001002	防火涂料	1. 品种：本工程钢结构耐火等级为二级，防火涂层非膨胀型厚型防火涂料（15mm） 2. 耐火极限：1.5小时 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m2	3779.77			
7	010606013001	地脚螺栓	1. 构件名称:地脚螺栓 2. 钢材品种、规格:M24 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	0.395			
8	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:包含但不限于標托、连接板、支架等零星构件 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	t	0.714			
9	010606013003	高强螺栓	1. 构件名称:高强螺栓 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	套	647			
10	010606013004	花篮螺栓	1. 构件名称:花篮螺栓 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	套	19			
11	010404001001	C35无收缩细石混凝土	1. 混凝土类别：C35无收缩细石混凝土 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m3	0.33			
12	01090200700	屋脊配套金属板	1. 材料品种、规格:屋脊	m	59.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目—金属结构工程 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—电气设备 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 1 页 共 2 页  
安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上强电						
		电气设备、配电柜、配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:防水型不锈钢照明配电箱 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:暗装距地1.5米 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	台	1			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:500*300*180 3. 安装方式:墙上安装距地0.5米 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	台	1			
3	030701004001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:BT35-N0-6.3 3. 规格:风量11016m3/h、转速960r/min、全压104pa、电机功率0.75kw 4. 安装形式:窗口预留洞口 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	台	2			
		分部小计						
		电缆、电线、配管						
4	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV2.5 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	861.54			
5	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	213.17			
6	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	55.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目一电气设备 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第 2 页 共 2 页  
安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1.0KV-4*6 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	30.9			
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直接埋地敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	30.9			
		分部小计						
		照明灯具						
9	030412002001	密闭性节能灯	1. 名称:密闭性节能灯 2. 规格:1*100W 3. 安装形式:吊管安装, 距顶0.5m 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	15			
		分部小计						
		防雷接地						
10	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:40X4热镀锌扁钢 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	23.69			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一电气设备安装工程 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—  
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一暂列  
金额 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目  
暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一  
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一 标段: 大前地马铃薯仓储窖建设项目  
暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 大前地马铃薯仓储窖建设项目一  
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13