

武川县第三幼儿园农耕
研学基地工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

工程名称：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程

一、工程概况：

1. 工程名称：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程

2. 编制范围：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程其中包括：配套项目-土方工程、室外工程、室内装饰工程、给水工程、雨水工程、电气工程等工程、具体详见工程量清单；

二、编制依据：

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。定额执行2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古市政工程预算定额》及现行相关政策性文件等。

2、规费执行内建标〔2019〕468号文件，费率为19%。

3、税金执行内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、根据内建标【2021】148号关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知。

5、安全生产计保费调整执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

6、甲方提供的设计图纸范围内全部内容及与本工程有关的图集、规范、技术资料。

三、其他说明

1、投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2、暂列金：无。

3、专业工程暂估价（不含税）：无。

4、材料暂估价详见各专业其他工程费用明细；

5、因施工产生的污水、废水、建筑垃圾等的处置由投标人负责，相关费用由投标人综合考虑包含在投标报价中，不单独计量支付；土方及垃圾外运运距：投标人自行考虑结算不予调整；

6、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		陶艺工坊						
1	010101001001	原土夯实	建筑物下地坪夯实	m2	36			
		分部小计						
		木工坊						
2	010101001002	原土夯实	建筑物下地坪夯实	m2	36			
		分部小计						
		百草堂中医研学工坊						
3	010101001003	原土夯实	建筑物下地坪夯实	m2	70			
		分部小计						
		非遗研学工坊						
4	010101001004	原土夯实	建筑物下地坪夯实	m2	42			
		分部小计						
		大门						
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	7.14			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.88			
		分部小计						
		石笼景墙						
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:0.65m	m3	6.3			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	3.33			
		分部小计						
		种植池						
9	040101001004	挖一般土方	1、土方开挖，一二类土	m3	1200			
10	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:种植土	m3	100			
		分部小计						
		入口花池						
11	010103001003	平整场地	平整场地	m2	100			
12	040103002005	一般回填方	1. 密实度要求:回填	m3	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:种植土					
		分部小计						
		栏杆						
13	040101001001	挖一般土方	1、土方开挖，一二类土	m3	21.02			
14	040103003001	余方弃置	1. 外运土方，运距自行考虑	m3	10.14			
15	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	10.89			
16	080101010001	原土碾压、夯实	素填土夯实夯实系数≥0.93	m2	26.37			
		分部小计						
		野战场大门						
17	040101001002	挖一般土方	1、土方开挖，一二类土	m3	5.4			
18	040103003002	余方弃置	1. 外运土方，运距自行考虑	m3	1.66			
19	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	3.74			
		分部小计						
		帐篷						
20	040101001003	挖一般土方	1、土方开挖，一二类土	m3	16.2			
21	040103003003	余方弃置	1. 外运土方，运距自行考虑	m3	4.98			
22	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	11.22			
23	080101010002	原土碾压、夯实	素填土夯实夯实系数≥0.93	m2	8.64			
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<div style="text-align: center;">合 计</div>					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		陶艺工坊						
1	01B011	陶艺工坊	成品定制 1. 结构类型:户外防腐木中式造型景观房，檐高3.244m 2. 工程量按占地面积计算（不包括室外台阶）	m2	33			
		分部小计						
		木工坊						
2	01B012	木工坊	成品定制 1. 结构类型:户外防腐木中式造型景观房，檐高3.244m 2. 工程量按占地面积计算（不包括室外台阶）	m2	33			
		分部小计						
		百草堂中医研学工坊						
3	01B001	研学工坊	成品定制 1. 结构类型:户外防腐木中式造型景观房，檐高3.244m 2. 工程量按占地面积计算（不包括室外台阶）	m2	62.8			
		分部小计						
		非遗研学工坊						
4	01B002	非遗研学坊	成品定制 1. 结构类型:户外防腐木中式造型景观房，檐高3.244m 2. 工程量按占地面积计算（不包括室外台阶）	m2	42			
		分部小计						
		大门						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类 :商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含运输及泵送	m3	0.33			
6	010501003001	杯形基础	1. 混凝土种类 :商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送	m3	1.2			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.048			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：18mm及以下 级别：Ⅲ级钢； 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。					
8	010507007001	砼二次浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30细石砼 3. 含运输及泵送	m3	0.06			
9	020203001002	防腐木木柱	Φ200防腐木：木蜡油涂刷2遍	m3	0.77			
10	020203002001	防腐木木梁	Φ150防腐木：木蜡油涂刷2遍	m3	0.2			
11	020202004001	防腐木牌匾	50厚防腐木牌匾：木蜡油涂刷2遍	m2	1.62			
12	020206013001	老山石景石	成品采购：规格2937*1315*818mm	块	1			
13	010804005001	木质格栅门	1. 50x50防腐木门框：木蜡油涂刷 2. 30x30防腐木格栅：木蜡油涂刷2遍 3. 包括门锁	m2	4.32			
14	011508004003	金属字	不锈钢logo广告字	个	1			
15	011508004004	金属字	不锈钢广告字：农耕研学基地	个	6			
16	011507001001	不锈钢门牌	1、2厚深灰色不锈钢门牌 2、不锈钢logo广告字	m2	0.33			
		分部小计						
		石笼景墙						
17	010404001001	垫层	150厚碎石垫层(密实度≥94%)	m3	0.91			
18	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送	m3	1.45			
19	040701013001	石笼	1. 石笼：高1.7m宽0.5m 2. 石料粒径：Φ150-300本地卵石、河滩碎石 3. . Φ6@100单层钢筋网片 3. 纵向拉筋：Φ6@500(梅花形布置)与石笼墙钢筋焊接	m	6.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		毛石挡土墙						
20	010403003001	石墙	1、毛石挡墙：M7.5砂浆砌筑MU30毛石 2、外不漏浆，不勾缝	m3	1379.11			
21	011201003001	墙面勾缝	毛石挡墙外露面用1:2水泥砂浆勾缝。	m2	1047.18			
22	011101001001	护顶	墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度30mm。	m2	168.86			
23	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含运输及泵送	m3	76.56			
		分部小计						
		入口花池						
24	011203001001	零星项目一般抹灰	1、微水泥饰面 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂	m2	30.73			
25	010401001001	砖花池挡墙	M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙，厚度120	m3	2.25			
		分部小计						
		碳化木围栏						
26	01B007	碳化木围栏	1、150x100x20厚碳化木 2、4个M12*160膨胀螺丝固定250x250x5厚不锈钢钢板 3、未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	m2	209.82			
		分部小计						
		室外卫生间、洗脚池						
27	011104002003	山樟木地板	1、50厚150宽山樟木错缝铺，留缝5 2、3厚50X50镀锌方通龙骨 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚碎石垫层 6、素土夯实，夯实系数≥0.93	m2	22			
28	04050400200	沉沙	1、规格：360*360*250	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	井	2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、素土夯实, 夯实系数≥0.93					
29	011505001001	洗漱台	100厚防腐木面板，木蜡油两遍	m2	1.86			
30	020203001003	防腐木木柱	Φ 100山樟木立柱，木蜡油两遍	m3	0.05			
31	011210001001	木隔断	1、150x25厚防腐木面板，木蜡油两遍 2、100x100 防腐木立柱@1m	m2	4.5			
32	01B013	成品集成室外卫生间	1. 成品集成室外卫生间4.3m*1m 2. 含5个儿童蹲便器、2个小便器、卫生间隔断5组、卫生间上下水管道及化粪池等	项	1			
		分部小计						
		栏杆						
33	040305001001	砂垫层	100厚级配碎石垫层	m3	2.64			
34	010501001003	基础垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	2.64			
35	010502001001	独立基础	400*400*400 C25混凝土块	m3	5.61			
36	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 材质：芬兰木炭化色木 2. 规格：167*30*1200mm 3. 安装方式：螺钉固定	m	43.8			
		分部小计						
		野战场大门						
37	010804002001	木大门	1. 主龙骨：150*150*5厚镀锌方管主龙骨，50*50*4镀锌龙骨@800 2. 面层：200*30厚防腐木，留缝5mm，木蜡油刷两遍	m2	20.57			
38	010804001001	木板大门	1. 平开大门 2. 2. 面层：30*30厚防腐木，留缝5mm，木蜡油刷两遍 1. 门锁安装 4. 门牌：不锈钢logo	m2	5.23			
39	080101010002	原土碾压、夯实	素填土夯实夯实系数≥	m2	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.93					
40	010501001004	基础垫层	1、100厚C20混凝土垫层	m3	0.29			
41	010502001002	独立基础	1、独立基础 C25混凝土	m3	0.93			
42	010506025001	预埋铁件	1. 埋件制作安装	t	0.012			
43	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.017			
44	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.025			
45	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.05			
46	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.064			
47	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.092			
		分部小计						
		帐篷						
48	010501001005	基础垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	0.86			
49	010502001003	独立基础	400*400*400 C25混凝土块	m3	1.38			
50	010506025002	预埋铁件	1. 埋件制作安装	t	0.036			
51	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm及以下 级别: HRB400;	t	0.052			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。					
52	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.075			
53	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.151			
54	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.191			
55	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm及以下 级别: HRB400; 2. 未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求。	t	0.276			
56	01B008	帐篷	1. 钢架龙骨，彩色帆布。定制钢结构帐篷。含图纸中座椅桌台	套	1			
		分部小计						
		摊位						
57	01B010	摊位	1. 成品摊位	m²	9.6			
		分部小计						
		天幕						
58	01B009	成品定制天幕	1. 成品定制天幕	m²	221.99			
		分部小计						
		石子路面						
59	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:黑色石子 2. 土工布 焊接 一般平铺	m2	1016			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			200g/m2 3. 小青瓦收边					
		分部小计						
		台阶						
60	050301008001	山坡(卵)石台阶	1. 石料种类、规格:混凝土加防滑砾石	m2	40			
61	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面掺配砾石	m2	600			
		分部小计						
		塑木地板						
62	010404001002	垫层	C20混凝土垫层	m3	7.91			
63	011104002004	塑木地板	基层龙骨:角钢50*50*4, 塑木地板面层, M8螺母固定	m2	79.06			
		分部小计						
		青石板						
64	010403008001	青石板	青石板标注:3~4cm厚不规则青石板踏步	m3	9.5			
		分部小计						
		水洗石铺装						
65	010404001003	垫层	C20混凝土垫层	m3	38.6			
66	040202009001	砂砾石	5CM水洗石铺装	m2	386			
		分部小计						
		措施项目						
67	011702001004	垫层模板		m2	1.04			
68	011702001005	杯形基础模板		m2	6.17			
69	011702001003	带形基础模板		m2	4.6			
70	011702001002	独立基础模板		m2	2.4			
71	011702001001	垫层模板		m2	75.44			
72	010505001001	垫层模板		m2	3.84			
73	010505002001	基础模板		m2	14.4			
74	010505004001	柱面模板		m2	6.48			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
1	011702001004	垫层模板						
2	011702001005	杯形基础模板						
1	011702001003	带形基础模板						
1	011702001002	独立基础模板						
1	011702001001	垫层模板						
1	010505001001	垫层模板						
2	010505002001	基础模板						
3	010505004001	柱面模板						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011403001001	抹灰面油漆	1、部位：一至三楼公共区域墙面及顶面局部 2、进口环保漆滚涂3遍	m2	1120			
2	011403001002	黑板漆	1、进口抗划痕黑板漆滚涂5遍	m2	62			
3	011403001004	油画壁布	1、高清油画壁布（含基层处理）	m2	269			
4	011205001001	造型墙裙	进口拱形胡桃木色造型板墙裙（包含所有层做法）	m2	17.76			
5	011205002001	洞洞板	多层板洞洞板	个	6			
6	011205002002	洞洞板	小熊造型洞洞板（含配件）	个	1			
7	011205002003	洞洞板	楼梯间云朵形洞洞板（1200mm*600mm）	个	12			
8	011205001002	造型墙裙	一楼大厅松木阴山岩刻造型墙（包含所有层做法）	m2	17.76			
9	010810003001	布帘吊杆	直径25mm铝合金杆	m	14.8			
10	010810001001	定制布帘	定制棉麻喷绘布艺展示帘（春夏秋冬、植物介绍）	块	10			
11	011205001003	造型墙裙	两侧楼梯间（包含所有层做法）	m2	40			
12	080702019002	集市场景	童趣集市艺术置景（集市货架6组含软装灯光含全部配套项目）	块	1			
		分部小计						
		广告类						
13	011508001001	班牌	班牌（亚克力定制）	个	11			
14	011508001002	家园共育	家园共育（2mm亚克力+A4卡槽4个）	个	9			
15	011508001003	消防疏散指示图	消防疏散指示图	个	8			
16	011508001004	每周食谱	每周食谱（2mm亚克力+A3亚克力卡槽）	个	1			
17	011508001005	三务公开栏	三务公开栏（2mm亚克力+9个A4卡槽）	个	1			
18	011508001006	双门厅农耕文化场景类布景	双门厅农耕文化场景类布景（PVC+UV雕刻造型、kt板、2mm雕刻字）	个	1			
19	011508001007	大厅农耕文化场景设计及布景	大厅农耕文化场景设计及布景（含灯箱、轨道及柜体及地台包覆等）	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室内工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 名称：室外给水管 2. 材质、规格：聚乙烯PE 80 DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 公称压力：1.0MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及规范设计要求	m	86			
2	031001006002	塑料管	1. 名称：室外给水管 2. 材质、规格：聚乙烯PE 80 DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 公称压力：1.0MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及规范设计要求	m	215			
3	031001006003	塑料管	1. 名称：室外给水管 2. 材质、规格：聚乙烯PE 80 DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 公称压力：1.0MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及规范设计要求	m	99			
4	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50 3. 满足图纸及规范设计要求	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN50 3. 满足图纸及规范设计要求	个	4			
6	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称：自动喷灌头 2. 可调节角度及喷洒半径（最大6m喷洒半径）附误饮误用标识，埋地安装，喷头外露50cm 3. 满足图纸及规范设计要求	个	34			
7	050103002002	喷灌配件安装	1. 名称：人工取水口 2. 规格：DN25 3. 人工取水口水龙头选用雨鸟牌P-33型快速连接阀，置于成品塑料阀门套管中，连接管为DN25驳接	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006004	塑料管	1. 名称：室外雨水管 2. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接方式：承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及规范设计要求	m	294			
2	031001006005	塑料管	1. 名称：室外雨水管 2. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接方式：承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及规范设计要求	m	195			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 3. 满足图纸及规范设计要求	个	2			
4	040504009001	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 600*300*30铸铁雨水篦子 3. 深灰色PVC网 4. 满足图纸及规范设计要求	座	26			
5	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌雨水检查井 2. 做法参见图集20S515-21页 3. 井盖：装饰井盖 4. 含防坠网 5. 满足图纸及规范设计要求	座	9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地

第 1 页 共 1 页

[illegible]