

呼和浩特市大青山及其周边(武川县)历史遗留废弃矿山生态修复优化提升项目一标段工程量					
序号	单项名称	单位	工程量	单价（元）	总价（元）
1	地貌重塑工程				
1.1	场地平整				
1.1.1	推土机平整土方（三类土），25m	m ³	882		
1.1.2	推土机平整土方（四类土），25m	m ³	37195		
1.1.3	区域土方平整（三类土）	m ³	103038		
1.2	边坡整形	m ³	301		
2	场地清理工程				
2.1	砌体（砌体拆除）	m ³	5953		
2.2	废渣清运				
2.2.1	推土机推运土方（三类土），55m	m ³	6508		
2.2.2	推土机推运土方（四类土），55m	m ³	4574		
2.2.3	铲运机铲运土方（三类土），200m	m ³	136616		
2.2.4	自卸汽车拉运土方（四类土），2.2km	m ³	32650		
2.2.5	自卸汽车拉运石方，10km	m ³	5953		
3	土壤重构工程				
3.1	覆土工程				
3.1.1	推土机平整土方（三类土），40-50m	m ³	1921		
4	水土流失防治工程				
4.1	石笼护坡	m ³	3276		
5	植被恢复工程				
5.1	播撒草籽	hm ²	41.29		
5.2	补撒草籽	hm ²	12.4218		
5.3	栽植小叶锦鸡儿	株	9389		
5.4	栽种沙棘	株	9389		
6	辅助工程				
6.1	标志牌	个	1		
合计					