

武川县历史遗留废弃工矿地生态修复治理项目二标段

序号	名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
一	治理一区（CK1）				
（一）	废弃建筑物拆除	m ³	3431.18		
（二）	清运回填				
1	推运（20-30m）	m ³	1024.1		
2	推运（30-40m）	m ³	578.31		
3	推运（40-50m）	m ³	2013.46		
4	推运（50-60m）	m ³	9176.4		
5	铲运（0-100m）	m ³	9768.67		
6	铲运（100-200m）	m ³	27950.19		
7	铲运（200-300m）	m ³	18775.64		
8	拉运（0-500m）	m ³	3431.18		
（三）	削坡	m ³	5212.4		
（四）	场地平整	m ³	33144.95		
（五）	土壤培肥	hm ²	16.53		
（六）	恢复植被				
1	种草（混播）	hm ²	16.53		
2	种树（柠条）	株	1126		
3	沙柳网格	hm ²	5.23		
（七）	截排水渠	m	2269.68		
（八）	石笼	m	315.21		
（九）	永久性标志牌	块	1		
二	治理四区（CK4）				
（一）	清运回填				
1	推运（20-30m）	m ³	885.4		
2	推运（30-40m）	m ³	2871.09		
3	推运（40-50m）	m ³	22673.81		
4	推运（50-60m）	m ³	12843.21		
5	推运（60-70m）	m ³	948.8		
6	铲运（0-100m）	m ³	15343.08		
7	铲运（100-200m）	m ³	70070.49		
8	铲运（200-300m）	m ³	25470.42		
9	拉运（0-500m）	m ³	10595.67		
（二）	削坡	m ³	1191.38		
（三）	场地平整	m ³	18019.27		
（四）	土壤培肥	hm ²	12.63		
（五）	恢复植被				
1	种草（混播）	hm ²	12.63		
2	沙柳网格	hm ²	1.41		
（六）	截排水渠	m	713.86		

三	治理五区（CK5）				
（一）	废弃建筑物拆除	m ³	39.26		
（二）	清除危岩体	m ³	149.8		
（三）	清运回填				
1	推运（20-30m）	m ³	491.27		
2	推运（40-50m）	m ³	2810.39		
3	铲运（70-100m）	m ³	772.03		
4	铲运（100-200m）	m ³	3659.14		
5	拉运（0-0.5km）	m ³	189.06		
（四）	整形	m ³	779.92		
（五）	场地平整	m ³	6922.46		
（六）	土壤培肥	hm ²	3.84		
（七）	恢复植被（种草）	hm ²	3.84		
四	治理六区（CK6）				
（一）	废弃建筑物拆除	m ³	146.03		
（二）	清运回填				
1	推运（10-20m）	m ³	797.34		
2	推运（20-30m）	m ³	302.53		
3	推运（30-40m）	m ³	3579.77		
4	推运（40-50m）	m ³	5238.47		
5	推运（50-60m）	m ³	4423.67		
6	推运（60-70m）	m ³	5543.51		
7	铲运（70-100m）	m ³	4966		
8	铲运（100-200m）	m ³	21339.37		
9	铲运（200-300m）	m ³	13515.09		
10	拉运（0-500m）	m ³	4478.02		
11	铲运（100-200m）	m ³	4018.81		
12	拉运（0-500m）	m ³	146.03		
（三）	削坡	m ³	30614.13		
（四）	平整				
1	场地平整	m ³	32449.72		
2	覆土平整	m ³	8559.14		
（五）	覆土（0.5-1km）	m ³	28530.47		
（六）	恢复植被（种草）	hm ²	19.39		
（七）	截排水渠	m	1704.39		
合计					