

包头财经信息职业
学校塑胶跑道建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目 标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		操场						
1	041001001001	拆除塑胶	1. 拆除原有塑胶面层	m2	8972			
2	041001004001	铣刨路面	1. 材质：原水泥路面 2. 厚度：5cm	m2	8972			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：综合 3. 含垃圾消纳费	m3	486.28			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：道路沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 厚度：4cm 4. 其他：汽车运沥青混凝土半成品运距20km 5. 透层 乳化沥青 1kg/m2	m2	8972			
5	040201021001	封底找平层	1. 4mm封底找平层（乳液：水泥：石英砂=1：3：5）	m2	8972			
6	040203009001	弹性面层	1. 材料品种：混合型塑胶跑道 2. 厚度：13mm 3. 场地材料所用胶粘剂须通过符合GB21027-2020学生用品的安全通用要求的检测 4. 场地材料所用胶粘剂须通过符合GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量的检测 5. 场地材料须通过符合GB38468-2020地坪涂料中有害物质限量的检测 6. 合成材料面层成品—物理性能和老化性能限量指标依据标准GB/T22517.6-2020、GB 36246-2018、GB/T 14833-2020耐老化性能(2000h) 检测报告 7. 运动场地合成面层GB/T 21866-2008 抗细菌性能检测报告	m2	8972			
		分部小计						
		其他						
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除破损钢	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：