

包头市财政局配电室改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

2025 年 7 月 1 日

包头市财政局配电室改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 7 月 1 日

复 核 时 间：2025 年 7 月 1 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011614002001	成套高压柜拆除	1. 名称:成套高压柜拆除 2. 含搬运至指定地	个	12			
2	011614002002	信号屏、直流屏拆除	1. 名称:信号屏、直流屏拆除 2. 含搬运至指定地	个	2			
3	011612002001	电缆头拆除	1. 名称:电缆头拆除 2. 规格:240mm ²	个	1			
4	011612002002	电缆头拆除	1. 名称:电缆头拆除 2. 规格:70mm ²	个	6			
5	030108006001	变压器风扇拆除	1. 名称:变压器风扇拆除	台	3			
6	030413001001	基础槽钢拆除	1. 名称:基础槽钢拆除	kg	432			
7	030402017001	高压进线柜 A1	1. 名称:高压进线柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
8	030402017002	高压计量柜 A2	1. 名称:高压计量柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
9	030402017003	高压PT柜 A3	1. 名称:高压PT柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
10	030402017004	1#配电室高变压器柜 A4	1. 名称:1#配电室高变压器柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
11	030402017005	2#配电室高变压器柜 A5	1. 名称:2#配电室高变压器柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
12	030402017006	高压母联柜 A6	1. 名称:高压母联柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
13	030402017007	高压母联柜 A7	1. 名称:高压母联柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
14	030402017008	站用变压器柜 A8	1. 名称:2#配电室高变压器柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
15	030402017009	3#配电室高变压器柜 A9	1. 名称:3#配电室高变压器柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钢					
16	030402017010	高压PT柜 A10	1. 名称:高压PT柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
17	030402017011	高压计量柜 A11	1. 名称:高压计量柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
18	030402017012	高压进线柜 A12	1. 名称:高压进线柜 2. 规格:800*1000*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
19	030404013001	直流馈电屏	1. 名称:直流馈电屏 2. 规格:800*600*2200 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
20	030404013002	中央信号屏	1. 名称:中央信号屏 2. 规格:800*600*2360 3. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	1			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV	系统	10			
22	030414002003	低压侧柜体调试	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	28			
23	030414002002	母联柜系统调试	1. 名称:母联柜系统调试 2. 电压等级(kV):10KV	系统	2			
24	030414005001	直流监测系统调试	1. 名称:直流监测系统调试	系统	1			
25	030414001001	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV. A):1600 KVA	系统	2			
26	030414001002	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV. A):800KVA	系统	1			
27	030408006001	电力电缆头 240mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2 3. 电压等级(kV):10KV	个	1			
28	030408006002	电力电缆头 70mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2 3. 电压等级(kV):10KV	个	6			
29	030108006002	1600KVA变压器风扇安装	1. 名称:1600KVA变压器风扇安装	台	2			
30	030108006003	800KVA变压器风扇安装	1. 名称:800KVA变压器风扇安装	台	1			
31	030408002001	控制电缆 VV22-2*10	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV22-2*10 3. 电压等级(kV):1KV	m	72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408002002	控制电缆 VV22-4*35	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV22-4*35 3. 电压等级(kV):1KV	m	35			
33	030408002003	控制电缆 KVV22-4*2.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV22-4*2.5 3. 电压等级(kV):1KV	m	581			
34	030408002004	控制电缆 KVV22-7*2.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV22-7*2.5 3. 电压等级(kV):1KV	m	131			
35	030408002005	控制电缆 KVV22-4*6	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV22-4*6 3. 电压等级(kV):1KV	m	60			
36	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:电缆芯数≤6芯	个	100			
37	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:电缆芯数≤14芯	个	18			
38	030402017013	高压成套配电柜	1. 名称: 高压成套配电柜残值	台	-14			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：铲除内墙面抹灰层	m ²	1210			
2	010302007001	钻孔	1. 名称：沿渗水点钻孔	孔	550			
3	080103020002	注浆	1. 名称：高压注浆设备将聚氨酯环氧树脂等浆料注入钻孔渗漏部位，填充并固化缝隙	m	183			
4	010903003002	墙面砂浆防水	1. 名称：墙面渗漏眼、渗漏细缝，直接涂抹环氧树脂胶泥，固化后形成高强度密封层。	m ²	108			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 名称：墙面抹防水砂浆20mm厚	m ²	1210			
6	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：混凝土地面开浅水槽 2. 规格：100mm宽*50mm高	m	85			
7	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 名称：地面沟槽抹防水砂浆	m ²	17			
8	011108004002	水泥砂浆零星项目	1. 名称：地面沟槽刷防水涂料2mm厚	m ²	17			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子2遍 2. 乳胶漆2遍	m ²	1210			
10	011605001001	平面块料拆除	1. 名称：拆除原橡胶地面	m ²	234			
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称：防腐耐酸环氧自流平地面	m ²	234			
12	011103001001	橡胶板楼地面	1. 名称：绿色绝缘地垫	m ²	234			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：20km	m ³	30.5			
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：每增减1km	m ³	30.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及专业暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及专业暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

