

包头职业技术学院建华校区室
外篮球场地面改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

包头职业技术学院建华
校区室外篮球场地面改
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		篮球场地硬化						
		拆除部分						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土面层及基层 2. 厚度:330mm	m2	5719			
2	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	1887.27			
3	040103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距每增减:1km	m3	1887.27			
		分部小计						
		硬化部分						
4	040202001001	路床整形	1. 压实度:≥97%	m2	5719			
5	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:150mm	m2	5719			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石基层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:100mm 4. 养护:洒水养生	m2	5719			
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距:20km	m3	586.2			
8	040202015003	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距每增减:1km	m3	586.2			
9	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 (PA-2) 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	5719			
10	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度:50mm	m2	5719			
11	040203003002	粘层	1. 材料品种:粘层油 (PA-3) 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	5719			
12	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 (AC-13) 2. 厚度:30mm	m2	5719			
13	040203006003	汽车运沥青砼半成品运输	1. 运距:20km	m3	462.1			
14	040203006004	汽车运沥青砼半	1. 运距每增减:1km	m3	462.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成品运输						
		分部小计						
		排球场地硬化						
		拆除部分						
15	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土面层及基层 2. 厚度:330mm	m2	1248			
16	040103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	411.84			
17	040103002004	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距每增减:1km	m3	411.84			
		分部小计						
		硬化部分						
18	040202001002	路床整形	1. 压实度:≥97%	m2	1248			
19	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:150mm	m2	1248			
20	040202015004	水泥稳定碎(砾)石基层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:100mm 4. 养护:洒水养生	m2	1248			
21	040202015005	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距:20km	m3	127.92			
22	040202015006	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距每增减:1km	m3	127.92			
23	040203003003	透层	1. 材料品种:乳化沥青 (PA-2) 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	1248			
24	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度:50mm	m2	1248			
25	040203003004	粘层	1. 材料品种:粘层油 (PA-3) 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	1248			
26	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 (AC-13) 2. 厚度:30mm	m2	1248			
27	04020300600	汽车运沥青砼半	1. 运距:20k	m3	100.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程
 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	成品运输	m					
28	040203006008	汽车运沥青砼半成品运输	1. 运距每增减:1km	m3	100.84			
		分部小计						
		轮滑场地硬化						
		拆除部分						
29	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土面层及基层 2. 厚度:330mm	m2	336			
30	040103002005	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	110.88			
31	040103002006	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距每增减:1km	m3	110.88			
		分部小计						
		硬化部分						
32	040202001003	路床整形	1. 压实度:≥97%	m2	336			
33	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:150mm	m2	336			
34	040202015007	水泥稳定碎(砾)石基层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:100mm 4. 养护:洒水养生	m2	336			
35	040202015008	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距:20km	m3	34.44			
36	040202015009	水泥稳定碎(砾)石基层料运输	1. 运距每增减:1km	m3	34.44			
37	040203003005	透层	1. 材料品种:乳化沥青 (PA-2) 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	336			
38	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度:50mm	m2	336			
39	040203003006	粘层	1. 材料品种:粘层油 (PA-3) 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	336			
40	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:彩色	m2	336			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			细粒式沥青混凝土（AC-13） 2. 厚度：30mm					
41	040203006011	汽车运沥青砼半成品运输	1. 运距：20km	m3	27.15			
42	040203006012	汽车运沥青砼半成品运输	1. 运距每增减：1km	m3	27.15			
		分部小计						
		镀锌钢板压条						
43	040205006001	镀锌钢板压条	1. 材质：镀锌钢板 2. 规格、尺寸：U型钢压条厚度2mm，高度30mm，内空20mm，总宽24mm 3. 位置：沿轮滑跑道通长设置	m	337			
		分部小计						
		新建排球场地图网及画线						
		围网						
44	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.39			
45	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.5			
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、锚筋	t	0.031			
47	04B003	排球场围网	1. 包含标志杆、球网、标志带、钢丝绳、线绳、网柱等所有材料 2. 做法：详见08J933-1-E3	组	4			
		分部小计						
		画线						
48	040205006002	标线	1. 标线	m2	16.8			
		分部小计						
		所有场地围网						
		拆除部分						
49	011609001001	拆除围网	1. 高度：2.5m	m	354			
		分部小计						
		场地围网						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.83			
51	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.28			
52	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HPB300	t	0.508			
53	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HPB300	t	0.528			
54	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、锚筋	t	1.099			
55	010607004001	金属网栏	1. 场地围网 2. 做法:08J933-1-Y7、Y8	m2	885			
		分部小计						
		篮球架刷漆、安装及场地画线						
		篮球架						
56	04B004	篮球架安装	1. 新购篮球架 2. 做法:08J933-1-D4	组	4			
		分部小计						
		画线						
57	040205006003	标线	1. 标线	m2	107.22			
		分部小计						
		侧石安砌						
		拆除部分						
58	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土	m	354			
59	040103002007	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	7.08			
60	040103002008	垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距每增减:1km	m3	7.08			
		分部小计						
		侧石安砌						
61	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土侧石100*200*1000mm 2. 做法:12J9-1-121-1	m	354			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头职业技术学院建华校区室外篮球场地
面改造项目-硬化工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
62	011702001003	垫层模板-排球 场围网基础	1. 垫层模板	m2	2. 24			
63	011702001004	基础模板-排球 场围网基础	1. 基础类型：独立基础	m2	4			
64	011702001001	垫层模板-场地 围网基础	1. 垫层模板	m2	33. 32			
65	011702001002	基础模板-场地 围网基础	1. 基础类型：独立基础	m2	142. 8			
66	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式 挖掘机 2. 机械设备规格型号：综 合	台次	1			
67	041106001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式 推土机 2. 机械设备规格型号：综 合	台次	1			
68	041106001003	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综 合	台次	1			
69	041106001004	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混 凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号：综 合	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
1	011702001003	垫层模板-排球场地围网 基础						
2	011702001004	基础模板-排球场地围网 基础						
1	011702001001	垫层模板-场地围网基 础						
2	011702001002	基础模板-场地围网基 础						
1	041106001001	大型机械设备进出场 及安拆						
2	041106001002	大型机械设备进出场 及安拆						
3	041106001003	大型机械设备进出场 及安拆						
4	041106001004	大型机械设备进出场 及安拆						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	篮球架拆除、安装、刷漆	刷漆见图集12J1-106涂202，篮球架共12个，1000元/个	12000			
合 计			12000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-硬化工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头职业技术学院建华校区室外篮球场地
面改造项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建排球场地围网						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工程量含工作面、放坡	m3	10.8			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	9.91			
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:20km	m3	0.89			
4	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距每增减:1km	m3	0.89			
		分部小计						
		场地围网						
5	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工程量含工作面、放坡	m3	240.98			
6	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	220.87			
7	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:20km	m3	20.11			
8	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距每增减:1km	m3	20.11			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外
篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目-土方工程

标段：包头职业技术学院建华校区室外篮球场地面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：