

昆都仑区白彦道(白云路—民族  
西路)道路恢复工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

昆都仑区白彦道(白云路  
—民族西路)道路恢复工  
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除沥青面层						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m2	7441.3			
2	040103002001	外运拆除废料	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 装载机装、自卸汽车外运废料:暂定运距20km 3. 运距结算据实调整	m3	744.13			
3	040103002002	外运拆除废料	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 装载机装、自卸汽车外运废料:运距每增减1km	m3	744.13			
		分部小计						
		沥青路面恢复						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 土基压实度≥92%	m2	7411			
5	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾 2. 厚度:18cm	m2	7411			
6	040202015001	水泥稳定碎石(砾)石	1. 水泥稳定碎石底基层(4:96) 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:洒水养护、含塑料薄膜	m2	7411			
7	040202015002	水泥稳定碎石(砾)石	1. 水泥稳定碎石底基层(5:95) 2. 厚度:16cm 3. 养护方式:洒水养护、含塑料薄膜	m2	7411			
8	040202015003	水泥稳定碎石(砾)石	1. 水稳半成品运输 2. 运距:20km 3. 厚度:32cm	m2	7411			
9	040202015004	水泥稳定碎石(砾)石	1. 水稳半成品运输 2. 运距:增减1km 3. 厚度:32cm	m2	7411			
10	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:透油层乳化沥青(PC-2) 1.0L/m²	m2	14397.7			
11	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式胶粉改性沥青砼下层(AC-20C) 2. 厚度:6cm	m2	14397.7			
12	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:粘油层(PC-3) 0.5L/m²	m2	14397.7			
13	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式胶粉	m2	14397.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			改性沥青砼下层（AC-13C） 2. 厚度:4cm					
14	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土运输 2. 运距:20km 3. 厚度:10cm	m2	14397.7			
15	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土运输 2. 运距:每增减1km 3. 厚度:10cm	m2	14397.7			
16	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工格栅 双向 2. 土工格栅设置于砂砾层顶,采用双向或三向土工格栅,主要技术参数:每延米纵、横向强度极限抗拉强度 $\geq 80\text{KN/m}$ ,纵、横向标称抗拉强度下伸长率 $\leq 13\%$ ,纵、横向2%伸长率时的拉伸力 $\geq 28\text{KN/m}$ ,纵、横向5%伸长率时的拉伸力 $\geq 56\text{KN/m}$	m2	8286.3			
		分部小计						
		面包砖恢复						
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚面包砖铺设 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C20混凝土垫层 4. 基层:素土夯实压实度 $\geq 92\%$	m2	1883.6			
		分部小计						
		侧石						
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100cm*15cm*30cm花岗岩侧石 2. 结合层:3cm水泥砂浆M10 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土靠背	m	1515.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水口						
19	040504009001	雨水口	1. 名称:预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口利旧 2. 利旧,雨水口周围30cm范围内进行换填处理:井底至道路基层底部回填混砂,回填密实度不应低于95%;道路基层底部至道路面层以下回填C25混凝土。 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸	座	14			
20	040504009002	雨水口	1. 名称:预制混凝土装配式偏沟式四算雨水口利旧 2. 利旧,雨水口周围30cm范围内进行换填处理:井底至道路基层底部回填混砂,回填密实度不应低于95%;道路基层底部至道路面层以下回填C25混凝土。 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸	座	17			
		分部小计						
		标线						
21	040205006001	标线	1. 材料品种:采用热熔型反光环保涂料 2. 交通标线的材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性,并按规范采用符合要求的涂料,本图采用反光热熔涂料,热熔型标线涂料厚度为2mm。	m2	658			
		分部小计						
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机 进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段: 昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段: 昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段: 昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	297182		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		297182		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：昆都仑区白彦道(白云路—民族西路)道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：