

2026 年包头市昆都仑区节日景观亮化美化项目明细表

合同包 1（路灯杆挂灯笼）

序号	项目名称	项目内容	图例说明	项目地点	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	路灯杆挂灯笼	1、直径：60cm及70cm 2、材质：PE 3、每基路灯安装 6 个，灯杆两侧各 3 个，用支架固定，从路灯取电，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		团结大街（民族东路-昆河东路）、友谊大街（阿尔丁大街-昆河东路）、市府东路（青年路-友谊大街）、市府西路（青年路-友谊大街）、民族西路（110 国道-友谊大街）、文化路（民族东路-民族西路）、青山路（民族东路-阿尔丁大街）、黄河大街（阿尔丁大街-昆河东路）、莫尼路（昆河东路-民族东路）、林荫路（莫尼路-沼园路）、阿拉坦汗大街（站前路）（民族东路-民族西路）、白云路（莫尼路-稀土大街）	基	1064		

合同包 2（阿尔丁广场花灯、阿尔丁广场花灯周边及昆区政府门前亮化、民族东路与青山路交叉口花灯）


序号	项目名称	项目内容	图例说明	项目地点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	花灯灯组（灯组名称：太平盛世）	1、尺寸：60m*4m*10m 2、材质：40mm 镀锌方管、40mm 角钢、亚克力造型、亚克力板、铝塑板、LED 穿孔造型、LED 灯带、LED 灯珠、LED 模组 12v 电源、电线电缆、播放控制器、配电箱，春节期间维护及节后拆除。		阿尔丁广场	套	1		
2	U 型灌木亮化	1、尺寸：180m*3m*2m 2、材料：1.5m*1.5m（包含 144 个灯头）LED 暖白色网灯、1.5mm² 纯铜线（绿色线）、热熔夹心、公母对插、防爆定制整流器，春节期间维护及节后拆除。			组	2		
3	松柏球亮化	1、冠幅：4m 2、材料：LED 柔性灯带、七彩投光灯、电线，春节期间维护及节后拆除。			棵	20		

4	大松树亮化	1、树高 12m 2、材料：每株挂 20cm 黄色发光星星，30cm 蓝色发光月亮；30cmLED 藤球、10m（含 100 个灯头）LED 暖白串灯、1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热熔夹心、公母对插、防爆定制整流器，春节期间维护及节后拆除。			棵	5		
5	灌木亮化	1、尺寸：200m*3m 2、材料：1.5m*1.5m（包含 144 个灯头）LED 暖白色网灯、1.5mm ² 纯铜线（绿色线）、热熔夹心、公母对插、防爆定制整流器，春节期间维护及节后拆除。		昆区政府门前	组	2		
6	松树亮化	1、树高 10m 2、材料：10m（100 个灯头）LED 暖白串灯、LED 红灯笼、1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热熔夹心、公母对插、防爆定制整流器，春节期间维护及节后拆除。			棵	68		
7	花灯灯组（灯组名称：灯笼）	1、尺寸：6m*6m*12m 2、材质：40mm 方管、40mm 角钢、亚克力造型、绸缎、铝塑板、LED 穿孔造型、LED 线条灯、LED 灯珠、LED 模组 12v 电源、电线电缆、配电箱，春节期间维护及节后拆除。		民族东路与青山路交叉口（东北角、西北角）	个	2		

合同包 3（青年园南口花灯、包百步行街花灯）



序号	项目名称	项目内容	图例说明	项目地点	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	花灯灯组（灯组名称：马年吉祥）	1、尺寸：15m*15m*12m 2、材质：40mm 方管、40mm 角钢、亚克力造型、绸缎、高清膜、铝塑板、LED 穿孔造型、LED 线条灯、LED 灯带、LED 灯珠、LED 模组 12v 电源、电线电缆、配电箱，春节期间维护及节后拆除。		友谊大街与阿尔丁大街（青年园南口）	套	1		
2	花灯灯组（灯组名称：喷泉）	1、尺寸：15m*15m*12m 2、材质：40mm 方管、40mm 角钢、亚克力造型、钛金板、铝塑板、LED 穿孔造型、LED 线条灯、LED 灯珠、LED 模组 12v 电源、电线电缆、配电箱，春节期间维护及节后拆除。		包百步行街（钢铁大街北侧）	套	1		

合同包 4（街角广场氛围亮化）

序号	项目名称	项目内容	图例说明	项目地点	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	灯光小品	尺寸：长度约 7-7.5 米 高度约 6-6.5 米 材质：金属(喷漆+灯光亮化) 整体运行调试，春节期间维护及节后拆除（需根据效果图进行二次深化设计）。		希望广场	组	1		
2	树木亮化（乔木）	树高 5 米-10 米。树采用 LED 柔性灯带沿枝干安装，树上悬挂灯笼等挂饰，每棵树挂饰不少于 20 套，树冠采用 LED 暖白串灯，缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		希望广场	棵	16		

3	树木亮化（小乔木）	树高 2.5 米-4 米。LED 暖白串灯、LED 冰蓝串灯、LED 粉色串灯，按照 5:1:1 的比例缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		希望广场	棵	27		
4	灌木球亮化	冠幅 1-1.5 米。LED 网片灯整体包覆，灌木球按照暖白、粉色、绿色、白色间隔安装，网片灯采用 2 米*2 米（144 灯珠）规格，1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		希望广场	丛	32		



5	麦穗地插灯	成品采购灯具，按照 15CM 间距安装在草坪上，整体安装 200 组，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。单只高度 60CM, 每组 10 只，DC24V2W/组。		希望广场	只	2000		
6	LED 发光圆球灯	成品采购灯具，单个直径 40cm 的 20 套，直径 50cm 的 25 套，直径 60cm 的 15 套，总计 60 个连接线路，沿南北方向摆放，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		希望广场	套	直径 40cm: 20		


				希望广场	套	直径 50cm: 25		
				希望广场	套	直径 60cm: 15		

7	七彩 LED网 片灯	LED网片灯整体包覆，网片灯采用6米*4米(1536灯珠)规格，七彩RGB外控、IP65防护等级、1.5mm²纯铜线(黑色线)、热容夹心、公母对插、防雨定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		希望广 场	片	40		
8	亚克力 烟花灯	成品采购灯具，材质为镀锌管+亚克力，颜色为暖光，电压220V，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。直径2.5米-3米。		希望广 场	基	2		



9	灯光小品	<p>尺寸：长度约 8-9 米 高度约 5-5.5 米</p> <p>材质：马为不锈钢金属（喷漆+灯光亮化），整体运行调试，春节期间维护及节后拆除（需根据效果图进行二次深化设计）。</p>	<div></div> <p>世纪广场彩灯马造型示意</p>	世纪广场	组	1		
---	------	--	---	------	---	---	--	--



10	树木亮化（乔木）	树高 5 米-10 米。树采用 LED 柔性灯带沿枝干安装，树上悬挂灯笼等挂饰，每棵树挂饰不少于 20 套，树冠采用 LED 暖白串灯，缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		世纪广场	棵	15		
11	树木亮化（小乔木）	树高 2.5 米-4 米。LED 暖白串灯、LED 冰蓝串灯、LED 粉色串灯，按照 5:1:1 的比例缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		世纪广场	棵	17		



12	麦穗地插灯	成品采购灯具，灯光为暖黄色。沿广场出入口外侧及重点草坪区域边缘安装，形成连续、饱满的夜间轮廓光带，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。单只高度 60CM，DC24V2W/组。		世纪广场	只	1200		
13	郁金香地插灯	成品采购灯具，在麦穗地插灯光带内侧安装，与麦穗灯形成层次，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。单只高度 60CM，DC24V2W/组。		世纪广场	只	1000		

14	LED 发 光圆球 灯	成品采购灯具，单个直径 40cm 的 20 套，直径 50cm 的 25 套，直径 60cm 的 15 套，总计 60 个连接线路，沿南北方向摆放，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		世纪广 场	套	直径 40cm: 20		
				世纪广 场	套	直径 50cm: 25		

				世纪广场	套	直径 60cm: 15		
15	七彩 LED 网片灯	LED 网片灯整体包覆, 网片灯采用 6 米*4 米(1536 灯珠)规格, 七彩 RGB 外控、IP65 防护等级、1.5mm ² 纯铜线(黑色线)、热容夹心、公母对插、防雨定制整流器, 连接线路, 整体运行调试, 春节期间维护及节后拆除。		世纪广场	片	40		

16	亚克力烟花灯	成品采购灯具，材质为镀锌管+亚克力，颜色为暖光，电压220V，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。直径2.5米-3米。		世纪广场	基	2		
17	灯光小品	尺寸：长度约15-17米 高度约3.5-4米 材质：金属(喷漆+灯光亮化) 整体运行调试，春节期间维护及节后拆除（需根据效果图进行二次深化设计）。		阿尔丁广场	组	1		

18	礼花灯	成品采购灯具,3米礼花灯 6套, 4米礼花灯 2套、5米礼花灯 2套, 6米礼花灯 1套, 在拱门草雕下方草坪上按照 6米在中间, 依次 5米、4米、3米顺序等距安装, 连接线路, 整体运行调试, 春节期间维护及节后拆除。		阿尔丁广场	套	3米: 6		
				阿尔丁广场	套	4米: 2		

				阿尔丁广场	套	5 米： 2		
				阿尔丁广场	套	6 米： 1		

19	投光灯	成品采购灯具,采用 4000K 色温 1000WLED 投光灯, IP67 防水, 共计 20 套,其中拱门安装 8 套, 每条龙安装 6 套,连接线路,整体运行调试,春节期间维护及节后拆除。		阿尔丁广场	套	20		
20	树木亮化 (乔木)	树高 5 米-10 米。树采用 LED 柔性灯带沿枝干安装,树上悬挂灯笼等挂饰,每棵树挂饰不少于 20 套,树冠采用 LED 暖白串灯,缠绕树枝,灯串长度 10m (100 个灯头) 1.5mm ² 纯铜线 (黑色线)、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器,连接线路,整体运行调试,春节期间维护及节后拆除。		法治公园	棵	31		

21	树木亮化（小乔木）	树高 2.5 米-4 米。LED 暖白串灯、LED 冰蓝串灯、LED 粉色串灯，按照 5:1:1 的比例缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		法治公园	棵	29		
22	灌木球亮化	冠幅 1 米。LED 网片灯整体包覆，灌木球按照暖白、粉色、绿色、白色间隔安装，网片灯采用 2 米*2 米（256 灯珠）规格，1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		法治公园	丛	32		

23	树木亮化（乔木）	树高 5 米-10 米。树采用 LED 柔性灯带沿枝干安装，树上悬挂灯笼等挂饰，每棵树挂饰不少于 20 套，树冠采用 LED 暖白串灯，缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		消防公园	棵	11		
24	树木亮化（小乔木）	树高 2.5 米-4 米。LED 暖白串灯、LED 冰蓝串灯、LED 粉色串灯，按照 5:1:1 的比例缠绕树枝，灯串长度 10m（100 个灯头）1.5mm ² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		消防公园	棵	17		

25	灌木球 亮化	冠幅 1-1.5 米。LED 网片灯整体包覆，灌木球按照暖白、粉色、绿色、白色间隔安装，网片灯采用 2 米*2 米(256 灯珠)规格，1.5mm² 纯铜线（黑色线）、热容夹心、公母对插、防爆定制整流器，连接线路，整体运行调试，春节期间维护及节后拆除。		消防公 园	丛	17		
----	-----------	--	--	----------	---	----	--	--