

# 工程量汇总表

项目名称：包头太平洋石英材料产业园项目场地平整

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
1	挖一般土方	1. 土壤类别-、二类土 2. 挖土深度:平均3m内	m3	76011.98			
2	挖一般石方	1. 岩石类别:微风化岩 2. 破碎岩石	m3	38295.8			
3	挖一般石方	1. 岩石类别:中风化岩 2. 破碎岩石	m3	27032.33			
4	挖一般石方	1. 岩石类别:强风化岩 2. 破碎岩石	m3	25905.98			
5	挖一般石方	1. 岩石类别:全风化岩 2. 破碎岩石	m3	21400.59			
6	挖一般石方	1. 挖掘机挖装石渣	m3	112634.7			
7	余方弃置	1. 名称:石方弃置 2. 运距:自卸汽车运石渣 1.5km以内	m3	42801.19			
8	余方弃置	1. 名称:石方弃置 2. 运距:自卸汽车运石渣 4.5km以内	m3	58570.04			
9	余方弃置	1. 名称:石方弃置 2. 运距:自卸汽车运石渣 3.5km以内	m3	11263.47			
10	摊平石渣	1. 摊平材料品种:石渣 2. 摊平石渣	m3	112634			
11	回填土方	1. 名称:土方外运及回填 2. 推土机 回填土方 3. 运距: 自卸汽车运土 3.5km以内	m3	18000			
12	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以外	台次	6			

备注：上述各项工程量的单价包含该项工程量发生所需要的全部费用。