

石拐区吉忽伦图苏木官牛骊村节水
灌溉主管网项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025 年 12 月 4 日

石拐区吉忽伦图苏木官牛
惧村节水灌溉主管网项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年12月4日

复 核 时 间： 2025年12月4日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：石拐区吉忽伦图苏木官牛惧村节水灌溉主管网项目
2. 工程地点：石拐区吉忽伦图苏木官牛惧村

二、编制范围

主要包括管道敷设、阀门安装、阀门井砌筑等。

三、编制依据

- 1、工程量清单编制依据甲方提供施工图纸。
- 2、2007《水利工程量清单计价规范》及解释、勘误。
- 3、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

四、本工程暂列金额为 27135.84 元

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：石拐区吉忽伦图苏木官牛棋村节水灌溉主
管网项目

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1	500202008001	给水管道	m	1. 名称：给 水管道 2. 规格型号 ：Φ160 3. 材质：PE 塑料管（0.6 MPa） 4. 连接方式 ：热熔连接 5. 含连接管 件及管道水 压试验、冲 洗	1329.5		
2	500202008002	给水管道	m	1. 名称：给 水管道 2. 规格型号 ：Φ110 3. 材质：PE 塑料管（0.6 MPa） 4. 连接方式 ：热熔连接 5. 含连接管 件及管道水 压试验、冲 洗	6838.4		
3	500202008003	给水管道	m	1. 名称：给 水管道 2. 规格型号 ：Φ75 3. 材质：PE 塑料管（0.6 MPa） 4. 连接方式 ：热熔连接 5. 含连接管 件及管道水 压试验、冲 洗	91		
4	500202005001	给水栓	个	1. 名称：给 水栓	91		
5	500202005002	球阀	个	1. 名称：球阀 2. 规格：dn75	182		
6	500202005003	闸阀	个	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN10 0	40		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：石拐区吉忽伦图苏木官牛棋村节水灌溉主管网项目

第 2 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7	500202005004	闸阀	个	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150	9		
8	500201002001	给水泵	套	1. 名称: 给水泵 2. 型号、规格: 给水泵水量: 70m ³ /h; 泵给电功率: 30KW	2		
9	500108007004	阀门井	座	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格型号: 详见图纸	32		
10	500108007005	渗水井	座	1. 名称: 砖砌渗水井 2. 规格型号: 详见图纸	17		
11	500108007003	给水井	座	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格型号: 详见图纸	1		
12	500101004001	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 综合土 2. 埋设深度: 1.6m以内	6331.5		
13	500103001001	土方回填	m ³	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	6218.94		
14	500103001002	土方回填	m ³	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 砂垫层	112.6		
15	500103001003	余方弃置	m ³	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 自行考虑	112.6		
16	500114002001	安全生产措施费	%	安全生产措施费	2.5		

