

白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心) 建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

白云鄂博工业园区企业
孵化落地保障中心(化工
园区党群服务中心) 建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目位于包头市白云鄂博矿区。主要包括拆除、装饰装修、安装强弱电等。

二、编制依据

- 1、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》DNM3-101-2017;
- 2、《内蒙古通用安装工程预算定额》DNM3-10204-2017;
- 3、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2013);
- 6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017;
- 7、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013;
- 9、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50500-2013;
- 11、相关规范、标准图集和技术资料、图纸;

三、编制范围

工程范围及工程量依据白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目施工图纸编制。

四、其他事项说明

- 1、专业暂估价：85000 元，不含税金，详见专业工程暂估价表；
- 2、暂列金额：40000，含税金，详见暂列金额明细表；

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

二〇二五年十二月四日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程
 标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目
 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:一层4.3m, 二层3.7m	m3	167.1			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除龙骨 2. 龙骨及饰面种类:拆除矿棉板	m2	1293.21			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除龙骨 2. 龙骨及饰面种类:拆除铝扣板	m2	198.51			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 名称:铲除腻子	m2	2303.27			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原木门	m2	67.98			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除大厅旋转门	m2	37.8			
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除其他金属门	m2	59.36			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	256.61			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		砌筑						
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 厚度:200 mm 3. 高度:一层4.3m, 二层3.7m	m3	44.31			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆 4. 墙面贴玻纤网格布	m2	443.1			
		分部小计						
		墙面						
		1F-E01/E02						
11	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	67.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏吸音板 4. 位置: 图纸E01/E02					
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	23.46			
13	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材质: 宣绒布 2. 位置: 图纸E01/E02	m2	38.74			
14	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板 2. 位置: 图纸E01/E02	m2	4.68			
		分部小计						
		1F-E03						
15	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	57.44			
		分部小计						
		1F-E04						
16	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	303.31			
		分部小计						
		1F-E05/E06						
17	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	77.94			
18	011408001001	墙纸裱糊	1. 粘贴布艺	m2	1.73			
19	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	23.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程
 标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材	m2	13.26			
		分部小计						
		1F-E07/E08						
21	011406001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	91.89			
22	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	37.24			
		分部小计						
		1F-E09						
23	011406001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	60.92			
		分部小计						
		便利店、控制室、走廊、楼梯间等						
24	011406001007	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	512.13			
		分部小计						
		厨房、卫生间						
25	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*150小白砖	m2	302.45			
26	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	369.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		2F-E01/E02						
27	011406001008	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	85.4			
28	011207001007	墙面装饰板	1面层材料品种、规格、颜色:定制木饰面板	m2	5.1			
		分部小计						
		2F-E03						
29	011406001009	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	436.6			
		分部小计						
		2F-E04/E05						
30	011406001010	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	73.33			
		分部小计						
		2F-E06/E07/E08						
31	011406001011	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	108.89			
32	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	79.05			
		分部小计						
		资料室、健身室、走廊、楼梯间等						
33	011406001012	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	495.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆3遍					
		分部小计						
		天棚						
34	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm, 主龙骨38卡骨, 50副骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏吸音板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏吸音板	m2	851.71			
35	011406001013	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	1124.59			
36	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm, 主龙骨38卡骨, 50副骨 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	103.92			
37	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm, 主龙骨38卡骨, 50副骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	286.9			
38	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm, 主龙骨38卡骨, 50副骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏吸音板 4. 面层材料品种、规格:不锈钢面层	m2	8.01			
39	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	140.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm,主龙骨38卡骨,50副骨 3. 基层材料种类、规格:.12mm细木工板 4. 面层材料品种、规格:木饰面					
40	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通吊件,Φ8全丝吊杆,铝方通专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:60*60木纹铝方通	m2	41.6			
41	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距400mm,主龙骨38卡骨,50副骨 3. 面层材料品种、规格:170*170黑色金属格栅	m2	44.9			
42	011302005001	织物软雕吊顶	1. 软膜吊顶	m2	14.52			
		分部小计						
		地面						
43	011104004001	防静电活动地板	1. 600*600防静电活动地板 2. 配套地板支架专业龙骨	m2	16.88			
44	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 木地板	m2	152.42			
45	011104001001	地毯楼地面	1. 2cm地毯	m2	56.74			
46	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 2.5mmPVC塑胶地板	m2	76.68			
47	011102001001	石材楼地面	1. 门槛石	m2	9.36			
48	011105006001	金属踢脚线	1. 60mm黑色不锈钢踢脚线	m2	82.74			
49	011104002001	地台	1. 异形定制地台 2. 木龙骨 3. 三步台阶,基层12mm细木工板,面层木饰面板	m2	17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
50	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 成品实木复合套装门 3. 门锁、门吸	樘	7			
51	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 成品实木复合套装门 3. 门锁、门吸	樘	17			
52	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 成品实木复合套装门 3. 门锁、门吸	樘	3			
53	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M2022 2. 成品实木复合套装门 3. 门锁、门吸	樘	2			
54	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 3. 门五金	m2	29.16			
55	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 门五金	m2	2.2			
56	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022、FM乙1222、FM乙1522 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 门五金	m2	20.68			
57	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 2. 门框、扇材质:防盗门 3. 门五金	m2	16.5			
58	010805007001	折叠门	1. 折叠门 2. 尺寸: 6870*3400	m2	23.05			
59	010807004001	金属纱窗	1. 金刚网纱窗	m2	37.88			
60	010805005003	全玻自由门	1. 断桥铝合金电动门 2. 钢化玻璃 3. 门五金	m2	20.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010805005002	全玻自由门	1. 断桥铝合金门斗5樘 2. 钢化玻璃 3. 门五金	m2	110.4			
62	011210006001	其他隔断	1. 镂空装饰隔断 2. 铁艺，颗粒板 3. 尺寸：2400*300*900	个	4			
63	010808007001	成品木门窗套	1. 成品门窗套木质	m2	127.65			
		分部小计						
		其他工程						
64	010401014001	砖地沟、明沟	1. 900*600*500三级隔油池 2. 通过预埋110mm管道通向物业指定隔油池 3. 成品定制不锈钢长条活动可拆卸地漏	m	14.36			
65	011502001001	金属装饰线	1. 黑色不锈钢边框	m	15.54			
66	011502001002	金属装饰线	1. 不锈钢装饰角线	m	120			
67	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台 2. 大理石台面盆开孔6个	m2	3.24			
68	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m2	4			
69	011505005001	卫生间扶手	1. 卫生间扶手	m	15			
70	011304001001	灯带（槽）	1. 悬挑式灯槽	m2	7.32			
71	010810002001	木窗帘盒	1. 200mm木窗帘盒 2. 木龙骨	m	149.45			
72	010810005001	窗帘轨	1. 成品窗帘轨 暗装	m	149.45			
73	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	567.16			
74	01B001	玻璃磨砂贴膜	1. 玻璃磨砂贴膜	m2	36			
75	010809004001	石材窗台板	1. 200mm宽大理石窗台板 2. 石材磨边	m2	29.82			
76	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	31.99			
77	011506002001	金属旗杆	1. 12.5m电动金属旗杆	根	1			
78	010401012001	零星砌砖	1. 砌筑旗台	m3	11.79			
79	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 旗台抹灰	m2	42.39			
80	011108001001	石材零星项目	1. 旗台石材面层	m2	42.39			
81	011507001001	党建背景墙发光字	1. 党建背景墙发光字	m2	25			
82	011507001002	党建亚克力字	1. 党建亚克力字厚度1.5	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			公分，亚克力广告牌3mm左右 2.有图案照片背部需增加磁吸贴					
83	01B021	铝板雕刻	1.党建铝板雕刻2.5mm	m2	10			
84	011508002001	室外发光字	1.室外发光字2.5m*2.5m 2.0.8m镀锌钢板广告底漆+烤面漆 3.20*40*1.5mm镀锌钢管，40*40*1.8mm镀锌方管支撑	m2	106.25			
85	01B020	竣工保洁	1.竣工深度保洁	m2	1758.84			
		分部小计						
		配套项目						
86	01B002	电话	1.固定电话 2.一键拨号 3.录音功能，设置黑名单 4.TF卡热插拔，10组亲情号，全网通支持4G\5G手机卡	套	4			
87	01B003	25寸智能显示设备	1.25寸智能显示设备 2.分辨率：1920*1080，可视角度：89/89/89/89，显示区域：597.9*336.3mm，显示比例：16：9，对比度：3000：1，刷新频率：60HZ，像素布局：GRB垂直条状，支持颜色：16.7M(8-bit) 3.边框材质：铝型材，机身材质：五金冷轧板，表面材质：钢化玻璃 4.安装方式：支持壁挂/吊装/嵌入式	个	8			
88	01B004	100寸智能多媒体设备	1.100寸智能显示设备 2.火箭炮音响，巨幕影院 3.AI人工智能 4.Miniled，分辨率：4K	台	4			
89	01B005	音响设备	1.CHR音响套装 2.2个音响 3.综合布线 4.调音设备 5.调音柜	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程
 标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	01B006	交换机	1. 1000Mbps 2. 24口光纤POE交换机	台	4			
91	01B007	光纤收发机	1. 4光8电光纤收发器	对	4			
92	01B008	机柜	1. 网络服务器19英寸国际交换机落地弱电机柜 2. 尺寸：2400*600*1000	个	2			
93	01B009	会议主机	1. 会议主机 2. 主机矩阵中央控制器系统编程平板	台	1			
94	01B010	会议麦克风	1. 会议麦克风 2. 全套功放无线话筒系统	台	1			
95	01B011	定制数字化多媒体彩屏设备	1. 尺寸2200*5570mm 2. Q1. 5H, 4K超清，亮度均匀性大于等于99%，水平、垂直视角大于等于170度，对比度8000：1，刷新率大于3840Hz，最大电流小于5A，采用14bit技术	项	1			
96	01B012	台球桌	1. 台球桌 2. 采用硬木，厚石材材质 3. 尺寸：2540*1530*850	个	2			
97	01B013	球杆（带架）	1. 球杆（带架） 2. 采用硬木材质	个	4			
98	01B014	乒乓球案	1. 乒乓球案 2. 采用木质，支架采用钢材 3. 尺寸：2740*1525*760	个	2			
99	01B015	跑步机	1. 跑步机 2. 材质主要包括钢、塑料、橡胶	台	3			
100	01B016	自行车	1. 自行车 2. 材质主要是铝合金	个	2			
101	01B017	哑铃	1. 哑铃 2. 铸铁材质或者电镀	个	1			
102	01B018	臂力器	1. 臂力器 2. 50/60公斤臂力棒手臂肌肉胸肌握力量训练	套	2			
103	01B019	跳绳	1. 跳绳 2. 2. 8m，橡胶，轴承跳绳	套	6			
104	011501018001	货架	1. 便利店货架 2. 铁艺多层板相互连接，5层，整体承重800公斤	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 尺寸：1800*400*1800					
105	011501018002	货架	1. 四层货架 2. 铁艺多层板相互连接，4层，整体承重800公斤	个	3			
106	011501020001	服务台	1. 党建展厅服务台 2. 板材：生态板 3. 台面：大理石 3. 尺寸：4000*600*800	个	1			
107	011501001001	柜台	1. 茶水柜 2. 板材：生态板 3. 尺寸：1200*400*900	个	5			
108	011501001002	柜台	1. 吧台 2. 板材：生态板 3. 尺寸：3300*450*900、2850*450*900、7100*450*900	m	13.25			
109	011501001003	柜台	1. 服务大厅卡座 2. 板材：生态板，面层软包 3. 尺寸：3450*550	个	1			
110	011501006001	书柜	1. 资料存储柜 2. 钢制，现场组装，6层，手摇轨道式密集架	组	4			
111	011501006003	书柜	1. 司机室存储柜 2. 板材：生态板定制 3. 尺寸：1200*600	组	4			
112	011501006002	书柜	1. 定制书柜 2. 板材：生态板 3. 尺寸：1200*600	m2	17.86			
113	011501008001	木壁柜	1. 会议室木壁柜 2. 板材：生态板 3. 尺寸：7100*600*900	m	7.1			
114	011501004001	存包柜	1. 运动空间存包柜 2. 板材：生态板 3. 尺寸：1600*300*2000	个	1			
115	011501011001	矮柜	1. 运动空间存矮柜 2. 板材：生态板，面层软包 3. 尺寸：2400*400*300	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
116	011701003001	里脚手架	1. 砌筑里脚手架	m2	221.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心（化工园区党群服务中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1	011701003001	里脚手架						
2	011701006001	满堂脚手架						
3	011703001001	垂直运输						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心（化工园区党群服务中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装电气改造工程
 标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		安装						
1	030412004007	长条灯	1. 名称:长条灯 2. 规格:78W, 4000K, 85lm/W	m	66.65			
2	030412004008	吊线灯	1. 名称:吊线灯 2. 规格:78W, 4000K, 85lm/W	套	63			
3	030412001008	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:68W, 4000K, 85lm/W	套	35			
4	030412001009	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:48W, 4000K, 85lm/W	套	36			
5	030412001010	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:48W, 4000K, 85lm/W	套	8			
6	030412004009	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:12W, 4000K, 85lm/W	套	6			
7	030412004010	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:7W, 4000K, 85lm/W	套	20			
8	030412004011	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:7W, 4000K, 85lm/W	套	18			
9	030412004012	LED 灯带	1. 名称:LED 灯带	m	35.8			
10	030404034008	照明开关	1. 名称:照明单开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	26			
11	030404034009	照明开关	1. 名称:照明双开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	18			
12	030404034010	照明开关	1. 名称:照明三开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	9			
13	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座	个	270			
14	030404035007	插座	1. 名称:三孔插座	个	14			
15	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	2200			
16	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV	m	2900			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装电气改造工程
 标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心(化工园区党群服务中心)建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯					
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32	m	110			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5*25mm2 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	150			
19	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5*25mm2 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	210			
20	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*500*200	台	1			
21	030404019002	变压器	1. 名称:变压器	个	17			
22	030701003002	空调器	1. 名称:热风幕	台	3			
23	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:直径1120mm以内	m2	25			
24	030703007002	排烟口	1. 名称:排烟口	个	14			
25	030108001002	排烟风机	1. 名称:排烟风机	台	1			
26	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀	个	14			
		分部小计						
		拆除						
27	030412001011	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除	套	186			
28	030404034011	照明开关拆除	1. 名称:照明开关拆除	个	41			
29	030404035008	插座	1. 名称:插座拆除	个	284			
30	011614001001	暖气拆除	1. 名称:暖气片拆除	组	150			
		分部小计						
		弱电						
31	030502001002	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜	台	2			
32	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像头 2. 安装方式:吸顶安装	台	35			
33	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座	个	89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装电气改造工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心（化工园区党群服务中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装电气改造工程

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心（化工园区党群服务中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：白云鄂博工业园区企业孵化落地保障中心（化工园区党群服务中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

