

白云鄂博矿区体育公园
二期建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-硬化工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		儿童沙坑						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:MU10标准砖 2. 墙体厚度:外墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5, 水泥砂浆砌体	m3	7.11			
2	010501002002	带形基础	1、基础类型:150厚带形基础 2、混凝土强度等级: C20	m3	6.05			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	34.98			
4	011103001001	橡胶板楼地面	1、13厚彩色水性透气型塑胶	m2	34.98			
5	040202011003	碎石垫层	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层	m2	349.27			
6	010501004002	满堂基础	1、C20素砼	m3	270.86			
7	010501004001	满堂基础	1、基础类型:150厚筏板基础 2、混凝土强度等级: C25	m3	52.39			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ8 级别: HRB400	t	4.37			
9	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚砂浆找平层	m2	342			
10	011103001002	橡胶板楼地面	1、13厚彩色水性透气型塑胶	m2	342			
11	040202011005	碎石垫层	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层	m2	96.14			
12	010501002003	带形基础	1、基础类型:150厚带形基础 2、混凝土强度等级: C20	m3	14.42			
13	011101006003	平面砂浆找平层	1、20厚找平层	m2	96.14			
14	011103001003	橡胶板楼地面	1、13厚彩色水性透气型塑胶	m2	96.14			
		分部小计						
		沙坑						
15	040202009002	砂砾石	1、素土夯实 2、150厚级配砂石	m2	237.22			
16	060105006001	土工布铺设	1、土工布一道	m2	237.22			
17	040202009003	粗砂	1、100厚粗砂	m2	237.22			
18	040202009005	白砂	1、400厚白砂（20-40	m2	237.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-硬化工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			目)					
		分部小计						
		其它						
19	01B004	攀爬网	1、攀爬网 2、材质、规格型号：符合设计及规范要求	套	1			
20	01B005	彩色攀爬抓点	1、彩色攀爬抓点 2、材质、规格型号：符合设计及规范要求	处	3			
21	01B006	蓝色拉丝面8厚 不锈钢滑梯	1、蓝色拉丝面8厚不锈钢滑梯 2、材质、规格型号：符合设计及规范要求	套	2			
		分部小计						
		硬化工程						
22	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	555.52			
23	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾 2. 厚度:150mm	m2	555.52			
24	040203007001	水泥混凝土	1. 透水水泥混凝土强度等级:C15 2. 厚度:150mm 3. 涨缝、填缝、养生: 按设计要求	m2	555.52			
25	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:灰色环保砖 2. 材料品种、厚度:6cm 3. 结合层: 30厚1:3硬性水泥砂浆 4. 规格、工艺做法: 符合设计及规范要求	m2	555.52			
		分部小计						
		侧石工程						
26	040202011001	碎石垫层	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层	m2	21.54			
27	040101001001	混凝土垫层靠背	1. C15混凝土护角、垫层	m3	2.15			
28	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 粘结层: 30厚1:3干硬性水泥卧底 3. 勾缝: 1:3水泥砂浆勾	m	176.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育公园-硬化工程 标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育公园-硬化工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-硬化工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-硬化工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-路灯

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-路灯

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育公园-路灯基础

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育公园-路灯基础

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯基础

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 体育公园-路灯土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育公园-路灯土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育公园-路灯土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：体育公园-路灯土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-土方工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3. 墙体类型:±0.00以下	m3	0.82			
2	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 3. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm	m3	18.6			
3	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3. 墙体类型:内墙 厚度: 240 mm 4. 墙体类型: 卫生间、浴室	m3	9.85			
4	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3. 墙体类型:内墙 厚度: 120 mm 4. 墙体类型: 卫生间、浴室	m3	0.73			
		分部小计						
		混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.19			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.49			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.18			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.62			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.15			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.25			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼	m3	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.48			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.01			
14	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.71			
15	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1			
		分部小计						
		钢筋工程						
		直筋						
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 光圆钢筋HPB300 直径6mm	t	0.046			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400E 直径8mm	t	0.948			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400E 直径10mm	t	0.564			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400E 直径12mm	t	0.666			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400E 直径14mm	t	0.012			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400E 直径16mm	t	0.208			
		分部小计						
		箍筋						
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 箍筋HPB300 直径6mm	t	0.125			
23	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 箍筋带肋钢筋HRB400E 直径8mm	t	0.096			
		分部小计						
		机械连接						
24	010516003001	机械连接	1. 螺纹套筒种类:III级直螺纹 2. 规格:Φ16	个	16			
25	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 支撑钢筋（马凳） 2. 带肋钢筋HRB400E 直径8mm	t	0.024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面工程						
		屋面1						
26	011001001001	屋面找坡层	1. 材料品种、规格、厚度：最薄30厚找坡2%找坡层 ：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩	m2	100.07			
27	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	100.07			
28	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板 厚度100mm	m2	100.07			
29	011101003001	细石混凝土楼地面	1、30厚C20细石混凝土找平层	m2	100.07			
30	010902001001	屋面卷材防水	1、4+3厚 SBS改性沥青防水卷材	m2	112.21			
31	010902002002	屋面涂膜防水	1、0.4厚聚乙烯膜一层	m2	100.07			
32	011101001001	保护层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	100.07			
		分部小计						
		屋面2						
33	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种：成品树脂瓦 2、配套挂瓦条 3、主龙骨镀锌方管50*50*2.0，间距1-2m，立柱100*100*5.0 4、工艺做法：符合设计及规范要求	m2	101.89			
		分部小计						
		门窗工程						
34	010801001001	木质门	1. 门材质：装饰木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1022	樘	4			
35	010802001001	断桥铝合金中空玻璃外门	1. 门材质：断桥铝合金中空玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸：M1224	m2	2.88			
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：60系列中空玻璃内平开窗 2. 玻璃品种、厚度：壁厚	m2	10.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5mm, 6mm+12A+6mm白色透明中空玻璃					
		分部小计						
		楼地面工程						
		踢脚						
37	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 刷专用界面剂一遍	m2	1.52			
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆	m2	1.52			
39	011201002002	墙面装饰抹灰	1、素水泥浆一道	m2	1.52			
40	011105003001	块料踢脚线	1、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 2、5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	1.52			
		分部小计						
		地面1（管理间、活动室）						
41	010404001001	垫层	1、素土夯实 2、150厚3:7灰土	m3	4.48			
42	010501001002	垫层	1、60厚C15混凝土垫层	m3	1.79			
43	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道	m2	29.85			
44	011102003001	块料楼地面	1、地砖铺平拍实,吸水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	29.85			
		分部小计						
		地面2（男、女卫生间、门厅）						
45	010404001002	垫层	1、素土夯实 2、150厚3:7灰土	m3	5.53			
46	010501001003	垫层	1、60厚C15混凝土垫层	m3	2.21			
47	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道	m2	36.89			
48	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、最薄处20厚水泥砂浆抹平	m2	36.89			
49	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚合成高分子防水涂料	m2	36.89			
50	011102003002	块料楼地面	1、地砖铺平拍实,吸水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	36.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		内墙工程						
		墙面1（男、女卫生间、门厅）						
51	011201002003	墙面装饰抹灰	1、素水泥浆一道	m2	89.89			
52	011201001002	墙面一般抹灰	1、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆	m2	89.89			
53	011204003001	块料墙面	1、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 2、4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	89.89			
		分部小计						
		墙面2（管理间、环卫之家兼工具间）						
54	011201001003	墙面一般抹灰	1、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	75.24			
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层刮腻子两遍滚乳胶漆	m2	75.24			
		分部小计						
		外墙工程						
		柱子饰面						
56	011202001001	柱面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	8.67			
57	011202003001	柱、梁面砂浆找平	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	8.67			
58	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子 2、真石漆饰面 3、工艺做法：符合设计及规范要求	m2	8.67			
		分部小计						
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011201001004	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	142.18			
60	011001003001	保温隔热墙面	1、100厚石墨聚苯板	m2	142.18			
61	011001003002	保温隔热墙面	1、3~6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	142.18			
62	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子 2、真石漆饰面 3、工艺做法：符合设计及规范要求	m2	142.18			
63	011207001001	墙面装饰板	1、热镀锌龙骨 2、纤维水泥板	m2	13.69			
		分部小计						
		天棚工程						
		顶棚1（男、女卫生间、门厅）						
64	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨 2、铝合金方形板吊顶	m2	36.29			
		分部小计						
		顶棚2（管理间、活动室）						
65	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨 2、纸面石膏板顶棚	m2	29.64			
66	011406001002	抹灰面油漆	1、面层刮腻子两遍滚乳胶漆	m2	29.64			
		分部小计						
		零星工程						
		窗台板						
67	010809004001	石材窗台板	1、15厚1:2水泥砂浆 2、40厚大理石	m2	18.72			
		分部小计						
		散水						
68	010404001003	垫层	1、素土夯实，向外坡4% 2、150厚3:7灰土	m3	3.99			
69	010507001001	散水、坡道	1、60厚C15混凝土	m2	26.57			
70	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道	m2	26.57			
71	011102001001	石材楼地面	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、20厚花岗石板铺面，	m2	26.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥浆擦缝					
		分部小计						
		台阶						
72	010404001004	垫层	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土	m3	4.38			
73	010507004001	台阶	1、60厚C15混凝土	m2	14.61			
74	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道	m2	14.61			
75	011102001002	台阶石材	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝	m2	14.61			
		分部小计						
		无障碍坡道						
76	010404001005	垫层	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土	m3	4.16			
77	010507001002	坡道	1、100厚C15混凝土坡道	m2	13.86			
78	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、撒素水泥面（洒适量清水）	m2	13.86			
79	011102001003	石材坡道	1、30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝	m2	13.86			
		分部小计						
		坡道扶手栏杆						
80	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	7.9			
		分部小计						
		卫生间洁具						
81	011210006001	卫生间隔断	1. 卫生间隔断	m2	22.8			
82	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 蹲便不锈钢扶手	m	1.62			
83	011501011001	洗手台柜体	1. 柜体规格:石材面板	m	0.9			
84	011505009001	洗漱台开孔	1. 洗漱台开孔	个	2			
85	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:3200*1200mm化妆镜	m2	3.84			
		分部小计						
		婴儿打理台						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
1	011703001001	垂直运输						
1	011701001001	综合脚手架						
1	011702001001	垫层模板						
2	011702001002	独立基础模板						
3	011702001003	带形基础						
4	011702011001	直形墙						
5	011702008001	圈梁						
6	011702003001	构造柱模板						
7	011702002001	矩形柱						
8	011702006001	矩形梁						
9	011702016001	平板						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-建筑装饰工程

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005003001	石墨烯壁挂式取暖器	1. 名称：石墨烯壁挂式取暖器、3KW 2. 参数：具有自动温控功能、防潮等级,防触电保护要求达到IP24防护等级、采取接地及剩余电流保护措施	台	4			
2	031005003002	石墨烯壁挂式取暖器	1. 名称：石墨烯壁挂式取暖器、1.6KW 2. 参数：具有自动温控功能、防潮等级,防触电保护要求达到IP24防护等级、采取接地及剩余电流保护措施	台	7			
		分部小计						
		通风						
3	030108003001	天花板管道式换气扇	1. 名称：JVF-CP-150型天花板管道式换气扇 2. 规格：风量150m³/h、风压150Pa、功率0.025kW、电压220V	台	2			
4	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称：交流异步电动机 检查接线 功率≤3kW	台	2			
5	031001006001	塑料管	1. 名称：通风管 2. 规格：PVC110 3. 其他：支吊架	m	5.46			
6	031003005001	止回阀	1. 名称：止回阀、PVC 2. 规格：DN100 3. 连接方式：粘接	个	2			
7	030703011001	防雨百叶风口	1. 名称：铝合金防雨百叶风口 2. 规格：150*150mm	个	2			
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称：砖墙开孔洞 2. 规格：Φ110	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
10	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 驿站-暖通

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-给排水

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031004018001	饮水机	1. 名称：饮水机 2. 规格：SK-22J 功率2.2 Kw，电压220V/50Hz	套	1			
2	030109011001	潜水泵	1. 名称：潜水泵 2. 规格：50WQ/E12-24-2.2 Q=12m3/h；H=24m，P=2.2Kw	台	2			
3	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称：交流异步电动机 检查接线 功率≤3kW	台	2			
4	031001006006	塑料管	1. 名称：给水管、室外 2. 规格、材质：De63、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	9.52			
5	031001006007	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De63、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	7.42			
6	031001006008	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De50、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	6.3			
7	031001006009	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De40、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	5.89			
8	031001006010	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De32、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	7.75			
9	031001006011	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De25、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔	m	4.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-给排水

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验					
10	031001006012	塑料管	1. 名称：给水管、室内 2. 规格、材质：De20、PPR、1.6MPa 3. 连接方式：热熔 4. 其他：管道冲洗、消毒压力试验	m	27.17			
11	031002001001	管道支架	1. 名称：管卡、成品	项	1			
12	031003005001	阀门	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接、含法兰	个	1			
13	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接、含法兰	个	1			
		分部小计						
		排水						
14	031004008001	成品拖布池	1. 名称：成品拖布池	组	1			
15	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器、自闭式冲洗阀	组	4			
16	031004006002	大便器	1. 名称：坐式大便器、2档式	组	2			
17	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 台下式	组	2			
18	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 立柱式	组	2			
19	031004007001	小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 规格：感应式	组	2			
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：防涸地漏、DN50	个	5			
21	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：扫除口、DN75	个	4			
22	010507006001	化粪池	1. 名称：12m³ 玻璃钢化粪池 2. 规格：L=3.5m, B2. m1,	座	1			
23	031001006002	塑料管	1. 名称：排水管、室外 2. 规格、材质：De200 PVU-C	m	6.5			
24	031001006003	塑料管	1. 名称：排水管、室外 2. 规格、材质：De160 PVU-C	m	4.98			
25	031001006001	塑料管	1. 名称：排水管、室内	m	31.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-给排水

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-给排水

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-给排水

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-给排水土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-给排水土方

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		干线						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-5X16 3. 安装方式：管内	m	100			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称：1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤16mm ²	个	2			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：埋地	m	100			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖填 普通土	m ³	45			
		分部小计						
		插座						
5	030404035001	插座	1. 名称：电暖气防水插座 2. 规格：220V 16A	个	11			
6	030404035002	插座	1. 名称：防水插座 2. 规格：220V 16A	个	8			
7	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：符合设计及规范要求	个	19			
8	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 敷设方式：符合设计及规范要求	m	113.86			
9	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4mm ² 3. 敷设方式：符合设计及规范要求	m	374.59			
		分部小计						
		照明						
10	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱AL-1 2. 规格：400*600*200 3. 安装方式：符合设计及规范要求	台	1			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称：单管LED条形灯 2. 规格：220V、28W 3. 安装方式：符合设计及规范要求	套	3			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称：圆形吸顶灯 2. 规格：LED 20W 3. 安装方式：吸	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顶					
13	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：符合设计及规范要求	个	3			
14	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：符合设计及规范要求	个	2			
15	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：符合设计及规范要求	个	13			
16	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 敷设方式：符合设计及规范要求	m	38.14			
17	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5mm ² 3. 敷设方式：符合设计及规范要求	m	107.6			
		分部小计						
		报警						
18	030904005001	报警器	1. 名称：报警设备 2. 规格：HPS-8100 3. 安装方式：报警器门上安装、报警按钮距地0.7m	个	2			
19	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：符合设计及规范要求	个	4			
20	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 敷设方式：符合设计及规范要求	m	30.04			
21	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-1.5mm ² 3. 敷设方式：管内	m	62.08			
22	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP 3X1.0mm 3. 敷设方式：管内	m	38.24			
		分部小计						
		接地						
23	030409008001	等电位端子箱	1. 名称：MEB等电位端子箱 2. 规格：符合设计及规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：驿站-电气

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：白云鄂博矿区体育公园二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：