

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-土方工程 标段: 怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-土方工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-土方工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-土方工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目
-建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体工程						
1	010401001001	砖基础	混凝土实心砖 1. 材质：混凝土实心砖基础 2. 厚度：240mm、370mm 3. 砂浆标号：砌筑用水泥砂浆 M15	m3	37.92			
2	010401003001	实心砖墙	混凝土实心砖 1. 材质：混凝土实心砖 2. 厚度：240mm 3. 砂浆标号：砌筑用水泥砂浆 M10	m3	187.46			
3	010401003002	实心砖墙	混凝土实心砖 1. 材质：混凝土实心砖 2. 厚度：120mm 3. 砂浆标号：砌筑用水泥砂浆 M10	m3	75.72			
4	010904003001	墙体平面防潮	1. -0.06m处采用20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂设置水平防潮层	m2	99.4			
5	010904003002	墙体平面防潮	1. 室内外高差的室内处采用20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂设置水平防潮层	m2	124.25			
		分部小计						
		钢筋砼工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砼运输及泵送: 已含运输费, 砼泵送至模板	m3	112.78			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 P6 3. 砼运输及泵送: 已含运输费, 砼泵送至模板	m3	217.98			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 P6 3. 砼运输及泵送: 已含运输费, 砼泵送至模板	m3	273.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼运输及泵送: 已含运输费, 砼泵送至模板	m3	39.48			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼运输及泵送: 已含运输费, 砼泵送至模板	m3	7.52			
11	010515001001	现浇构件钢筋Φ6	1. 钢筋种类、规格、直径: Φ6 2. 级别: HRB400	t	14.14			
12	010515001007	现浇构件钢筋Φ8	1. 钢筋种类、规格、直径: Φ8 2. 级别: HRB400	t	0.394			
13	010515001002	现浇构件钢筋Φ10	1. 钢筋种类、规格、直径: Φ10 2. 级别: HRB400	t	3.122			
14	010515001006	现浇构件箍筋Φ6	1. 钢筋种类、规格、直径: Φ6箍筋 2. 级别: HRB400	t	1.156			
		分部小计						
		钢结构工程						
15	010516002001	预埋件	1. 预埋件制作、安装	t	0.6			
16	010603001001	实腹钢柱	1. 构件名称: 钢梁Q235 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管100*100*2.5mm 3. 钢结构运输运距投标单位自行考虑, 结算时不予调整	t	1.48			
17	010604001002	钢梁	1. 构件名称: 钢梁Q235 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管50*100*2.5mm 3. 钢结构运输运距投标单位自行考虑, 结算时不予调整	t	3.312			
18	010606002001	钢檩条	1. 构件名称: 檩条Q235 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管50*100*1.6mm 3. 钢结构运输运距投标单位自行考虑, 结算时不予调整	t	8.83			
19	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称: 钢支撑、钢	t	0.674			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拉条等Q235 2. 钢材品种、规格:镀锌 方管50*100*1.6m 3. 钢结构运输运距投标单位自行考虑, 结算时不予调整					
20	010901002001	型材屋面	1. 150厚泡沫复合板, 上0.5mm、下0.3mm	m2	3313.36			
		分部小计						
		门窗工程						
21	010802003001	成品保温钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:成品保温钢板门 包含五金配件等	m2	4.2			
22	010804003002	PVC门	1. 门代号及洞口尺寸:800*900mm, 10mm厚PVC门 包含开槽、五金配件等与之有关的所有工序及材料	樘	56			
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列6+12A+6厚铝合金中空白色玻璃固定窗 包含五金配件等	m2	40.32			
		分部小计						
		装修工程						
		地面工程						
24	011101003001	金刚砂砼地面	1. 50厚C25金刚砂地面不小于5kg/m2 2. 100mm厚C30素混凝土 3. 素土夯实, 压实系数不大于0.94	m2	168.22			
25	011102003001	成品预制砼漏粪板	1. 安装成品预制砼漏粪板	m2	1884.02			
		分部小计						
		墙面工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰（内墙面）	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	2413.24			
27	011201001002	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	979.14			
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 10厚聚合物水泥砂浆; 2. 100厚EPS板保温, 采用专用固定件固定(每平方米不少于5个);	m2	1076.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-建筑工程 标段: 怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
29	010507001001	散水	散水做法 参图集：12YJ9-1-95-3 1. 60厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	292.1			
30	010507001002	坡道	坡道做法 参图集：12YJ9-1-97-9 1. 25厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆结合层一道 3. 60厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	3.84			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口平均高度3.3米	m2	3250.6			
32	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	36.52			
33	011702001003	基础	1. 筏板基础模板	m2	128.7			
34	011702011001	直形墙	1. 墙模版（包含止水螺杆）	m2	2963.96			
35	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	426.76			
36	011702009001	过梁	1. 过梁模版	m2	106.48			
37	011702001005	散水	1. 散水模板	m2	24.7			
38	011702001006	坡道	1. 坡道模板	m2	0.19			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-建筑工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-建筑工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-建筑工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	1. 38米推拉风机	1. 275g镀锌层+1.1kw高效订制硅钢片电机 3年超长质保 +108铸铝电机轮+进口三星皮带 +1270型430不锈钢大角度宽扇叶+热镀锌立杆 +2.5粗镀锌丝网片 达克罗高强螺丝 2. 包含配套辅材	台	16			
2	03B002	水帘	1. 8*2. 5*0. 15=6铝合金外框，7090水帘纸	m²	46			
3	030109001001	水帘专用泵	扬程38m 流量3立方/H 功率1.1KW 2. 包含配套辅材	台	2			
4	03B003	绞盘通风小窗系统	钢丝绳，手摇绞盘，钢丝绳支架，配重弹簧	套	4			
5	03B004	通风窗（ABS）	1200mmX400mm	套	64			
6	03B005	不锈钢料槽	双面1.8米14孔，材质201不锈钢，壁厚1.08mm，1800mm×90mm×75mm，201不锈钢配件	个	56			
7	03B006	料塔	1. 25T，料塔主体、翻盖、爬梯、立柱等组成，料塔主体采用双面热镀锌的波形板与镀锌板制作（镀锌层厚度275g/m²），厚度上锥板1.2mm，塔身波形板1.2mm，下锥板1.2mm，立柱3mm，下锥设有透明观察孔，可方便查看料位。3mm8个腿子 2. 包含配套辅材	台	2			
8	03B007	饮水系统	水碗、大中小114个+不锈钢水管+PPR管，+安装+铜质内外丝接头及相应辅材	套	2			
9	03B008	加药器	P2502型专用加药器+过滤器	台	2			
10	03B009	全自动智能环控箱	含温度传感器，氨气探头，7寸触摸屏湿度探，头，温度显示自动调节箱，实现智能全自动控制风机组、水帘部分，变频调侧墙风机，物联网	台	2			
11	03B010	自动食喂料线	自动食喂料线	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-设备工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-设备工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-设备工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PPR De63 4. 连接形式:热熔连接	m	368			
2	031001006002	塑料管	1. 管道材质、规格:PE-RT 交联聚乙烯地热专用管 2. 规格: S4系列 De20*2.3 3. 工作压力:1.6MPa	m	2400			
3	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:优质聚苯板 密度;20KG/m³ 厚度20mm 2. 钢丝网设计要求:单层 φ 3双向 3. 保护层:保护层(真空镀铝聚酯薄膜)	m2	922.82			
4	031005007001	6路分集水器	1. 名称:分集水器（铜） 2. 规格:7路	组	6			
5	031005007002	5路分集水器	1. 名称:分集水器（铜） 2. 规格:5路	组	2			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式: 法兰连接 含法兰	个	8			
8	030109001001	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 规格:扬程28m 流量50 m³/h 功率3KW	台	4			
9	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	2			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目-采暖工程 标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-采暖工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体
经济项目-采暖工程

标段：怀朔镇合同沟村生猪养殖村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：