

警犬基地维修改造项目 工程

工程量清单

工程造价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	沥青		
1.2	草坪		
1.3	砼道路		
1.4	葡萄架		
1.5	大门		
1.6	库房抹灰乳胶漆		
1.7	铺小红砖		
1.8	后排院墙		
1.9	路灯		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青						
1	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:（白色+红色）彩色细粒式沥青混凝土 2. 汽车运沥青砼半成品 20km	m2	2295			
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石15cm	m2	2100			
3	040202009001	砂砾石	1. 砂砾垫层15cm	m2	2100			
4	010101002002	挖一般土方	1. 挖土49cm	m3	714			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:15km	m3	714			
		分部小计						
		草坪						
6	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:彩色细粒式沥青混凝土 2. 汽车运沥青砼半成品 20km	m2	4000			
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石15cm	m2	4000			
8	040202009002	砂砾石	1. 砂砾垫层15cm	m2	4000			
9	010101002003	挖一般土方	1. 挖土49cm	m3	1360			
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:15km	m3	1360			
		分部小计						
		砼道路						
11	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm厚 3. 养护	m2	437.2			
12	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石1000*200*100 (mm) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:20mm厚水泥砂浆	m	142			
		分部小计						
		葡萄架						
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:方钢管60*60*4	t	1.519			
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌	t	0.563			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方钢管60*60*4 2. 32个钢柱					
15	010516002003	预埋铁件	1. 200*200*10预埋	t	0.101			
16	010501003001	独立基础	1. c20混凝土300*300*300mm 2. 32个基础	m3	0.86			
		分部小计						
		大门						
17	01B003	道闸门	1. 规格:6*1.5m 2. 型号:外进内扫车牌,内出感应系统	套	1			
18	01B004	人行门道闸	1. 规格:1.2*1.5,m 2. 型号:人脸识别	套	1			
		分部小计						
		库房抹灰乳胶漆						
19	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:2遍成品腻子粉 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍涂料	m2	300			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm干混抹灰砂浆 底层 M10 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm干混抹灰砂浆 面层 M10	m2	300			
		分部小计						
		铺小红砖						
21	040204002001	人行道块料铺设	1. 铺设小红砖300*300mm	m2	120			
22	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm厚	m2	120			
23	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石1000*200*100 (mm) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:20mm厚水泥砂浆	m	220			
		分部小计						
		后排院墙						
24	01120100100	墙面一般抹	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	285			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	灰	比:14mm干混抹灰砂浆 底层 M10 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm干混抹灰砂浆 面层 M10					
25	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2遍成品腻子粉 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	285			
		分部小计						
		路灯						
26	030412008001	中杆灯	1. 名称:太阳能路灯成套 2. 灯杆的材质及高度:h=6m	套	12			
27	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.28			
28	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	12.96			
29	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:10Km	m3	4.32			
30	010501006001	路灯基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.32			
31	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 基础预埋件4mm厚钢板	t	0.06			
32	010516002002	预埋铁件	1. 安装地脚螺栓 2. 预留4-φ16螺栓	t	0.144			
		分部小计						
		措施项目						
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
34	011701003001	里脚手架		m2	376.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除围墙						
1	010401003001	实心砖墙	1. 拆砌0.9高*0.24*190m、0.3*0.24*260m 2. 实心砖墙	m3	60.84			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm干混抹灰砂浆 底层 M10 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm干混抹灰砂浆 面层 M10	m2	2288			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:2遍成品腻子粉 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍涂料	m2	1664			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除原墙面涂料	m2	225			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km	m3	61.29			
6	050307006001	铁艺栏杆	1. 竖杆30*30*1500 (H)矩形钢, 杆间净距110均分 2. 蓝白色氟碳漆饰面钢栏杆高度:1.5	m	52			
7	010516002001	预埋铁件	1. 围墙铁艺栏杆埋件	t	0.016			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.21			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 规格: 直径10 2. 型号: HRB400E 3. 种类: 直筋	t	0.01			
10	01B002	刀片刺网	1. 双旋刀片刺网 (含支架)	m	300			
		分部小计						
		拆花墙						
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除花墙 2. 尺寸70*0.7*0.4m	m3	19.6			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km	m3	23.52			
		分部小计						
		门垛拆除						
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆砌门垛	m3	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：警犬基地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

