

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程  
标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	篮球场		
1.2	廊架A（2座）		
1.3	舞台背景墙（2个）		
1.4	舞台及地面		
1.5	墙体彩绘		
1.6	儿童玩乐场地		
1.7	老年区		
1.8	800米道路		
1.9	村牌		
1.10	入口大门		
1.11	转盘南侧道路墙面修补		
1.12	食品厂对面道路修补		
1.13	小广场旗杆底座翻新		
1.14	篮球场北新建小路		
1.15	其他维修		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程 项目（三期，新地村） 第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场						
1	011406001001	硬地丙烯酸	1. 硬地丙烯酸球场 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	569.16			
2	011406001002	硬地丙烯酸（网 红地面）	1. 硬地丙烯酸（网红地面） 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	17.73			
3	010512008001	沟盖板、井盖板 、井盖	1. 更换600*300*20厚混凝 土雨水井盖 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	个	4			
4	01B016	垃圾桶	1. 名称：成品定制户外垃 圾桶 2. 材质：镀锌板材质+镀 锌内桶 3. 其他工艺技术要求详见 图纸	个	6			
		分部小计						
		廊架A（2座）						
5	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人根据 施工现场自行考虑	m3	37.5			
6	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	27.38			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工 现场自行考虑	m3	10.12			
8	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝 土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运费、泵送费	m3	3.12			
9	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝 土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运费、泵送费	m3	6.97			
10	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 10 级别： HRB400 直 筋	t	0.22			
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 8 级别： HRB400	t	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程

项目（三期，新地村）

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箍筋					
12	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.138			
13	050303008001	特色廊架	1. 名称: 休闲廊架 2. 总规格: 12m长*2.8m宽*2.8m高 3. 氟碳漆工艺: 找平打磨, 两遍底漆, 两遍面漆 4. 玻璃规格: 10厚钢化玻璃 5. 钢板厚度: 0.5厚钢板外刷氟碳漆 6. 其他造型: 150*30*1.5矩钢装饰组成两组格栅造型外刷黑色氟碳 7. 钢骨架: 100*100*4mm、200*200*8厚镀锌方管 8. 详细做法及喷涂颜色详见构筑详图及效果图	m2	67.2			
14	050305010004	不锈钢凳	1. 座椅规格、颜色:成品不锈钢坐凳1500mm长*350mm宽*450mm高 2. 无靠背、造型为倒U字型 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	8			
		分部小计						
		舞台背景墙（2个）						
15	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	11.25			
16	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	8.21			
17	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3.04			
18	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运费、泵送费	m3	0.94			
19	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	2.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30 P 6 3. 含运费、泵送费					
20	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运费、泵送费	m3	0.12			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400 直 筋	t	0.066			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400 箍 筋	t	0.27			
23	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.034			
24	050307009001	舞台宣传栏	1. 名称: 舞台背景墙 2. 总规格: 8000mm长*800 mm宽*3000mm高 3. 氟碳漆工艺: 找平打磨 , 两遍底漆, 两遍面漆 4. 屋面: 由100mm宽镀锌 钢板间距200做檩条、100 mm*100mm*4方钢做支撑 5. 钢板厚度: 0.5厚钢板 外刷氟碳漆 6. 其他造型: 521*258mm 成品窗花装饰 7. 钢骨架: 100*100*4mm 、150*150*6厚镀锌方管 刷木纹漆 8. 详细做法及喷涂颜色详 见构筑详图及效果图	m	19.74			
25	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 : 涤纶高分子防水卷材 ( 万能胶水粘接) 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	9.1			
26	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 2. 屋脊: 50*50成品黑色 屋脊 3. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	9.1			
27	050305010006	金属坐凳	1. 凳面尺寸: 3000mm*450 mm*450mm金属坐凳	个	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程

项目（三期，新地村）

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：50*50*2厚方钢，外刷灰色氟碳漆、折弯焊接内置方管支撑100*100*4厚龙骨，1厚钢板包边折弯焊接内置方管支撑 3. 其他工艺技术要求详见图纸					
28	011508002001	PVC广告字	1. 镏字材料品种、颜色：PVC材质字 2. 字体规格：300mm*400mm*30mm 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	6			
		分部小计						
		舞台及地面						
		舞台						
29	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	4.63			
30	010103001007	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	1.97			
31	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	2.66			
32	010501001017	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运费、泵送费	m3	1.13			
33	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运费、泵送费	m3	0.1			
34	010606013003	背景墙钢骨架	1. 钢骨架品种：镀锌方钢管 4. 包括制作、安装 5. 未尽事宜详见图纸	t	7.333			
35	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称：钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷木纹漆 3. 未尽事宜详见图纸	m2	6.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度：0.5厚钢板包边 2. 未尽事宜详见图纸	m2	36.39			
37	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称：钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷灰色氟碳漆 3. 未尽事宜详见图纸	m2	36.39			
38	011206002001	仿古青砖	1. 面层材料品种、规格、颜色：240*60*10厚仿古青砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	4.4			
39	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：涤纶高分子防水卷材（万能胶水粘接） 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	40.39			
40	010901001005	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦 2. 屋脊：240成品黑色树脂屋脊 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	40.39			
41	011508004003	金属字	1. 名称及材质：0.5厚不锈钢雕刻字，红色氟碳漆饰面 2. 规格尺寸：0.4m*0.4m 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	6			
42	011508004004	金属字	1. 名称及材质：0.5厚不锈钢雕刻字，红色氟碳漆饰面 2. 规格尺寸：0.7m*0.7m 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	2			
43	011508004005	金属字	1. 名称及材质：0.5厚不锈钢雕刻字，红色氟碳漆饰面 2. 规格尺寸：0.5m*0.5m焊接钢架固定 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	5			
44	011507001001	背景宣传图	1. 基层材料种类：镀锌方钢管骨架 2. 面层材料种类：喷绘布 3. 未尽事宜详见图纸	m2	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面及台阶						
45	010401001003	砖基础（舞台地面）	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖砌筑 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m3	27.94			
46	010501001015	垫层（舞台地面）	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运费、泵送费	m3	8.73			
47	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*20芝麻灰火烧面花岗岩 3. 未尽事宜详见图纸	m2	87.3			
48	010403008003	台阶（舞台台阶）	1. 材料种类、厚度：标准砖砌筑 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m3	0.81			
		分部小计						
		墙体彩绘						
49	020910007003	墙边彩画	1. 名称：外墙丙烯酸涂料纯手工彩绘，墙裙、墙边彩画切活 2. 彩绘图案确认，出具效果图 3. 在墙面上画好底稿，用笔轻轻勾出草稿轮廓； 4. 彩绘墙壁前铺地面保护板或布以免弄脏地面，开始纯手工彩绘，颜料选择户外专用颜料，防水防潮、快干耐晒、附着牢固、色彩亮丽、覆盖力强等特点； 5. 画完后拉设警示带，墙面未干透不可触碰 6. 内容详见效果图	m2	135			
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：挂纤维网 2. 未尽事宜详见图纸	m2	180			
51	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍	m2	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 千里山镇美丽乡村片区建设示范项目 (三 标段: 千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期, 新地村) -改造工程 项目 (三期, 新地村)

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 3. 未尽事宜详见图纸					
		分部小计						
		儿童玩乐场地						
		儿童游乐场地						
52	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距: 投标人根据 施工现场自行考虑	m3	38.66			
53	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	3.04			
54	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	39.12			
55	010501001018	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含运费、泵送费	m3	0.9			
56	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌沪宁 图 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含运费、泵送费	m3	0.22			
57	010401001004	砖基础	1. 材料种类、厚度: 标准 砖砌筑 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m3	1.45			
58	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类: 30厚1:2 .5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色: 20厚芝麻灰荔枝面 3. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	6.71			
59	011406001004	硬地丙烯酸	1. 硬地丙烯酸 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	448.64			
60	010501001019	混凝土基层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运费、泵送费	m3	31.4			
61	050307009007	儿童乐园LOGO	1. 材料种类、规格: 儿童 乐园LOGO 6150mm*2079mm	m	6.15			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 彩虹造型:80mm、170mm、250mm龙骨加镀锌板弯折、组成彩虹造型外刷各色氟碳漆共计4条 3. 字体规格:由100mm宽0.5厚不锈钢按形加工外喷白色氟碳漆、字体大小900mm*800mm 4. 详细做法及喷涂颜色详见构筑详图及效果图					
62	01B017	健身器材移位	1. 户外健身器材移位 2. 未尽事宜详见图纸	工日	2			
63	01B018	健身器材	1. 户外小广场健身器材翻新 2. 除锈: 基层清理打磨除锈 3. 绿色氟碳漆 4. 未尽事宜详见图纸	个	13			
64	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有50mm厚透水砖 2. 未尽事宜详见图纸	m2	450.1			
		分部小计						
		游乐设施						
65	01B031	荡桥	1. 规格: 荡桥4000mm*2000mm*1100mm 2. 材质: 高端定制花梨木具有耐腐蚀、防晒防水防潮等特性、木材厚重耐用 3. 其他工艺技术要求详见图纸	套	1			
66	01B032	摇摇乐	1. 规格: 摇摇乐700mm*450mm*450mm 2. 材质: 高端定制PE滚塑专用料经滚塑成形色彩艳丽, 抗紫外光、抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高 3. 弹簧材料: 优质弹簧钢具有良好的弹性和耐久性。能够承受反复的压缩和释放, 从而为摇摇乐提供稳定的弹跳功能 4. 其他工艺技术要求详见图纸	套	6			
67	01B033	跷跷板	1. 规格: 跷跷板3800mm*1500mm*700mm	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三 标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：高端定制PE滚塑专用料经滚塑成形色彩艳丽，抗紫外光、抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高 3. 弹簧材料：优质弹簧钢具有良好的弹性和耐久性。能够承受反复的压缩和释放，从而为跷跷板提供稳定的弹跳功能 4. 其他工艺技术要求详见图纸					
68	01B034	组合健身架	1. 规格：组合健身架10800mm*3000mm*400mm 2. 材质：高端定制产品优质钢材加厚钢管，防水设计不易生锈，不锈钢螺栓套件加强连接点强度安全性提升 3. 其他工艺技术要求详见图纸	套	1			
69	01B035	云朵秋千	1. 规格：云朵秋千2600mm*1000mm*4500mm 2. 材质：高端定制管骨架由优质钢材制成，表面经过防锈处理，涂有防锈漆，能够有效防水，云朵造型由玻璃钢组成 3. 其他工艺技术要求详见图纸	套	1			
70	01B036	组合滑梯	1. 规格：组合滑梯10000、6000、3000长*5800mm 2. 材质：高端定制钢制部分由304不锈钢制作硬度高，稳定性强。PE部分由PE滚塑专用料经滚塑成形色彩艳丽 3. 其他工艺技术要求详见图纸	套	1			
71	050305010007	条凳	1. 座椅规格、颜色：坐凳2000mm长*450mm宽*450mm高 2. 无靠背、造型为条形长条凳、由钢柱支撑、凳面由实木制作 3. 其他工艺技术要求详见图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程

项目（三期，新地村）

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		老年区						
		廊架						
72	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	29.74			
73	010103001009	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	21.68			
74	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	8.06			
75	010501001020	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运费、泵送费	m3	2.5			
76	010501003014	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运费、泵送费	m3	5.57			
77	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400 直筋	t	0.176			
78	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400 箍筋	t	0.091			
79	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.09			
80	050303008002	特色廊架	1. 名称：T型廊架 2. 总规格：高度为2.8m，14.73m长*3.95m宽、11.25m长*3.95m宽 3. 氟碳漆工艺：找平打磨，两遍底漆，两遍面漆 4. 玻璃规格：10厚钢化玻璃 5. 钢板厚度：0.5厚钢板外刷氟碳漆 6. 其他造型：顶部由100*30*1矩形钢做格栅造型 7. 钢骨架：100*400*4、	m2	102.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程 项目（三期，新地村） 第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			200*200*8厚镀锌方管 8. 详细做法及喷涂颜色详见 见构筑详图及效果图					
81	050305006001	镀锌塑木凳	1. 凳面尺寸、支墩高度:2700mm*600mm*450mm 2. 材质：成品定制镀锌板塑木凳 镀锌板上喷涂装饰图 2. 其他工艺技术要求详见图纸	个	4			
82	050305006002	镀锌塑木凳	1. 凳面尺寸、支墩高度:3000mm*400mm*550mm 2. 材质：成品定制镀锌板塑木凳 2. 其他工艺技术要求详见图纸	个	4			
83	01B026	棋桌棋凳	1. 规格：棋桌1000mm*1000mm*700mm棋凳450mm*450mm*450mm一组棋桌四组棋凳 2. 材质：成品镀锌板弯折焊接 3. 其他工艺技术要求详见图纸	套	2			
		分部小计						
		树坑						
84	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	11.62			
85	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：芝麻灰荔枝面花岗岩侧石、600*200*150mm，倒角30 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m	29.4			
86	010404001001	垫层	1. 材料种类、配合比、厚度：侧石下方100mm厚C15混凝土垫层；侧石后方C15混凝土三角靠背，靠背高150mm、底宽100mm	m3	0.44			
87	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻灰荔枝面花岗岩600*300*20厚 2. 结合层：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010606013006	方通装饰	1. 钢骨架品种：方钢管 2. 包括制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸	t	0.312			
89	011405001009	金属面油漆	1. 构件名称：钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷木纹漆 3. 未尽事宜详见图纸	m2	14.08			
90	040204002001	人行道块料铺设	1. 200*100*50灰色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	50			
91	050102001001	栽植乔木	1. 种类：乔木（带土球） 2. 胸径或干径：12cm以内 3. 其他工艺技术要求详见图纸	株	3			
92	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：马尼拉草坪 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	25			
		分部小计						
		800米道路						
		标线						
93	040205006001	标线	1. 材料品种：100mm宽彩色热熔线 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	240			
		分部小计						
		构筑物A-我在新地村等你						
94	050307009002	构筑物A-我在新地村等你	1. 材料种类、规格：15675mm*3428mm*800mm 2. 房屋造型：3429mm高*4197mm长680mm*20mm厚钢板外刷木纹漆、白色冲孔钢板外刷氟碳漆 3. 氟碳漆工艺：找平打磨，两遍底漆，两遍面漆 4. 字体规格：由100mm宽0.5厚不锈钢按形加工外喷黄色氟碳漆、字体大小700mm*800mm、	m	15.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三 标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程 项目（三期，新地村）

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			480*260*10厚钢板做文字 基座 5. 其他造型：凸字造型410 0mm长*1600mm高100mm*20 mm厚钢板外刷木纹漆、2 mm厚钢板外刷白色氟碳漆 6. 详细做法及喷涂颜色详 见构筑详图及效果图					
		分部小计						
		构筑物B-打卡装 饰						
95	050307009005	构筑物B-打卡装 饰	1. 材料种类、规格：4895 mm*2829mm 2. 打卡造型：1937mm*2002 mm镀锌钢板外刷氟碳漆、 字100mm宽0.5厚不锈钢按 形加工外喷黄色氟碳漆、 字体大小600mm*800mm、6 00mm*600mm、700mm*700 mm 3. 氟碳漆工艺：找平打磨 ，两遍底漆，两遍面漆 4. 路牌造型：顶部圆形φ2 20镀锌钢板外刷白色氟碳 漆、路杆80、100宽镀锌 钢板做造型外刷氟碳漆 5. 其他造型：镀锌钢板做 定位造型以及方块造型 6. 详细做法及喷涂颜色详 见构筑详图及效果图	m	15.64			
		分部小计						
		构筑物C-宣传造 型						
96	050307009006	构筑物C-宣传造 型	1. 材料种类、规格：12000 mm*4000mm 2. 村指引造型：4000mm钢 板组成立柱、1400mm*140 0mm正方形钢板做外框、1 400mm*10钢板做镂空造型 、100mm宽0.5厚不锈钢做 文字外刷氟碳漆 3. 氟碳漆工艺：找平打	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			磨,两遍底漆,两遍面漆 4.文字造型:由100mm宽0.5厚不锈钢按形加工外喷黄色氟碳漆、字体大小800mm*900mm 5.其他造型:镀锌钢板做定位造型以及方块造型 6.详细做法及喷涂颜色详见构筑详图及效果图					
		分部小计						
		村牌						
		丰收巷村牌造型						
97	010605001008	氟碳漆造型-丰收巷	1.名称:氟碳漆喷涂镀锌钢板造型 2.总规格:长度1099mm*高度2300mm*厚度200mm 3.氟碳漆工艺:找平打磨,两遍底漆,两遍面漆 4.其他造型:10mm厚双面氟碳漆造型镀锌钢板 5.钢骨架:100*100*4mm厚镀锌方管 6.详细做法及喷涂颜色详见构筑详图及效果图	m2	12.54			
		分部小计						
		入口大门						
98	010605001010	氟碳漆造型-入口大门	1.名称:入口大门拱形造型 2.总规格:8300mm长*3666mm高*300mm宽 3.氟碳漆工艺:找平打磨,两遍底漆,两遍面漆 4.其他造型:2mm厚双面氟碳漆造型镀锌钢板 5.钢骨架:100*100*5mm厚镀锌方管,80*60*3mm厚镀锌方管 6.详细做法及喷涂颜色详见构筑详图及效果图	m	8.3			
		分部小计						
		转盘南侧道路墙面修补						
99	011201001002	墙面一般抹灰	1.装饰面材料种类:挂纤	m2	870			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三 标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程 项目（三期，新地村）

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			维网 2. 未尽事宜详见图纸					
100	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 3. 未尽事宜详见图纸	m2	870			
		分部小计						
		食品厂对面道路 修补						
101	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械场地平整	m2	1124.1			
102	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、 厚度:100mm厚级配碎石 垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	109.51			
103	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含运费、泵送费	m3	109.51			
104	040204002002	人行道块料铺设	1. 200*100*50灰色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂 浆结合层 3. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	1095.1			
105	040204004002	树坑制作	1. 材料品种、规格:500*2 50*150芝麻灰荔枝面 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m	116			
106	040204004003	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格:600*2 50*150芝麻灰荔枝面 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m	100			
107	040204004004	拆除道牙	1. 材料品种、规格:600*2 50*150芝麻灰荔枝面	m	100			
		分部小计						
		小广场旗杆底座 翻新						
108	011102001003	石材楼地面	1. 新作18mm厚大理石饰面 2. 其他工艺技术要求详见 图纸	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		篮球场北新建小路						
		道路						
109	010101001002	平整场地	1. 素土夯实，夯实系数>95% 2. 未尽事宜详见图纸	m2	57.17			
110	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	5.72			
111	010501001022	垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土基层 2. 含运费、泵送费 3. 未尽事宜详见图纸	m3	5.72			
112	040204002003	人行道块料铺设	1. 200*100*50灰色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	57.17			
113	040204002004	人行道块料铺设（零星修补）	1. 200*100*50灰色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他工艺技术要求详见图纸	m2	50			
		分部小计						
		台阶						
114	010101001003	素土夯实	1. 素土夯实，夯实系数>95% 2. 未尽事宜详见图纸	m2	2.16			
115	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	2.16			
116	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见图纸	m2	2.16			
117	011107001002	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 未尽事宜详见图纸					
		分部小计						
		栏杆						
118	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.38			
119	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.38			
120	011503005001	金属栏杆	1. 氟碳漆方通栏杆0.73m高间隔2m一个立柱 2. 立柱：100*100*4方通 3. 栏杆：70*20*1扁通 4. 其他：外刷氟碳漆 5. 其他工艺技术要求详见图纸	m	62.1			
121	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.1			
122	010501003015	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运费、泵送费 4. 未尽事宜详见图纸	m3	0.38			
		分部小计						
		花池修补						
123	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*300*20厚芝麻灰烧面 3. 未尽事宜详见图纸	m2	44.48			
		分部小计						
		其他维修						
		木廊架打磨翻新 (长2700mm*高3700mm*宽2360mm)						
124	011404007001	其他木材面	1. 木廊架打磨后涂刷木蜡油、抛光 2. 规格：长2700mm*高	m2	251.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三 标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范  
期，新地村）-改造工程 项目（三期，新地村）

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3700mm*宽2360mm 3. 未尽事宜详见图纸					
		分部小计						
		木廊架打磨翻新 (长2900mm*高2800mm*宽1750mm)						
125	011404007002	其他木材面	1. 木廊架打磨后涂刷木蜡油、抛光 2. 规格：长2900mm*高2800mm*宽1750mm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	167.84			
		分部小计						
		高压水枪清洗原路面						
126	040203006001	高压水枪清洗路面	1. 高压水枪清洗原有路面 2. 未尽事宜详见图纸	m2	200			
		分部小计						
		花岗岩道牙修补						
127	040204004006	小路道牙修补	1. 材料品种、规格：1000*100*200mm花岗岩道牙 2. 其他工艺技术要求详见图纸	m	100			
		分部小计						
		小青砖修补长城						
128	010401003001	小青砖修补长城	1. 砖品种、规格、强度等级：单面清水小青砖砌筑 2. 墙体类型：装饰地台及立柱 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆1:3 4. 未尽事宜详见图纸	m3	1.26			
129	011201003001	墙面勾缝	1. 墙面勾缝 2. 未尽事宜详见图纸	m2	0.3			
		分部小计						
		路牌						
130	010605001011	氟碳漆造型-路牌	1. 名称：氟碳漆喷涂镀锌钢板造型 2. 总规格：长度3850mm*	m2	4.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程项目（三期，新地村）

第 19 页 共 19 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App





### 规费、税金项目计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-改造工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App





### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目  
(三期，新地村)-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-拆除工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



**CS 扫描全能王**  
3亿人都在用的扫描App



### 规费、税金项目计价表

工程名称：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）-拆除工程

标段：千里山镇美丽乡村片区建设示范项目（三期，新地村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App