

乌海市实验小学更
换润泽楼窗户工程
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市实验小学更换润泽楼窗户工程项目 标段：乌海市实验小学更换润泽楼窗户工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2670*2250*24樘、1800*2100*4樘	m2	900			
2	011614003001	窗台板拆除		m	100.8			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	153.08			
		分部小计						
		装饰工程						
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60断桥铝合金内平开窗系列 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+14A+5mm) 3. 高级隐形铰链 执手 4. 纱窗 金刚网 5. 窗扇护角	m2	900			
5	010809004001	石材窗台板	1. 花岗岩窗台板	m2	118.62			
6	010401012001	窗口掏砌 1砖墙	1. 窗口掏砌 1砖墙	m2	159.3			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 4. 挂玻纤网格布 5. 刮腻子3遍	m2	159.3			
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 4. 挂钢丝网 5. 100mm厚聚苯乙烯板保温 6. 外墙涂料3遍，刮腻子3遍	m2	159.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市实验小学更换润泽楼窗户工程 标段：乌海市实验小学更换润泽楼窗户工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

