

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成品定制造型雕塑宣传栏（一）*2套						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方(槽深)三类土 ≤2m	m3	1.1			
2	010103002004	外运土方	1. 人工装车土方 2. 场内外土方运输 自卸汽车运土 20km	m3	1.1			
3	010501003004	独立基础	共两套 1. 现浇混凝土 独立基础 混凝土 【预拌混凝土 C30】 2. 独立基础 复合模板 木支撑：13m2	m3	1.1			
4	010515002005	预制构件钢筋 Φ22	1. 预制构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径22mm	t	0.064			
5	010515002006	预制构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.019			
6	010516002004	预埋铁件	1. 铁件制作、安装：共两套 2. 每套规格规格：4000mm*500mm*10mm厚钢板+500mm*500mm*10mm厚钢板*2个 3. 每套上面配置高强螺栓，Φ22*350mm长*48个	t	0.157			
7	011507001011	定制成品工艺两侧红色柱子（雕塑）	定制成品工艺两侧红色柱子（雕塑）：预留备部件安装连接件 一. 里面为镀锌方钢做钢龙骨架：镀锌方钢 40mm*60mm*2.5mm厚：0.3396t 二. 外部全部包1.2mm厚镀锌钢板焊接成型：坚固耐用，耐腐蚀性强 三. 规格：形状为L型，高度2.5m（向内伸出为1.4m，长度共3.9m），宽度0.44m*侧面厚度0.12m 四、板材要求：国标 1.2mm厚镀锌板板材。整	m2	7.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 五、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 六、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 七. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆）					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 八、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
8	011507001012	定制成品工艺中间红色工艺墙体（雕塑）	定制成品工艺中间红色工艺墙体（雕塑）：预留备部件安装连接件 一. 里面为镀锌方钢做钢龙骨架：镀锌方钢40mm*60mm*2.5mm厚：0.563t 二. 外部全部包1.2mm厚镀锌钢板焊接成型：坚固耐用，耐腐蚀性强 三. 规格：长度4.4m，高度2.25m，侧面厚度0.12m 四、板材要求：国标1.2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 五、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 六、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。	m2	17.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 七. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆 打磨好以后，用风枪吹干净表层的粉尘。喷涂二至三层调配好的底漆，并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区域正常湿喷一层。 （4）喷涂清漆 清漆的作用是提亮，于此同时形成一层薄膜保障车漆。清漆可以喷涂3遍，厚度不够的话在喷涂1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 八、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
9	011507001013	定制成品工艺广告板框（雕塑）	定制成品工艺广告板框（雕塑）： 一. 外框为60mm*60mm*3mm厚镀锌方钢焊接成型：0.2424t 二. 中间背板为1.2mm厚镀锌钢板焊接成型 两侧面做烤漆 三. 规格：长度2.72m*高度1.32m*2个+长度1.09m*高度2.12m 四、板材要求：国标1.2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静	m2	7.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 五、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 六、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 七. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆打磨好以后，用风枪吹干					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区域正常湿喷一层。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 八、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
10	011507001014	定制成品工艺表面窗花雕塑	定制成品工艺表面窗花雕塑：两侧面做烤漆 一、材质：2mm户外耐候硬质钢板激光切割成型，外圈焊接30mm*30mm*1.5mm厚镀锌方管 二、板材要求：国标2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 三、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 四、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪	m2	4.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			五. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆 打磨好以后，用风枪吹干净表层的粉尘。喷涂二至三层调配好的底漆，并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区域正常湿喷一层。 （4）喷涂清漆 清漆的作用是提亮，于此同时形成一层薄膜保障车漆。清漆可以喷涂3遍，厚度不够的话在喷涂1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 六、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
11	011507001015	定制成品广告牌：12mm厚密度雪弗板+UV+贴水晶膜	定制成品广告牌共两套：每套规格如下 1. 12mm厚密度雪弗板+UV+贴水晶膜 2. 规格：长度2.72m*高度1.32m*2个+长度1.09m*高度2.12m	m2	7.59			
		分部小计						
		成品定制造型雕塑宣传栏（二）*2套						
12	010101003005	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方（坑深）三类土 ≤2m	m3	0.7			
13	010103002005	外运土方	1. 人工装车土方 2. 场内外土方运输 自卸汽车运土 20km	m3	1.4			
14	010501003005	独立基础	共两套 1. 现浇混凝土 独立基础混凝土 【预拌混凝土 C30】： 500mm*500mm*500mm*7个	m3	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*2套 2. 独立基础 复合模板 木支撑：14m2					
15	010516002005	预埋铁件	1. 铁件制作、安装：共两套 2. 每套规格规格：500mm*500mm*10mm厚钢板*7个 3. 每套上面配置高强螺栓，Φ22*350mm长*42个	t	0.11			
16	010603003003	定制成品工艺红色柱子（雕塑）	定制成品工艺红色柱子（雕塑）：预留备部件安装连接件 一. 镀锌方钢柱：镀锌方钢100mm*100mm*8mm厚 二. 规格：高度2m*7根柱*2套（外包装烤漆11.2m2） 三、板材要求：镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 四、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 五、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高	t	0.259			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 六. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆 打磨好以后，用风枪吹干净表层的粉尘。喷涂二至三层调配好的底漆，并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到了涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区域正常湿喷一层。 （4）喷涂清漆 清漆的作用是提亮，于此同时形成一层薄膜保障车漆。清漆可以喷涂3遍，厚度不够的话在喷涂1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 七、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
17	011507001016	定制成品工艺广告画板框（雕塑）	定制成品工艺广告画板框（雕塑）：2套 总长度10m*高度2m 一. 外框为40mm*60mm*2.5mm厚镀锌方钢焊接成型：0.7386t 二. 中间背板为1.2mm厚镀锌钢板焊接成型 两侧面做烤漆 三. 画框背板后面横档：50mm*100mm*5mm厚镀锌方钢焊接成型长度 10m*2根*2套 四. 规格：长度0.67m*高度1m*12个*2套 五、板材要求：国标1.2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外	m2	6.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 六、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 七、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 八、整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） (1) 喷涂底漆					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 九、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
		分部小计						
		成品定制造型雕塑宣传栏（三）*2套						
18	010101003006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方(槽深) 三类土 ≤2m	m3	0.98			
19	010103002006	外运土方	1. 人工装车土方 2. 场内外土方运输 自卸汽车运土 20km	m3	0.98			
20	010501003006	独立基础	1. 现浇混凝土 独立基础 混凝土 【预拌混凝土 C30】 2. 独立基础 复合模板 木支撑：9.8m2	m3	0.98			
21	010515002007	预制构件钢筋 Φ22	1. 预制构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径22mm	t	0.07			
22	010515002008	预制构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径8mm	t	0.022			
23	010516002006	预埋铁件	1. 铁件制作、安装：共2套 2. 每套规格规格：4900mm*500mm*10mm厚钢板 3. 每套上面配置高强螺栓，Φ22*350mm长*44个	t	0.154			
24	010603003004	定制成品工艺红色柱子（雕塑）	定制成品工艺红色柱子（雕塑）：预留备部件安装连接件 一. 镀锌方钢柱：镀锌方钢120mm*120mm*8.5mm厚（高度2.4m*5根柱） 二. 镀锌方钢支撑：镀锌方钢120mm*120mm*8.5mm厚（长度1.2m*1根柱）	t	0.314			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			（外包装烤漆6.336m2） 三、板材要求：镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 四、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 五、静电喷塑红色三遍： 1.传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2.装饰性好，质量稳定。 3.环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 六.整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			（2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚度不够的话在喷涂1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 七、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
25	011507001017	定制成品工艺中间红色工艺墙体（雕塑）	定制成品工艺中间红色工艺墙体（雕塑）：3个*2套 预留备部件安装连接件 一. 里面为镀锌方钢做钢龙骨架：镀锌方钢120mm*120mm*8.5mm/厚 3个：1.5713t 二. 外部全部包1.2mm厚镀锌钢板焊接成型 三. 规格：长度1m，高度2.4m，侧面厚度0.12m 3个 四、板材要求：国标1.2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 五、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 六、静电喷塑红色三遍：	m2	13.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 七. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆 打磨好以后，用风枪吹干净表层的粉尘。喷涂二至三层调配好的底漆，并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大喷涂范围，将整个损坏区域正常湿喷一层。 （4）喷涂清漆 清漆的作用是提亮，于此同时形成一层薄膜保障车漆。清漆可以喷涂3遍，厚度不够的话在喷涂1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 八、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
26	011507001018	定制成品工艺广告板框（雕塑）	定制成品工艺广告板框（雕塑）： 一. 外框为40mm*60mm*2.5mm厚镀锌方钢焊接成型：0.0508t 二. 中间背板为1.2mm厚镀锌钢板焊接成型 两侧面做烤漆 三. 规格：长度0.67m*高度1.6m*3个 四、板材要求：国标1.2mm厚镀锌板板材。整	m2	2.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 五、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 六、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内不褪色。 七. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆）					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷1~2层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 ①第一层喷涂：出于提高涂层的亲和力，防止造成不良反应，先将腻子与旧涂层结合地方位置雾喷一层即可。 ②第二层喷涂：待第一层充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，将整个腻子及腻子周围的区域薄喷一层，至半光泽状态即可。 ③第三层喷涂：待第二层涂料充分闪干，涂层没有出现不良反应以后，扩大					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层。并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （5）抛光：研磨抛光，最后用镜面处理剂收光已到了圆满光泽。 八、吊车起吊安装，机械运输2065km（该成品从浙江运输至现场）					
27	011507001019	定制成品工艺表面窗花雕塑	定制成品工艺表面窗花雕塑：两侧面做烤漆 一. 材质：2mm户外耐候硬质钢板激光切割成型，外圈焊接50mm*30mm*2mm厚镀锌方管制成圆环，精工打磨，直径1.16m 二、板材要求：国标2mm厚镀锌板板材。整体内置加强镀锌龙骨，外表颜色汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆。可保7-8年不褪色、不起皮 三、工艺要求： 1、数控高精度切割下料，确保切口水平。 2、等离子切割机切割，高级技工技术围边。 3、高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 4、色面处理采用的是进口塑粉200度高温固化、汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆工艺，色面光亮平滑。 四、静电喷塑红色三遍： 1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。 2. 装饰性好，质量稳定。 3. 环保，对人体无毒害。 本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			产品无锈蚀，十年内不褪色。 五. 整体外包镀锌钢板喷漆施工工艺：先精工打磨毛刺，酸洗除锈，喷涂户外防锈底漆预处理，两道喷涂户外亮面红色烤漆（汽车金属烤漆和静电喷塑烤漆） （1）喷涂底漆 打磨好以后，用风枪吹干净表层的粉尘。喷涂二至三层调配好的底漆，并用红外线烤灯实行烘烤干燥。 （2）打磨底漆 底漆完全干燥以后，采用合适型号的砂纸和打磨机将底漆打磨光洁平整。打磨完以后立刻检测，如有针孔、细划痕等缺陷的，用幼滑腻子或双组份腻子填平以后在打磨平整。然后才在喷涂一层底漆，确保整个底漆喷涂完以后，涂层饱满光洁、均匀平整，没有大的缺陷，边缘平滑等。 （3）喷涂面漆 在喷涂面漆时我们大多数选3层做法，三层喷涂完以后，正常状况下可以到了涂层所需要的厚度。倘若认为厚度不够，还可以在第三层的基础上在湿喷					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：校园室外文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：校园室外文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：校园室外文化建设

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030506007001	液晶拼接显示器49寸	1. 名称:液晶拼接显示器49寸 2. 规格:③全开模结构,工业级整机,高强度,高寿命 ③ 49寸 3.5mm双边拼缝 ③直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象 ③物理分辨率高达1920*1080 ③区域控光,画面细腻,色彩丰富 ③高清晰度、高亮度、高色域 ③显示面积大、体积小、重量轻 ③稳定运行寿命超长,维护成本低 ③挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择	台	4			
2	030506007002	拼接屏支架	1. 名称:拼接屏支架 2. 规格:液压前维护支架49寸拼接屏使用	台	9			
3	030502001001	视频操作台	1. 名称:视频操作台 2. 规格:300*90*75cm 1.5mm厚度冷轧钢板	台	1			
4	030507008001	超广角半球型网络摄像机	1. 名称:超广角半球型网络摄像机 2. 规格:通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 Smart功能 报警触发 移动侦测,遮挡报警,非法访问 Smart事件 越界侦测、区域入侵侦测 摄像机 传感器类型 1/3" Progressive Scan	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			CMOS 最低照度 彩色： 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) , 0.028Lux @(F2.0, AGC ON) , 0 Lux with IR 通用功能 防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，， IP 地址过滤 工作温度和湿度 -10℃~40℃, 湿度小于95%(无凝结) 接口协议 ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 镜头焦距 1.68mm，水平视场角：180°，垂直视场角：93° 宽动态范围 120dB 裸机重量(G) 裸机：340g, 带包装：580g 日夜转换方式 ICR 红外滤片式 设备尺寸 (Mm) Φ127.3 × 103.7 mm 通用 补光距离 10m 电流及功耗 非POE：6W MAX, POE：					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持, 可选择区域 感兴趣区域 ROI 支持主、子码流分别 设置1 个固定区域 快门 1/3s 至1/100,000s 数字降噪 3D 数字降噪 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) ,60Hz: 20fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 最大图像尺寸 2560 × 1440 网络功能 支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS , FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP , RTSP, RTCP, , PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 80 2. 1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 压缩标准 视频压缩标准 主码流: H. 265/H. 264, 子 码流: H. 265/H. 264 /MJPEG 视频压缩码率 256Kbps ~ 16Mbps					
5	030507008002	半球型网络摄像机	1. 名称:半球型网络摄像机 2. 规格:400万 1/1.8" CMOS 半球型网络摄像机 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360° 景深范围:	台	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2.8 mm: 3.1 m [~] ∞ 4 mm: 3.6 m [~] ∞ 6 mm: 7.8 m [~] ∞ 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 105.7° , 垂直视场角: 57.2° , 对角视场角: 124.5° 4 mm, 水平视场角: 88.7° , 垂直视场角: 44.7° , 对角线视场角: 107.5° 6 mm, 水平视场角: 55.2° , 垂直视场角: 29.3° , 对角视场角: 64.6° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 网络存储: 支持NAS （NFS, SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95% （无凝结） 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			97.1 mm 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm 设备重量：450 g 带包装重量：720 g 防护：IP66					
6	030507008003	全彩智能警戒筒型网络摄像机	1. 名称:全彩智能警戒筒型网络摄像机 2. 规格:400万万全彩智能警戒筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水设计，可靠性高					
7	030507008004	臻全彩广角网络摄像机	1. 名称:臻全彩广角网络摄像机 2. 规格:400万 1/2.7" CMOS 臻全彩广角网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度：彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：3.6 m~∞ 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：180° ±10°，垂直视场角：47.4° 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：3840 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警：1路输入，1路输出	台	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			个内置扬声器；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度：-30℃~60℃；湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：193.46 × 103.58 × 77.24 mm 包装尺寸：281 × 166 × 115 mm 设备重量：650 g 带包装重量：1000 g 防护：IP66					
8	030501012001	8口千兆PoE交换机	1. 名称:8口千兆PoE交换机 2. 规格:轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级	台	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W					
9	030506007003	网络NVR硬盘录像机	1. 名称：网络NVR硬盘录像机 2. 规格：【硬件规格】 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB） 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）					
10	030506007004	网络NVR硬盘录像机	1. 名称：网络NVR硬盘录像机 2. 规格：【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB） 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘	台	1			
11	030506007005	监控机硬盘	1. 名称：监控机硬盘 2. 规格：14T	台	8			
12	030506007006	监控机硬盘	1. 名称：监控机硬盘	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：校园监控设备维修改造

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：校园监控设备维修改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：校园监控设备维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	031004006001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	组	16			
2	031004006002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器	组	4			
3	031004006003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：挂斗小便器	组	10			
4	031005002001	钢制散热器拆除	1. 结构形式：钢制散热器16片/组	组	12			
5	031004018001	饮水机拆除	1. 类型：电热饮水机	套	4			
6	030412005001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：3.6m以内 2. 灯具种类：吸顶灯	套	30			
7	031001002001	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管公称外径110mm以内 2. 管道上的附着物种类：管件、阀门。3. 拆除部位：地沟	m	80			
8	031001002002	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管公称外径75mm以内 2. 管道上的附着物种类：管件、阀门	m	52			
9	030404035001	插座拆除	1. 名称：插座拆除	个	24			
10	030404034001	照明开关拆除	1. 名称：照明开关拆除	个	4			
11	030411006001	接线盒拆除	1. 名称：接线盒拆除	个	28			
12	031001002003	凿(压)槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：25mm	m	165			
13	031001002004	凿(压)槽	1. 名称：砖墙凿槽 2. 规格：50mm	m	46			
		分部小计						
		安装						
14	031004006004	大便器	1. 组装形式：蹲式大便器瓷低水箱	组	64			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称：人体感应LED吸顶灯 2. 紧凑型节能灯20W	套	28			
16	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式：钢制散热器16片/组(利旧) 2. 型号、规格：H=600 3. 安装方式：挂墙安装	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031005002003	铜铝散热器	1. 结构形式：铜铝散热器 26片/组 2. 型号、规格：H=600 3. 安装方式：挂墙安装	组	26			
18	031005002004	铜铝散热器	1. 结构形式：铜铝散热器 5片/组 2. 型号、规格：H=1800 3. 安装方式：挂墙安装	组	5			
19	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：手动放风阀 2. 规格、压力等级：Φ10 3. 连接形式：螺纹连接	个	16			
20	031004007001	小便器	1. 规格、类型：挂斗感应小便器	组	18			
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn110 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	24			
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn75 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	24			
23	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	20			
24	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求：水压试验、冲洗及消毒					
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	133.28			
26	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	20			
27	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管1.6MPa dn20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗及消毒	m	320			
28	031004014001	铜芯水龙头	1. 材质：铜芯 2. 型号、规格：DN20	个	50			
29	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
30	031003011001	法兰	1. 材质：PE法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	2			
31	031003011002	法兰	1. 材质：钢制法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	1			
32	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
33	031003011003	法兰	1. 材质：PE法兰	副	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级：DN65					
34	031003011004	法兰	1. 材质：钢制法兰 2. 规格、压力等级：DN65	副	1			
35	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：闸阀2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	10			
36	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
37	031003005001	塑料阀门	1. 规格：PPR球阀dn50 2. 连接形式：熔接	个	2			
38	031003005002	塑料阀门	1. 规格：PPR球阀dn40 2. 连接形式：熔接	个	10			
39	031003005003	塑料阀门	1. 规格：PPR球阀dn32 2. 连接形式：熔接	个	8			
40	031003005004	塑料阀门	1. 规格：PPR球阀dn25 2. 连接形式：熔接	个	32			
41	031003005005	塑料阀门	1. 规格：PPR球阀dn20 2. 连接形式：熔接	个	40			
42	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC排水管 dn110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验及通球试验	m	144.66			
43	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC排水管 dn75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验及通球试验	m	40			
44	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC排水管	m	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 八中宿舍楼卫生间改造安装

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
-------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：八中宿舍楼卫生间改造安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	石膏板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板面层,刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	67.6			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:定制木纹方通（规格:50mm*65mm）	m2	45.4			
3	011302001004	吊顶天棚-假梁造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板面层,刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	8.7			
4	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:矩形软膜天花吊顶	m2	12.3			
5	011507003001	软膜灯箱	1、软膜灯箱（包含里面的灯具）	m2	8			
6	010810002001	木窗帘盒	1. 木龙骨细木工板 δ 18 基层 2. 9.5mm石膏板面层,刮腻子、乳胶漆各三遍	m	9			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有墙面腻子	m2	99.3			
8	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 涂刷环保界面剂	m2	99.3			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 三遍	m2	99.3			
10	011207001001	荣誉墙造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板,刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	16.8			
11	011508002001	荣誉墙亚克力字	1. 荣誉墙亚克力字（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格:1.6m²	个	1			
12	011508002002	荣誉墙发光字	1. 荣誉墙亚克力发光字（	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：1.5m²					
13	011207001002	发展历程墙造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	16.8			
14	011508002003	发展历程墙亚克力字	1. 发展历程墙亚克力字（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：5.6m²	个	1			
15	011508002004	发展历程墙发光字	1. 发展历程墙发光字（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：1.8m²	个	1			
16	011508002005	发展历程墙文化图片	1. 发展历程墙文化图片（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：2.4m²	个	1			
17	011501001001	暖气片装饰柜体	暖气片装饰柜体（木龙骨、木饰面柜体）	m2	6			
18	011207001003	形象墙造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	26.1			
19	011508002006	发展历程墙发光字	1. 形象墙亚克力字（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：94m²	个	1			
20	011508002008	发展历程墙发光字	1. 形象墙发光字（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：1m²	个	1			
21	011508002007	形象墙校徽	1. 形象墙校徽（定制高档环保亚克力字） 2. 字体规格：1m²	个	1			
22	011207001004	形象墙隐形门	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	26.1			
23	011501001002	墙面柜体板	定制成品柜体板，现场安装	m	34.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼一楼大厅装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼一楼大厅装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：行政楼一楼大厅装修

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		发展历程墙灯带						
1	030412004001	发展历程墙灯带	1. 名称:发展历程墙灯带 2. 安装形式:暗藏灯带,现场安装 3. 暗装接线盒12个	m	12			
		分部小计						
		形象墙灯带						
2	030412004002	形象墙灯带	1. 名称:形象墙灯带 2. 安装形式:暗藏灯带,现场安装 3. 暗装接线盒8个	m	30			
		分部小计						
		筒灯						
3	030412004003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:定制筒灯,现场安装 3. 暗装接线盒16个	套	16			
		分部小计						
		电路改造						
4	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他工作:开槽（开槽深度是管道的1.5倍，）及恢复	m	62.87			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	193.11			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 暗装接线盒1个	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼一楼大厅安装

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：行政楼一楼大厅安装

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		行政楼，教学楼，旧体育馆二楼 铝合金地脚线						
		教学楼2楼火烧板更换						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有石质台阶面	m2	63			
2	011107001001	石材台阶面	1. 花岗岩台阶 30mm 2. 20厚1：3水泥砂浆	m2	63			
		分部小计						
		铝合金地脚线						
3	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金地脚线	m2	43.6			
		分部小计						
		楼宇+体育馆校徽加字						
4	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管支架 30*30*2.5mm 384m 2. 防火要求:防腐防锈处理，表面汽车烤漆	t	0.83			
5	011508002001	有机玻璃字	1. 楼宇名字（成品定制） 2. 基层类型:1.2mm厚铝板槽型字 3. 镏字材料品种、颜色:防腐防锈处理，表面红色汽车烤漆 4. 字体规格:高1.1米 宽1.2米	个	19			
6	01B003	施工机械	高空作业-平台作业升降车	台班	2			
7	011508002002	有机玻璃字	1. 校徽（定制高档环保亚克力） 2. 镏字材料品种、颜色:双层1.8mmPVC板+双层3.0mm厚白色亚克力+UV喷绘 3. 字体规格:直径2.2m	个	1			
8	011508002003	有机玻璃字	1. 校徽配字（定制高档环	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			保亚克力） 2. 镌字材料品种、颜色： 双层1.8mmPVC板+双层 3. 0mm厚白色亚克力+UV喷 绘 3. 字体规格：高0.4米 宽 0.4米					
		分部小计						
		教学楼开放式走廊封闭						
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：M7.5混合砂浆 砌筑 200mm厚蒸压加气混凝土砌块墙	m3	6.8			
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢管80*80*2.5、 40*80*2.5屋架	t	0.45			
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：0.6mm 单层彩钢板屋面	m2	94			
12	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：钢 质防盗门	m2	4			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：20mm厚1：3 水泥砂浆抹灰 2. 刮腻子遍数：2遍	m2	93.3			
		分部小计						
		教学楼教室内安装班级文化墙防火板						
14	011207001007	墙面装饰板	1. 墙面找平 5mm 2. 墙面 刷108胶一道 3. 碳晶阻燃板8mm 4. 结构胶勾缝	m2	124			
		分部小计						
		教学楼大厅背景墙装饰						
15	011207001008	墙面装饰板	1. 墙面找平 5mm 2. 墙面 刷108胶一道 3. 碳晶阻燃板8mm 4. 结构胶勾缝	m2	42			
16	01150100600	书	1. 三四楼柜子	m	29.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	柜	2. 台柜规格:2440*400*230 3. 材料种类、规格:木质防火板					
17	011207001009	墙面装饰板	1. 三四楼装饰板 2. 墙面 刷108胶一道 3. 碳晶阻燃板8mm	m2	29.5			
18	011502002001	木质装饰线	1. 二楼护墙板帽檐 2. 石膏角线，直接安装在金属龙骨上	m	21			
19	011207001010	墙面装饰板	1. 二楼石膏板造型 2. 石膏平面装饰线，直接安装在金属龙骨上。	m2	27.5			
20	011207001011	墙面装饰板	1. 二楼装饰板 2. 墙面 刷108胶一道 3. 碳晶阻燃板8mm	m2	8.5			
21	011501006002	书柜	1. 二楼背景墙背后柜子 2. 台柜规格:2440*400*230 3. 材料种类、规格:木质防火板	m	7.6			
22	011501015001	木质凳子	1. 1200*350*250 2. 木质长条凳子组立	m	2.5			
23	011502002002	木质装饰线	1. 护墙板柱子 2. 石膏角线，直接安装在金属龙骨上	m	7.4			
24	011406003001	乳胶漆	1. 石膏饰面 2. 腻子、乳胶漆两遍	m2	55			
25	011502001001	金属装饰线	1. 铝合金槽线装饰线装LED灯带	m	42			
26	010801001001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:6800*2600	m2	17.5			
27	011610001001	木门窗拆除	1. 旧门拆除	m2	17.5			
28	011605001002	平面块料拆除	1、旧门位置旧砖拆除	m2	3.84			
29	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 2. 800*800*5	m2	3.84			
30	011207001012	墙面装饰板	1. 名称:背景墙字、logo 2. 材质:8mm厚PVC板材UV+雕刻	m2	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 室内维修改造

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 室内维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 室内维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室内维修改造

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		校园自行车停放点、教学楼前地面硬化						
1	041001002004	拆除人行道	1. 拆除原有工字砖	m ²	1685			
2	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有垫层 200mm	m ²	1685			
3	040103002003	余方弃置	1. 装载机装工程废料 斗容量1.5m ³ 2. 运距：20KM	m ³	471.8			
4	040203007002	水泥混凝土	1. 路床整形 路床碾压检验 2. 多合土养生 人工洒水 3. 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm以内 c30细石砼 4. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 5. 水泥混凝土路面 缩缝锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm，336m	m ²	1685			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：校园自行车停放点、教学楼前地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：教学楼东地面硬化

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：教学楼东地面硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼东地面硬化

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有工字砖	m ²	1985			
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有垫层 200mm	m ²	1985			
3	040103002001	余方弃置	1. 装载机装工程废料 斗容量1.5m ³ 2. 运距：20KM	m ³	555.8			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 路床整形 路床碾压检验 2. 多合土养生 人工洒水 3. 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm以内 c30细石砼 4. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 5. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm， 344.4m	m ²	1985			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼后、宿舍楼前混凝土路面

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内
墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内墙乳胶漆	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
---------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 风雨操场、食堂、综合楼及教学楼内墙乳胶漆	标段: 乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设(教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等)
----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼
内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学
楼内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场、食堂、综合楼及教学楼
内墙乳胶漆

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙	标段: 乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设(教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等)
-----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
----------------------------	--

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
----------------------------	--

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 教学楼外跨楼梯两侧、西院墙、北院墙翻新外墙	标段: 乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设(教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等)
-----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新
内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
1	011701003001	里脚手架						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫
翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙腻子	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
---------------------------	--

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：行政楼、餐厅、旧体育馆、门卫翻新内墙腻子

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：行政楼1-2层走廊拆除原有墙裙，贴瓷砖

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 行政楼大厅原地面拆除, 重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称: 行政楼大厅原地面拆除, 重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：行政楼大厅原地面拆除，重铺

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟
更换、金属屋面防水涂料

园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
---------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
---------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟更换、金属屋面防水涂料	标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）
---------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂楼顶防水、旧体育馆彩钢水沟
更换、金属屋面防水涂料

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡发展达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：垃圾外运

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：垃圾外运

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

工程名称：垃圾外运

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：垃圾外运

标段：乌海市第八中学义务教育优质均衡达标基本建设（教学楼、综合楼走廊及室内外墙面文化布置、校园室外文化建设、宿舍楼卫生间改造装饰装修、行政楼一楼大厅装修等）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

