

## 单项工程汇总表

工程名称：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程汇总表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、  
消防烟感改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	一楼大厅		
1.2	一楼开架室、二楼、三楼自习室		
1.3	报告厅、二三楼公共区域		
1.4	一楼大厅、二楼报告厅石膏板线条、座套		
1.5	报告厅、开架室地台及木地板拆除及恢复		
1.6	开架室南墙、报刊亭北墙木格栅		
1.7	一楼大厅、报刊亭、楼梯、一二楼走廊拆除及恢复木饰面墙		
1.8	书库、门卫、儿童阅览室、机房、开架室、二楼仔自习室铲除腻子、恢复腻子涂料		
1.9	消防栓周围隔墙拆除及恢复		
1.10	开架室、二三层自习室顶棚加固		
1.11	瓷砖美缝、家具美容		
1.12	文化厅拆除及恢复石膏板吊顶		
1.13	一楼大厅及二楼报告厅实木踢脚线		
1.14	一楼大厅及二楼报告厅暖气罩		
1.15	护角线		
1.16	搬运桌椅、书本等		
1.17	一楼大厅柱子拆除及恢复		
1.18	清理原有树木		
1.19	吊运垃圾		
1.20	挖沟及恢复地砖		
1.21	拆除毛石基础、清理地沟		
1.22	暗装消防箱		
1.23	成品保护		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		

注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 单位工程汇总表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感  
改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼大厅						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	85			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	1.96			
3	011302001001	恢复吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型平面U型轻钢龙骨600*600以上 2. 面层材料品种、规格:石膏板9.5mm	m2	85			
4	011407002001	恢复天棚涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂料两遍	m2	320			
		分部小计						
		一楼开架室、二楼、三楼自习室						
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:矿棉板	m2	120			
6	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	2.76			
7	011302001002	恢复吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型平面U型轻钢龙骨600*600以上 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*1200	m2	120			
		分部小计						
		报告厅、二三楼公共区域						
8	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	65			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 拆除墙面竹炭纤维板	m2	73			
10	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	3.2			
11	011302001006	恢复吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:不上人型平面U型轻钢龙骨600*600以上 2. 面层材料品种、规格:石膏板9.5mm					
12	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂料两遍	m2	180			
13	011207001008	竹炭纤维吸音板	1. 1.5cm奥松板打底 2. 1.4cm厚竹炭纤维吸音板面层 3. 胶粘剂粘贴	m2	73			
		分部小计						
		一楼大厅、二楼报告厅石膏板线条、座套						
14	011502004001	石膏装饰线	1. 25cm宽石膏线条	m	82			
15	AB010	清洗坐凳套	1. 拆除、清洗、安装坐凳套	套	98			
		分部小计						
		报告厅、开架室地台及木地板拆除及恢复						
16	011605001001	拆除木地板	1. 拆除木地板	m2	10			
17	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	0.42			
18	010606013001	钢地台（报告厅）	1. 镀锌方钢100*100*3mm	t	0.183			
19	011104002006	竹、木（复合）地板（报告厅地台）	1. 3mm细木工板 2. 12mm木地板 3. 防火涂料两遍，防腐油一遍	m2	10			
20	011104002008	竹、木（复合）地板（一楼开架室及报告厅）	1. 12mm木地板	m2	27			
		分部小计						
		开架室南墙、报刊亭北墙木格栅						
21	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除竹炭纤维格栅板	m2	15			
22	011207001012	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:竹炭纤维格栅板	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一楼大厅、报刊亭、楼梯、一二楼走廊拆除及恢复木饰面墙						
23	011207001010	竹炭纤维板	1. 拆除原有墙面装饰板 2. 1.5cm奥松板打底 3. 9mm厚竹炭纤维板面层 4. 胶粘剂粘贴	m2	350			
		分部小计						
		书库、门卫、儿童阅览室、机房、开架室、二楼仔自习室铲除腻子、恢复腻子涂料						
		书库						
24	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除腻子	m2	725			
25	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	1.45			
26	011406003001	满刮腻子	1. 界面剂一道 2. 墙面刮腻子两遍	m2	725			
		分部小计						
		门卫						
27	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除腻子	m2	110			
28	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	0.22			
29	011406003002	涂料	1. 界面剂一道 2. 墙面刮腻子两遍 3. 涂料两遍	m2	110			
		分部小计						
		阅览室						
30	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除腻子	m2	337			
31	011605001002	拆除木地板	1. 拆除木地板	m2	45			
32	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	1.93			
33	011406003007	涂料	1. 界面剂一道	m2	337			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感  
改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙面刮腻子两遍 3. 涂料两遍					
34	011104002009	竹、木（复合）地板	1. 12mm实木地板 2. 18mm细木工板基层	m2	45			
		分部小计						
		机房						
35	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除腻子	m2	68			
36	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自定 3. 垃圾消纳费	m3	0.14			
37	011406003008	涂料	1. 界面剂一道 2. 墙面刮腻子两遍 3. 涂料两遍	m2	68			
		分部小计						
		开架室、自习室						
38	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除腻子	m2	165			
39	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：自定 3. 垃圾消纳费	m3	0.33			
40	011406003009	涂料	1. 界面剂一道 2. 墙面刮腻子两遍 3. 涂料两遍	m2	165			
		分部小计						
		消防栓周围隔墙 拆除及恢复						
41	011606002002	墙柱面龙骨及饰 面拆除	1. 龙骨及饰面种类：轻钢 龙骨石膏板隔墙	m2	56			
42	011207001011	石膏板隔墙拆除 及恢复	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、 颜色：石膏板9.5mm	m2	56			
		分部小计						
		开架室、二三层 自习室顶棚加固						
43	011302001004	吊顶天棚	膨胀螺栓吊杆加固	m2	780			
		分部小计						
		瓷砖美缝、家具 美容						
44	AB005	瓷砖美缝	1. 瓷砖美缝	m2	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	AB012	家具美容	1. 家具美容	处	13			
		分部小计						
		文化厅拆除及恢复石膏板吊顶						
46	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	21			
47	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	0.48			
48	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型平面U型轻钢龙骨600*600以上 2. 面层材料品种、规格:石膏板9.5mm	m2	21			
		分部小计						
		一楼大厅及二楼报告厅实木踢脚线						
49	011105005001	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线，高度8cm	m2	1.44			
		分部小计						
		一楼大厅及二楼报告厅暖气罩						
50	011504001001	饰面板暖气罩	1. 钢龙骨 2. 1.5cm细木工板，防火涂料两遍，防腐油一遍 3. 1.4cm吸音板（竹炭纤维板）	m2	16.5			
		分部小计						
		护角线						
51	011502002001	木质装饰线	1. 实木护角线3*3cm	m	42			
		分部小计						
		搬运桌椅、书本等						
52	AB009	搬运桌椅、书本等	1. 搬运桌椅、书本等	工日	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有建筑装饰拆除及恢复工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼大厅柱子拆除及恢复						
53	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除实木烤漆板及基层龙骨	m2	15			
54	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 恢复原做法装饰柱（实木烤漆） 2. 截面尺寸510mm*1020mm	m2	8			
		分部小计						
		清理原有树木						
55	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:16cm	株	2			
		分部小计						
		吊运垃圾						
56	AB007	吊运垃圾	1. 25t吊车吊运垃圾	台班	1			
		分部小计						
		挖沟及恢复地砖						
57	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土垫层20mm 2. 饰面材料种类:800*800地砖	m2	93.5			
58	041001002001	拆除人行道	1. 拆除工字砖及粘接层8cm	m2	18.5			
59	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有混凝土路面20cm	m2	18.5			
60	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 垃圾消纳费	m3	30.99			
61	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	168			
62	010103001001	回填方	1. 机械回填土方	m3	168			
63	011102003001	块料楼地面	1. 20厚c20混凝土垫层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴800*800地砖	m2	93.5			
64	040204002001	人行道块料铺设	1. 20cm厚c15砼垫层 2. 30mm水泥砂浆粘结层 3. 6cm厚面包砖	m2	18.5			
		分部小计						
		拆除毛石基础、清理地沟						
65	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除毛石基础1*1*1m	m3	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



## 单位工程汇总表

工程名称：电气改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011613001001	灯具拆除	1. 名称:平板灯拆除 2. 规格:600*1200 3. 材料利旧	套	83			
2	011613001002	灯具拆除	1. 名称:平板灯拆除 2. 规格:600*600 3. 材料利旧	套	28			
3	011613001003	灯具拆除	1. 名称:吊灯拆除 2. 材料利旧	套	10			
4	011613001004	灯具拆除	1. 名称:射灯拆除 2. 材料利旧	套	75			
5	011613001005	灯具拆除	1. 名称:筒灯拆除 2. 材料利旧	套	432			
6	011613001006	灯具拆除	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 材料利旧	套	54			
7	011613001007	灯具拆除	1. 名称:消防通道灯拆除 2. 材料利旧	套	6			
8	011613001008	灯具拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 材料利旧	套	14			
9	011613001009	开关拆除	1. 名称:单联单控开关拆除	套	83			
10	011613001010	开关拆除	1. 名称:双联单控开关拆除	套	12			
11	011613001011	插座拆除	1. 名称:地面插座拆除	套	5			
12	011613001012	插座拆除	1. 名称:电源插座拆除	套	104			
13	011613001013	插座拆除	1. 名称:空调插座拆除	套	3			
14	011613001014	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除 2. 材料利旧	套	4			
15	011613001016	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV2.5mm2	m	4854.2			
16	011613001017	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV4mm2	m	1539.45			
17	011613001018	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV6mm2	m	70.32			
18	011613001019	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV25mm2	m	968.5			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:平板灯安装 2. 规格:600*1200	套	83			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯安装 2. 规格:600*600	套	28			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:吊灯安装	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:射灯安装	套	75			
23	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯安装	套	432			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯安装	套	54			
25	030412001002	普通灯具	1. 名称:消防通道灯安装	套	6			
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急灯安装	套	14			
27	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	83			
28	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	12			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	210			
30	030404035001	插座	1. 名称:电源插座	个	107			
31	030404035004	插座	1. 名称:12孔电源插座	个				
32	030404035002	插座	1. 名称:地面插座	个	5			
33	030404035003	插座	1. 名称:空调插座	个	3			
34	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇安装	台	4			
35	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	4854.2			
36	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	1539.45			
37	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯	m	70.32			
38	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:25 5. 材质:铜芯	m	968.5			
39	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	28			
40	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*16+1*10 3. 材质:铜芯	m	78			
41	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*35 3. 材质:铜芯	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感  
改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 材质: 铜芯	m	25			
43	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
44	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯	个	4			
45	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
46	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	1637			
47	030411001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m				
48	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管道公称直径20mm（40mm*30mm） 3. 填充（恢复）方式: 砂浆补墙面开槽	m	1637			
49	030413003001	打洞（孔）	1. 名称: 墙体钻孔 2. 规格: Φ50 3. 墙厚: 240mm	个	28			
50	030413003002	打洞（孔）	1. 名称: 墙体钻孔 2. 规格: Φ50 3. 墙厚: 370mm	个	21			
51	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*50 3. 支架2米/个	m	108			
52	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 150*100 3. 支架2米/个	m	93			
53	030411002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100 3. 支架2米/个	m	102			
54	030404017001	配电箱	1. 名称: 多功能厅配电箱 2. 规格: 400*500*200 3. 安装方式: 距地1.2米 4. 德力西三匹63A漏电保	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			护器一个 德力西2匹32安空气开关 五个					
55	030404019001	断路器拆除	1. 名称:断路器拆除 2. 规格:CDM10-100/3300	个	3			
56	030404019004	断路器	1. 名称:断路器 2. 规格:CDM10-100/3300	个	3			
57	030404019003	断路器拆除	1. 名称:断路器拆除 2. 规格:CDM10-250/3300	个	3			
58	030404019002	断路器	1. 名称:断路器 2. 规格:CDM10-250/3300	个	3			
59	030404019005	断电保护器拆除	1. 名称:断电保护器拆除 2. 规格:DZ47SLEC63	个	10			
60	030404019006	断电保护器	1. 名称:断电保护器 2. 规格:DZ47SLEC63	个	10			
61	030404019007	漏电保护器	1. 名称:漏电保护器 2. 规格:C63A	个	10			
62	030404019008	漏电保护器	1. 名称:漏电保护器 2. 规格:C40A	个	5			
63	030404017003	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除 2. 规格:300*400*200 3. 安装方式:距地1.2米	台	14			
64	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*200 3. 安装方式:距地1.2米	台	4			
65	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*150 3. 安装方式:距地1.2米	台	10			
66	030507014002	显示设备拆除	1. 名称:大屏拆除 2. 规格:0.6*5m	台	2			
67	030507014001	显示设备	1. 名称:大屏安装 2. 规格:0.6*5m 3. 材料利用	m2	6			
68	030404017004	配电箱	1. 名称:过线箱 2. 规格:300*300*180	台	2			
69	011613001015	灯具维修	1. 名称:楼顶灯具维修	套	98			
70	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	400			
71	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:暗配	m	400			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 单位工程汇总表

工程名称：消防改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警						
1	030904013001	火灾报警控制器	1. 名称:联动型火灾报警控制器 2. 规格:JB-QB-GST2000	台	1			
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块端子箱	个	4			
3	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	148			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	149			
6	030411004001	配线	1. 名称:消防报警线 2. 规格:NH-BVJ2.5mm <sup>2</sup>	m	1722.59			
7	030411004002	配线	1. 名称:消防报警线 2. 规格:ZRRVS-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	49.9			
8	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	585.5			
9	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消火栓						
10	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	94.57			
11	030901002002	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	个	8			
12	030901002003	管件	1. 名称:三通 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	个	7			
13	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	62.59			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ 108	m <sup>3</sup>	1.47			
15	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板钻孔 2. 规格:Φ 110 3. 墙厚:240mm	个	5			
16	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:楼板钻孔 2. 规格:Φ 110 3. 墙厚:150mm	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030413002001	凿（压）槽	1.名称：砖墙开槽 2.规格：管道公称直径100mm	m	27.7			
18	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：1600*700*160	套	8			
19	030901013001	灭火器	1.名称：灭火器 2.规格、型号：8kg	具	16			
20	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓灭火系统调试	点	8			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 单位工程汇总表

工程名称：采暖改造工程

标段：海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

