

滨河小学科创功能室、  
会议室改造、楼道高仿  
景观、石球、校园环境  
建设、水房改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 工程名称：滨河小学创科功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		创科功能室						
		1. 石膏板造型吊顶						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙间距900~1200mm，次龙骨间距300mm~400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板	m2	65			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 原始顶面灰色乳胶漆喷两遍 2. 铲墙底皮、刮腻子修补、品牌绿色环保乳胶漆	m2	65			
		分部小计						
		2. 石膏板异形造型吊顶						
3	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙间距900~1200mm，次龙骨间距300mm~400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板	m2	35			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 原始顶面灰色乳胶漆喷两遍	m2	35			
		分部小计						
		3. 定制木纹方通						
5	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:木纹方通，50mm*65mm	m2	91.2			
		分部小计						
		4. 石膏板吊顶刮腻子						
6	011406003001	满刮腻子	腻子粉刮吊顶 1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	65			
		分部小计						
		5. 墙、顶面乳胶漆						
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	250			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			室内环保乳胶漆2遍 2. 铲墙底皮、刮腻子修补、品牌绿色环保乳胶漆					
		分部小计						
		6. 木地板						
8	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木地板，厚度18mm	m2	124			
		分部小计						
		7. 筒灯						
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED光源，色温4000K 3. 规格:Φ115×100H	套	42			
		分部小计						
		8. 方通灯造型灯						
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:方通灯造型灯 2. 型号:50*1200mm，28w，色温6000K	套	28			
		分部小计						
		9. 亚克力灯箱						
11	011507001001	亚克力灯箱	1. Φ1.2m的2个、Φ1m的4个、Φ0.6m的2个、Φ0.5m的10个 2. Φ0.8的钢制吊杆，钢制圆形灯框架，下做木质圆形造型（刮腻子乳胶漆2遍），灯源为LED灯，圆形定制软膜灯箱。	m2	22.4			
		分部小计						
		10. 定制科技游戏墙						
12	01B001	定制科技游戏墙	1. 规格：6.7m*2.4m 2. 材质：背板水晶膜密度板，PC管，PE，亚克力灯材料。 3. 功能：行星齿轮：转动红色圆盘，带动装置内的彩色齿轮转动。彩色齿轮	m2	22.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			带动装置下方小球顺着左边的白色弯曲轨道上行至最高处。小球通过最高处拐点下落至最低的起点处形成循环。2. 分流磁力轨道：小球从右侧风机入球口处进入球道，沿透明管道上行至分流区域，小球在重力作用下沿分流装置下行同时在装置影响下左右分流，用球道组件自主吸附墙面的磁力板，规划小球的路径。3. 概率分流导向管模块：小球从左侧直行球道入球口处进入球道，通过透明管到达概率分流区域，小球在重力作用下通过概率分流模块到达导向管模块，通过控制该区域的红色转向器控制小球走向，将小球运输到底部的球盒内。4. 斜坡阶梯模块：小球从左侧阿基米德螺旋球道入球口进入球道，风机吹动小球沿阿基米德螺旋轨道到达黄色斜坡处，小球在重力作用下顺。					
		分部小计						
		11. 定制柜子						
13	011501006001	书柜	1. 规格:0.7*7米	m	7			
		分部小计						
		12. 电路改造						
14	011612001001	地面开槽	1. 地面开槽 φ25	m	40			
15	011612001002	地面开槽	1. 墙面开槽 φ25	m	35			
16	030404034001	照明开关	1. 单控单联开关	个	2			
17	030404035001	插座	1. 安全型5孔插座	个	15			
18	030411004001	配线	1. 顶面灯线2*2.5平米	m	750			
19	030411004002	配线	1. 顶面灯线3*4平米	m	780			
20	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	160			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		13. 原墙拆除						
21	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:2楼墙面 2. 拆除高度:3.65m	m3	6.83			
		分部小计						
		14. 吊顶拆除						
22	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 吊顶拆除	m2	119.9			
		分部小计						
		15. 砌轻体砖墙						
23	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:150mm	m3	4.27			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 墙体拉筋	t	0.028			
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	45			
26	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	35			
		分部小计						
		16. 门洞封堵（3个）						
27	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:240mm	m3	2.85			
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	7.13			
29	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	7.13			
30	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	20			
31	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.95*2.5	m2	15			
		分部小计						
		17. 垃圾下楼\完工清洁费						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010103002001	垃圾下楼	1. 废弃物品种:装修垃圾 2. 运距:二楼下运垃圾	m3	11.7			
		分部小计						
		18. 家政保洁						
33	01B002	家政保洁	1. 交工墙面地面清洗，墙面清扫，成品清洗，玻璃门窗清洗	m2	119.9			
		分部小计						
		19. 地面保护						
34	01B003	地面保护	地面保护所用3mm专用人造板保护，含人工费	m2	119.9			
		分部小计						
		小会议室						
		1. 石膏板造型吊顶						
35	011406001015	抹灰面油漆	1. 原始顶面乳胶漆喷两遍 2. 铲墙底皮、刮腻子修补、品牌绿色环保乳胶漆	m2	80			
36	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙间距900~1200mm，次龙骨间距300mm~400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板	m2	80			
		分部小计						
		2. 顶面竹木纤维格栅板						
37	011302002001	竹木纤维格栅板	1. 竹木纤维格栅板造型，10m长15cm宽，共2条	m2	6			
		分部小计						
		3. 磁吸轨道预埋件轨道						
38	01B025	磁吸轨道预埋件轨道	1. 磁吸轨道预埋件轨道 2. 造型，开槽，恢复	m	45			
		分部小计						
		4. 石膏板吊顶刮腻子						
39	011406003002	满刮腻子	腻子粉刮顶面	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:2遍					
		分部小计						
		5. 墙、顶面乳胶漆						
40	011406001016	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 室内环保乳胶漆2遍 2. 铲墙底皮、刮腻子修补、 品牌绿色环保乳胶漆	m2	85			
		分部小计						
		6. 一楼木地板						
41	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:实木地板，厚度18mm	m2	58			
		分部小计						
		7. 外置变压器						
42	030401002001	变压器	外置变压器	台	11			
		分部小计						
		8. 二楼会议室原门包边						
43	010808001001	木门窗套	二楼会议室原门包边	m2	1.6			
		分部小计						
		9. 泛光灯						
44	030412005004	荧光灯	1. 磁吸泛光灯 2. 24W黑色、中性光（色温4000K）	套	32			
		分部小计						
		10. 电路改造						
45	011612001003	地面开槽	1. 地面开槽 $\phi$ 25	m	10			
46	011612001004	地面开槽	1. 墙面开槽 $\phi$ 25	m	20			
47	030411004003	配线	1. 顶面灯线2*2.5平米	m	500			
48	030411004004	配线	1. 顶面灯线3*4平米	m	180			
49	030404035002	插座	1. 安全型5孔插座	个	4			
50	030404034002	照明开关	1. 单控单联开关	个	2			
51	030502005002	双绞线缆	1. 网线	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		11. 窗户封堵						
52	011610002006	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.95*2.5	m2	15			
53	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 做法:光圆钢筋Φ8做拉筋	m3	3.6			
54	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	15			
55	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	15			
56	011406001017	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	15			
		分部小计						
		12. 门洞封堵（二楼会议1个）						
57	011610002007	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.95*2.5	m2	2.38			
58	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:240mm	m3	0.95			
59	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	2.38			
60	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	2.38			
61	011406001018	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	2.38			
		分部小计						
		13. 开门口、移门						
62	011610002008	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.95*2.5	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	0.54			
64	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚M10抹灰砂浆	m2	1.08			
65	011406001019	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 3. 位置: 门洞口	m2	1.08			
		分部小计						
		14. 垃圾清运\完工清洁费						
66	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:装修垃圾 2. 运距:二楼下运垃圾	m3	1.18			
		分部小计						
		15. 家政保洁						
67	01B026	家政保洁	1. 交工墙地面清洗, 墙面清扫, 成品清洗, 玻璃门窗清洗	m2	44.66			
		分部小计						
		16. 地面保护						
68	01B027	地面保护	1. 人工及材料	m2	44.66			
		分部小计						
		综合楼大厅						
		1. 一楼大厅地砖						
69	011102003001	块料楼地面	1. 750*1500陶瓷地砖	m2	280			
		分部小计						
		2. 地砖美缝						
70	01B018	地砖美缝	1. 地砖美缝	m2	240			
		分部小计						
		3. 一楼大厅地板拆除						
71	011605001001	平面块料拆除	1. 一楼大厅地砖拆除、拆除找平层	m2	280			
		分部小计						
		4. 一楼大厅踢脚线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
工程名称：滨河小学创科功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011105006001	金属踢脚线	1、铝合金材质 2、0.6m高*90.12m长	m	90.12			
		分部小计						
		5. 一楼大厅金属书画墙体挂架						
73	01B019	金属书画墙体挂架	1、一楼大厅金属书画墙体挂架 2、6cm宽，2.0mm厚铝型材，背结构胶，钢钉加固。	m	90			
		分部小计						
		6. 实验室地板拆除						
74	011605001002	平面块料拆除	1、实验室地砖拆除	m2	120			
		分部小计						
		7. 实验室地砖铺设						
75	011102003002	块料楼地面	1、实验室地砖 2、800*800地砖	m2	145			
		分部小计						
		8. 地砖美缝						
76	01B020	地砖美缝	1. 地砖美缝	m2	120			
		分部小计						
		9. 实验室墙面拆除						
77	011608001001	铲除油漆面	1、实验室墙面油漆拆除	m2	18.25			
		分部小计						
		10. 一楼、二楼卫生间						
78	011605002001	立面块料拆除	1、一楼、二楼卫生间墙面砖拆除	m2	64			
79	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*400mm	m2	64			
80	011605001003	平面块料拆除	1、卫生间地砖拆除	m2	12			
81	011102003003	块料楼地面	1、一楼、二楼卫生间 2、400*800地砖铺设	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	01B030	地砖美缝	1. 地砖美缝	m2	12			
83	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、卫生间吊顶拆除	m2	12			
84	011302001005	吊顶天棚	1. 卫生间铝扣板吊顶	m2	12			
85	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 4mm厚改性沥青防水卷材一层	m2	74			
86	010401012001	砖砌洗手台	1. 砖砌洗手台 2. 面贴瓷砖300*450mm	m3	0.67			
87	010401012002	砖砌拖布池	1. 拖布池 2. 面贴瓷砖300*450mm	m3	0.26			
88	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	套	2			
89	030404034003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关	个	2			
90	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	2			
91	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	55			
92	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	5			
93	030411001003	管道开槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:管道公称直径25mm以内	m	3.4			
94	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	180			
95	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	2			
96	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4			
		分部小计						
		11. 窗户封堵（14个，团结3个）						
97	01B022	窗户封堵	1、规格：2*2.5*0.4 2、拆窗、砌砖、水泥抹面、轻体砖、水泥、砂子、拉筋、保温处理、腻子抹底找平、乳胶漆恢复	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙面 3.耐碱网格布抗裂砂浆4mm，丙烯酸涂料两遍					
		分部小计						
		12. 二楼通道门						
98	011610002005	金属门窗拆除	1、二层拆除双层楼道门 2、6.5m*3.6m*2个	m2	46.8			
99	01B023	楼道门改造	二层楼道门改造 1、起墙、基础笼、模板、混凝土、打梁40*36、做踏步（两级）墙面恢复、踏步地砖铺设	项	1			
		分部小计						
		13. 暖气改造						
100	01B024	暖气片拆除	1. 暖气片拆除，15片一组	组	24			
101	011614001002	暖气罩拆除	1. 木质百叶暖气罩	m	40			
102	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除走廊两侧原有护墙板	m2	80			
103	031005002001	钢制散热器	1、铜铝暖气片 2、每柱高0.6米，每组14柱	组	24			
		分部小计						
		14. 北楼四楼心理宣泄室砌轻体砖墙						
104	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:150mm	m3	3.67			
105	010515001003	现浇构件钢筋	1. 墙体拉筋	t	0.024			
106	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰	m2	40			
107	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	40			
		分部小计						
		15. 综合楼2楼劳技室砌轻体砖墙						
		16. 综合楼2楼劳技室贴瓷砖						
108	01120400300	块料墙	1. 面层材料品种、规格、	m2	17.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	颜色：瓷砖40*80cm					
		分部小计						
		17. 油烟机						
109	030701003001	油烟机	1. 含线材，管道，开孔、安装 2. 好太太品牌油烟，含玻璃开孔（ $\varnothing 180$ 两处），专用排烟管道，烟罩、逆闭器、布线	台	2			
		分部小计						
		18. 综合楼2楼实验室砌轻体砖墙						
110	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：240mm	m3	2.59			
111	010515001002	现浇构件钢筋	1. 墙体拉筋	t	0.011			
112	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰	m2	25			
113	011406001012	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍	m2	25			
		分部小计						
		19. 综合楼2楼劳技室学生凳						
114	01B017	学生凳	1. 钢木结构学生凳，凳面34*27。	个	30			
		分部小计						
		20. 微机室墙面文化（东墙）						
115	011507001010	平面招牌	1. 规格：7.2*1.8，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV	m2	12.96			
		分部小计						
		21. 微机室墙面文化（西墙）						
116	011507001009	平面招牌	1. 规格：1.85*1.3，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕	m2	2.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV					
		分部小计						
		22. 微机室墙面文化（西墙）						
117	011507001008	平面招牌	1. 规格：1.2*1.0，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV	m2	1.2			
		分部小计						
		23. 综合楼二楼走廊科技文化						
118	011507001007	平面招牌	1. 规格：4.8*1.45，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV	m2	6.96			
		分部小计						
		24. 综合楼二楼实验室文化						
119	011507001006	平面招牌	1. 规格：6.2*1.8，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV，毛毡4.2*1.45	m2	11.16			
		分部小计						
		25. 综合楼二楼劳技室文化						
120	011507001005	平面招牌	1. 规格：6.2*1.4，含设计安装费 2. 材质：1.2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV，毛毡：1.93*1.05*3块	m2	8.68			
		分部小计						
		26. 综合楼二楼创科室文化						
121	011507001004	平面招牌	1. 规格：6.3*1.5，含设	m2	9.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计安装费 2. 材质：1. 2cm厚PVC板雕刻+UV+第二层5mm厚PVC板凸起标题PVC雕刻+UV，毛毡：4. 5*1. 05					
		分部小计						
		27. 北楼二楼党建活动室宣传文化						
122	011507001003	平面招牌	1. 规格：10*3. 3，含设计安装费 2. 1. 2高密PVC+2mm透明亚克力背UV画面+异型切割+双层造型	m2	33			
		分部小计						
		28. 北楼二楼党建活动室宣传文化						
123	011507001002	平面招牌	1. 规格：117*245，含设计安装费 2. 1. 2高密PVC+2mm透明亚克力背UV画面+异型切割+双层造型	m2	2. 87			
		分部小计						
		29. 四楼图书及书柜搬运						
124	01B016	四楼图书及书柜搬运	1. 2. 45万册，柜子40组，南楼到北楼约200米 3吨升降机租赁费，小货车租赁费，人工费	批	1			
		分部小计						
		30. 垃圾清运\完工清洁费						
125	010103002002	余方弃置		m3	38. 41			
		分部小计						
		31. 家政保洁						
126	01B029	家政保洁	1. 交工墙地面清洗，墙面清扫，成品清洗，玻璃门窗清洗	m2	300			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		32. 地面保护						
127	01B028	地面保护	1. 地面保护 2. 地面人工铺设防护硬纸板，规格长1.2m*宽1m*厚3mm 3. 施工完毕清扫地面	m2	300			
		分部小计						
		33. 二楼微机室静电地板						
128	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金防静电地板	m2	93			
		分部小计						
		34. 音乐教室木地板						
129	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 复合木地板 2. 直接铺在水泥地面上	m2	98.5			
		分部小计						
		35. 劳动室木地板						
130	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 复合木地板 2. 直接铺在水泥地面上	m2	97.5			
		分部小计						
		综合楼大厅门改造						
		1. 大厅						
131	010802001001	金属（塑钢）门	1. 灰色，门框壁厚2.5，门扇壁厚3.0，固定玻璃10毫米钢化，门扇10毫米钢化 2. 肯德基门	m2	50			
132	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原门	樘	4			
		分部小计						
		2. 行政楼二楼通道						
133	010802001003	金属（塑钢）门	1. 白色，门框壁厚2.5，门扇壁厚3.0，固定玻璃10毫米钢化，门扇10毫米钢化 2. 肯德基门	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		3. 一楼安全通道西侧						
134	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:2.1*1.5	樘	1			
135	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原门，原门尺寸2.1*1.5m	樘	1			
		分部小计						
		4. 一楼书法功能室						
136	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.2	樘	11			
137	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.8*2.2	樘	2			
138	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除单开门，原门尺寸：0.9*2.2m	樘	11			
139	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除双开门，原门尺寸：1.8*2.2m	樘	2			
		分部小计						
		5. 综合楼二楼						
140	01B004	旧门翻新	1. 除锈、一遍防锈底漆，两遍白色面漆（规格0.9*2.2*0.4/14套，2.1*1.5*0.54/1套） 2. 涂刷部位：门内外两侧	套	15			
		分部小计						
		6. 体育馆器材室						
141	011406001010	抹灰面油漆	1. 抹墙三遍，磨墙乳胶漆两遍，擦墙，保洁	m2	185			
		分部小计						
		7. 体育馆南门厅						
142	011406001009	抹灰面油漆	1. 抹墙三遍，磨墙乳胶漆两遍，擦墙，保洁	m2	135			
		分部小计						
		8. 报告厅南厅						
143	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子、乳胶漆维修	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		9. 行政楼 1/4层 (楼梯口)						
144	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子、乳胶漆维修	m2	6.5			
		分部小计						
		10. 综合楼 1/4 层(西门口)						
145	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子、乳胶漆维修	m2	4			
		分部小计						
		11. 操场						
146	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 约长15米高1米，含电 焊拆除、搬运入库	m2	15			
		分部小计						
		12. 综合楼1楼库 房、体育馆门厅 、西门总务						
147	01B012	门灯维修	1. 门灯维修	项	1			
		分部小计						
		13. 一楼会议室 会						
148	01B011	会议桌绿植	1. 会议桌中间布置塑料绿 植 2. 尺寸：长10m*宽0.5m	项	1			
		分部小计						
		14. 行政楼一楼（ 东子母门）						
149	01B010	换门锁	1. 换门锁	套	1			
		分部小计						
		15. 综合楼走廊						
150	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜 色:石材	m2	1			
		分部小计						
		16. 三楼音乐教 室（二）						
151	01B009	补腻子、恢复乳 胶漆	1. 修补破损墙面涂料，保 证与原墙面色彩一致，需 从旧墙面取样，送至化验	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造  
工程名称：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中心调色 2. 铲除原有墙面涂料，重新补腻子、恢复乳胶漆 3. 该墙面面积约为250m2					
		分部小计						
		17. 四楼科学教室（一）（二）						
152	01B008	补腻子、恢复乳胶漆	1. 修补破损墙面涂料，保证与原墙面色彩一致，需从旧墙面取样，送至化验中心调色 2. 铲除原有墙面涂料，重新补腻子、恢复乳胶漆 3. 该墙面面积约为250m2	项	1			
		分部小计						
		18. 学校西大门采买安装						
153	01B007	学校西大门采买安装	学校西大门采买安装 1. 学校西大门采买安装，包括原门拆除，新做5号槽钢轨道，拆除新做C30混凝土114m²25cm厚，15m*1.66m铝合金轨道对开大门，主料规格：80mmx50mmx1.1，门排宽度：0.88m，驱动系统电机：370瓦。 2、学校西大门采买安装2套电动铝合金小门，尺寸1.5mx1.5m	项	1			
		分部小计						
		19. 学校东大门更换						
154	01B006	学校东大门更换	学校东大门更换 1. 学校东大门更换，13m*1.6m电动大门（利旧西门），更换电动门铁排轮，新做5号槽钢轨道，拆除新做C30混凝土118平方米25cm厚	项	1			
		分部小计						
		20. 跳远沙坑盖						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		板						
155	01B005	跳远沙坑盖板	1、沙坑盖板材料：防腐木3*9*4，共72根；5*9*4共38根 2、木质面刷油用漆：2桶 3、用工：6个工日 4、沙坑规格：4*6m	m2	24			
		分部小计						
		21. 报告厅						
156	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 安装金属门	樘	2			
157	011003003001	防腐涂料	1. 地坪漆	m2	360			
158	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	樘	2			
		分部小计						
		23、校园灯具						
159	030412001001	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:6w/m，DC24V，3000K，LED芯片，IP65，开关控制，可调照射角度 3. 安装位置:门厅 长廊 4. 灯体材质:压铸铝精密制造， 5. 灯罩材质:表面钢化玻璃 6. 灯具尺寸：L=500mm	套	98			
160	031006005001	长廊太阳能供电系统	1. 名称:长廊太阳能供电系统 2. 型号:60w/套，DC24V，光控制， 3. 安装位置:长廊顶部 4. 类别:单晶太阳能板80W 2块 锂电池60AH 1块（保温箱）	套	4			
161	030412007001	一体化太阳能路灯	1. 名称:一体化太阳能路灯 2. 型号:30w，AC220V，4500k，LED芯片，IP65，光控制， 3. 安装位置:建筑立面 4. 灯体材质:压铸铝精密制造， 5. 灯罩材质:表面钢化玻	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造  
 设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			璃 6. 灯具尺寸：300mm					
162	030411004005	配线	1. 名称:ZR-RVV-2x4 2. 配线形式:管内/线槽配线	m	50			
163	030404022001	控制器	1. 名称:开关电源 2. 型号:350W DC24V, 功率因素不小于0.9, 自带防护盒	台	1			
164	030412007002	向日葵太阳能路灯	1. 主杆材质Q235, 总高度6.5米, 2. 底座200*200* 8 3. 75, 法兰350*350* 8 18, 灯杆内外热镀4*1.5米, 主杆120*120* 8 锌防腐处理, 外表面喷塑白色。 灯头和葵花太阳能支架采用不锈钢板和不锈钢管制作（外表面氟碳漆处理） 4. 光源: 功率40W 飞利浦模组, 飞利浦芯片; 5. 太阳能板: 单晶120W, 锂电池: 80AH（保温外壳） 6. 5米高, LED光源 功率50W 12V系统 锂电池 太阳能板100WPS 亮灯时间 每天8个小时 可连续使用两个阴雨天! 7. 基础是80cm*100cm, Ø22cm螺纹钢预埋件	套	8			
165	030412001002	墙体灯	1. 100W投光灯 2. 飞利浦品牌, 人工安装布线（含线材）	套	3			
		分部小计						
		24、图书室窗帘						
166	010810001001	窗帘	1、图书室纱窗帘宽2.45高2.35, 共3套	m2	17.27			
		分部小计						
		25、门套垭口						
167	010808007001	成品木门窗套	1、成平木质门套垭口	m2	2.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室装修、改造设施工程

第 21 页 共 21 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学科创功能室及小会议室装修、改造设施工程 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 暂列金额明细表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段: 滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目计价表

工程名称：滨河小学创科功能室及小会议室  
装修、改造设施工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	231			
2	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 复合木地板 2. 铺在水泥地面上	m2	77			
3	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品硬木踢脚线	m	36			
4	01B001	拉幕灯膜	一、拉幕灯模施工做法： 1. 安装主体结构 安装铝合金或不锈钢框架，确保水平度和垂直度，固定到天花板 2. 灯光安装 灯具固定在框架上安装LED灯带 2. 幕布安装 将幕布固定在框架上，调整张力至平整无褶皱。 二、拉幕灯模尺寸 335cm*30cm（8cm型材+10000k灯珠链灯）5套。 软膜灯箱40cm*40cm（8cm型材+10000k区块链灯）5套	项	1			
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：涤纶； 窗帘面积：17平米	m	22.89			
6	01B002	沙发（头层牛皮）/茶几	1. 沙发尺寸：直排沙发长4米，高0.87米，深1米；脚踏尺寸：0.7*0.8米；茶几尺寸：1*1米，高0.3米	项	1			
7	01B003	圆桌（一桌三椅）	1. 圆桌直径0.6米，圆桌高0.6米，椅子高0.77米，椅子宽0.46米，椅子软垫厚8厘米	套	2			
8	01B004	基层地形雕刻	1. 基层地形雕刻总平米10平米 1835mmx1180mmx350mm 1560mmx575mmx300mm 1300mmx547mmx250mm	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2060mmx740mmx300mm 2290mmx510mmx300mm 2650mmx595mmx280mm					
9	011502001001	金属装饰线	1. 合金收边条	m	1			
10	01B005	苔藓	1. 高仿苔藓，异形按照长宽核算12平米	m2	12			
11	050301007001	高仿雕刻石	1. 高仿雕刻石1立方米	m3	1			
12	050301006001	黑曜石点石	1. 黑曜石点石： 285mmx200mmx200mm 495mmx300mmx300mm 325mmx485mmx250mm 360mmx215mmx200mm 290mmx185mmx18mm 600mmx300mmx200mm 650mmx350mmx250mm 430mmx200mmx170mm	个	5			
13	050102016001	仿真绿植	1. 仿真绿植高1700mm	个	1			
14	050301005001	片石汀步	1. 片石汀步：13踏 300mm/350mmx350mmx40mm	t	13			
15	01B001	装饰灰色米石	1. 装饰灰色米石15袋	袋	15			
16	01B002	循环水系600MM	1. 循环水系600mmx230mmx16mm 多功能迷你潜水泵 10w/700l/h, 1.3米，220V 50HZ	项	1			
17	050307002001	石球	1. 石球，Φ600mm，高650mm	个	40			
18	040205018001	警示柱	1、防护立柱高1m 2、100*3镀锌钢管 3、刷油漆贴方管标贴	根	353			
19	01B006	U型防护栏	1. U型防护栏，长两米 2. 以下内容在冬季施工： 水钻开孔，安装防护栏，混凝土灌浆，刷金属漆2遍，外贴反光贴。	套	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目      标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：二楼楼道高仿景观、石球项目

标段: 滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程
 标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、拆除项目						
		二至四层水房间						
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨, PVC条板吊顶	m2	59.54			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:600*600地砖	m2	60.39			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:80mm	m3	6.04			
4	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:300*600墙砖	m2	239.41			
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌水池 2. 拆除高度:600mm 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.47*0.6 4. 砌体表面的附着物种类:300*600墙砖	m3	5.23			
6	01B002	拆除广告牌	1. 拆除广告牌	m2	3.53			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢门联窗	m2	21.56			
8	011612001002	管道拆除	1. 拆除PVC排水管DN110	m	50.72			
9	011612001003	管道拆除	1. 拆除PVC给水管DN40	m	50.72			
10	011612001004	管道拆除	1. 拆除PPR暖气管DE32	m	41.4			
11	031005001001	铸铁散热器	1. 拆除铸铁散热器（每组18片）	组	3			
12	011613001001	灯具拆除	1. 拆除吸顶灯	套	3			
13	030404017001	配电箱	1. 保护性拆除配电箱	台	3			
14	030404035001	插座	1. 拆除插座	个	9			
15	030404034001	照明开关	1. 拆除开关	个	3			
16	030411004001	配线	1. 拆除电线4mm²	m	85.23			
17	030507008002	监控摄像设备	1. 保护性拆除监控器	台	3			
18	01B003	拆除洗衣机	1. 拆除洗衣机	台	3			
		分部小计						
		二、改造项目						
		二至四层水房间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	60.39			
20	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚地砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚氨酯防水涂膜 4. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层	m2	60.39			
21	011204003002	块料墙面	1. 300*600墙砖铺贴1.5m 2. 墙高1.5m处做聚氨酯防水涂膜2.0厚	m2	239.4			
22	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌水池（05J12-118）	m3	1.38			
23	010507007001	其他构件	1. C20混凝土现浇水池	m3	1.6			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300	t	0.148			
25	011108003002	块料零星项目	1. 水池贴墙砖	m2	54.95			
26	010802001001	金属(断桥)门	1. 安装60系列断桥门联窗	m2	21.55			
27	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR给水管 De32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	50.72			
28	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC排水管 DN110 3. 连接形式：热熔	m	50.72			
29	031004014002	给、排水附(配)件	1. 水龙头安装	个	30			
30	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR采暖管 DE32 3. 连接形式：热熔	m	13.8			
31	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器H6 2. 散热量：115W/片 3. 片数：18片/组	组	3			
32	030412001001	普通灯具	1. 名称：平板灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：滨河小学水房改造工程

标段：滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



### 乌海市海勃湾区滨河小学环创文化建设项目

名称	工艺材质	规格（cm）	单位	数量	单价	总价	备注
前黑板社会主义核心价值观（4套）	高密度实厚12mmPVC+2mm晶片紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	420*65	套	35			设计+制作+安装
实物国旗	实物国旗	5号	套	35			设计+制作+安装
不锈钢支架	不锈钢		套	35			设计+制作+安装
班级后黑板文化墙（12个班）	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻做底，画面上贴毛毡磁吸板，每块4个A4亚克力卡槽	545*147	平米	96.1			设计+制作+安装
一课三表	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽，做电表箱支架	67*73	块	22			设计+制作+安装
眼保健操	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	71*100	块	14			设计+制作+安装
班务公示栏	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽	71*100	块	14			设计+制作+安装
新楼班级牌绿色	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽	67*73	块	12			设计+制作+安装
新楼班级牌红色	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻做底，3个A4亚克力卡槽	67*73	块	28			设计+制作+安装
大门门楼两侧改造	拆除旧的造型，25丝5mm铝塑板，开槽干挂式安装	120*240	平米	104.3			设计+制作+安装
导视牌	整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨，环氧底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆	160*56	组	5			设计+制作+安装
学校简介总平面标识牌	整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨，环氧底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆	2*150	组	1			设计+制作+安装
花草牌	整体结构厚壁钢管焊接骨架，造型部分及座椅镀锌板剪板折弯焊接造型打磨，环氧底漆打底，手工刮灰，面漆为高级汽车漆	32*64	组	1			设计+制作+安装
五慧好孩子 灯杆道旗	1.35米铝合金道旗+15直径抱箍，20方管支架，每组四个面，双面12mmPVC紫外线固化UV打印画面，异形精度雕刻	60*128	组	12			设计+制作+安装
青青园中葵 等班级菜园牌	钢架焊接，1.2PVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*40	块	12			设计+制作+安装
菜园作物名称牌	3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	33*22	块	12			设计+制作+安装

多彩劳动教育，让学生“劳”有所获	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
践行垃圾分类 争做环保小卫士	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
节能低碳 绿色发展	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
聚焦德育课程项目化 赋能学生未来发展	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
劳动教育课程实施下“实”功夫	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
情系国防，擦亮国防教育红色名片	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
深挖特色资源，擦亮国防教育红色印记	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
乌海市海勃湾区滨河小学绿色环保	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
一品三红教育体系	黑白布高清喷绘	236*103	块	1			设计+制作+安装
卡通展示盒	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻 粘方盒子	30*40*60	个	7			设计+制作+安装
飘漆画扇 展架	相纸打眼带展架	80*180	个	1			设计+制作+安装
以劳树德 育人润心 乌海市海勃湾区滨河小学 劳育展示	高清写真PP背KT板 裁切	230*230	块	1			设计+制作+安装
劳动创造幸福”乌海市海勃湾区滨河小学科技实践活动 条幅	条幅	600*70	条	1			设计+制作+安装
滨河小学欢迎您	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
1号舞台节目单	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
2号舞台节目单	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
俄罗斯族5种展架	相纸打眼带展架	80*180	个	5			设计+制作+安装
走进俄罗斯族——感受套娃之美	高清写真PP背KT板 裁切	400*280	块	1			设计+制作+安装
“非遗研学助传承 劳动实践促成长”乌海市海勃湾区滨河小学研学实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装

乌海市海勃湾区滨河小学“葡小萄”特色研学实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装
“童慧周”系列活动——“走遍乌海”海勃湾区滨河小学远足实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装
乌海市海勃湾区滨河小学青少年交往交流系列活动——“城乡少年手拉手 自信互助共成长”（第二期）研学实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装
乌海市海勃湾区滨河小学青少年交往交流系列活动——“城乡少年手拉手 自信互助共成长”（第二期）研学实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装
乌海市海勃湾区滨河小学“童慧周”系列活动——“红领巾爱祖国”研学实践活动	条幅	800*70	条	1			设计+制作+安装
校旗	4号旗	144*96	面	3			设计+制作+安装
旗杆	不锈钢伸缩旗杆		根	1			设计+制作+安装
滨河小学学生欺凌举报电话	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	84*57	块	1			设计+制作+安装
安全员	高清相纸打印	21*5	块	38			设计+制作+安装
消防栓换玻璃门	3mm透明有机板	53.5*68.5	块	16			设计+制作+安装
消防栓使用方法	高清车贴覆膜	53.5*68.5	块	16			设计+制作+安装
此处危险 请勿靠近	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	90*60	块	2			设计+制作+安装
各就位	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
预备	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
跑	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
消火栓	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	20*10	块	16			设计+制作+安装
校园警务室	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	84*57	块	1			设计+制作+安装
安全生产月海报	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	2			设计+制作+安装
急行跳远——动作要领	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装

急行跳远——小组讨论学习	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
可回收垃圾	高清车贴覆膜	A4	块	4			设计+制作+安装
其他垃圾	高清车贴覆膜	A4	块	4			设计+制作+安装
有害垃圾	高清车贴覆膜	A4	块	3			设计+制作+安装
校医室姓名电话	高清写真PP背KT板 裁切	30*5	块	1			设计+制作+安装
鱼形状	PP背板 裁形状做支架	A3	块	3			设计+制作+安装
各年级语文组 数学组 美术 科学 展架	高清相纸打眼	80*180	个	9			设计+制作+安装
我为小树办“身份证”	高清写真PP背KT板 裁切	240*180	块	1			设计+制作+安装
海底背景	高清写真PP背KT板 裁切	230*230	块	1			设计+制作+安装
小马宝莉卡旗舰店 展架	高清相纸打眼	80*180	个	1			设计+制作+安装
“铸牢中华民族共同体意识 感党恩 听党话 跟党走 阳光下成长”海勃湾区中小学生合唱专场大赛——滨小少年 追梦未来 歌声嘹亮 向阳生长	条幅	750*70	条	1			设计+制作+安装
民族风布背景	高清写真PP背KT板 裁切	150*200	块	2			设计+制作+安装
教师简介	高清写真PP背KT板 裁切	240*180	块	1			设计+制作+安装
童“慧”出彩 滨河小学书画作品展展板	高清写真PP背KT板 裁切	240*180	块	2			设计+制作+安装
绘出童心，绘出热爱，绘出精彩	彩色条幅	550*100	条	1			设计+制作+安装
童“慧”出彩 滨河小学书画作品展条幅	彩色条幅	550*100	条	1			设计+制作+安装
“多彩民族风”单元美术作品展 立牌	高清相纸打印	50*70	块	1			设计+制作+安装
“我的美术作业”单元美术作品展 立牌	高清相纸打印	50*70	块	1			设计+制作+安装
“鱼”你有约单元美术作品展 立牌	高清相纸打印	50*70	块	1			设计+制作+安装

民族团结书法展 立牌	高清相纸打印	50*70	块	1			设计+制作+安装
童“慧”出彩 滨河小学书画作品展海报	高清相纸打印	60*80	块	2			设计+制作+安装
剪纸背景	高清相纸打印	450*200	块	1			设计+制作+安装
苗疆印象	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	1			设计+制作+安装
棒球旗	旗帜布UV打印	192*128	面	1			设计+制作+安装
我们毕业啦背景墙	高清写真PP背KT板 裁切	280*180	块	1			设计+制作+安装
致母校	旗帜布UV打印	80*250	条	1			设计+制作+安装
青春由磨砺而出彩人生因奋斗而耀眼	旗帜布UV打印	100*518	条	1			设计+制作+安装
一朝沐杏雨 一生念师恩	旗帜布UV打印	100*420	条	1			设计+制作+安装
童心颂党恩筑梦新征程	旗帜布UV打印	100*490	条	1			设计+制作+安装
祝2024届毕业生毕业快乐	旗帜布UV打印	100*550	条	1			设计+制作+安装
校徽	2+2mm亚克力 别针	5*5	个	300			设计+制作+安装
毕业季手卡	白卡纸 单面彩色	16*10	张	10			设计+制作+安装
游考活动展架	高清相纸打眼	80*180	个	1			设计+制作+安装
平面图PDF修改		A4	张	11			设计
柜号签	高清写真PP背KT板 裁切	21*6	块	24			设计+制作+安装
区域签	高清写真PP背KT板 裁切	21*6	块	21			设计+制作+安装
立牌	高清写真PP背KT板 裁切	160*210	块	1			设计+制作+安装
立牌	高清写真PP背KT板 裁切	160*60	块	1			设计+制作+安装



东楼梯间	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	400*90	面	8			设计+制作+安装
西楼梯间	高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打印，异形精度雕刻+毛毡	400*90	面	8			设计+制作+安装
全国劳动模范	3mm亚克力覆5mmPVC	55*80	块	16			设计+制作+安装
文	高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	18*16	个	1			设计+制作+安装
明天会更好背景墙	喷绘布	1300*300	块	1			设计+制作+安装
蘑菇头	有机板高清UV打印覆反光贴	33*21.5	块	12			设计+制作+安装
慧思 慧行 慧创造 卷轴	写真布高清喷绘加轴	600*80	条	1			设计+制作+安装
乐学慧学卷轴	写真布	600*80	条	1			设计+制作+安装
人人都有好奇心 个个都有创造力卷轴	写真布	600*80	条	1			设计+制作+安装
雅教慧教卷轴	写真布	600*80	条	1			设计+制作+安装
项目式课程	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	588*79	平米	4.6			设计+制作+安装
项目式课程 下面宣传栏	毛毡 加PP背板裁形状字	100*200	块	3			设计+制作+安装
传承雷锋精神	黑白布高清喷绘	263*103	块	3			设计+制作+安装
多彩劳动教育，让学生“劳”有所获	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
践行垃圾分类 争做环保小卫士	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
节能低碳 绿色发展	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
聚焦德育课程项目化 赋能学生未来发展	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
劳动教育课程实施下“实”功夫	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
情系国防，擦亮国防教育红色名片	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装

深挖特色资源，擦亮国防教育红色印记	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
一品三红教育体系	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
多彩劳动教育	高密度实厚12mmPVC+紫外线固化UV打印，异形精度雕刻+毛毡	700*132	平米	9.24			设计+制作+安装
长廊 前言	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
长廊 德	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
长廊 智	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
长廊 体	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
长廊 美	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
长廊 劳	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	358*120	平米	4.3			设计+制作+安装
文化长廊底板	双层高密度实厚12mmPVC+3mm亚克力紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	2100*120	平米	25.8			设计+制作+安装
中小学生守则	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	52.5*74.5	块	6			设计+制作+安装
书法教室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	2			设计+制作+安装
科学实验室管理使用制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
创客教室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
计算机教室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	2			设计+制作+安装
中小学生守则	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	52.5*74.5	块	18			设计+制作+安装
音乐教室制度墙	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	145*112	块	1			设计+制作+安装
劳技教室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
沙盘游戏室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装

团体辅导室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
心理辅导室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
心理辅导室使用规则	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
心理健康档案管理规定	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
心理健康教师岗位职责	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
心理宣泄室管理制度	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*75	块	1			设计+制作+安装
培养目标	12mmPVC+3MM有机板 8mm透明亚克力背板	164*158	平米	2.6			设计+制作+安装
科学实验室管理制度	高清写真PP背KT板 裁切	46*10	张	2			设计+制作+安装
各班级 男女生数	高清写真PP背KT板 裁切	A5	张	48			设计+制作+安装
段评价手册设计费		A4	页	670			设计
亚克力门牌	5mm亚克力 插牌	32*15	个	17			设计+制作+安装
班级竖班牌	8mmPVCC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻+木框	25*14.5	个	36			设计+制作+安装
校徽	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*80	块	1			设计+制作+安装
滨河小学学生欺凌举报电话	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	84*57	块	1			设计+制作+安装
监督举报电话	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	84*57	块	1			设计+制作+安装
码上监督	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	84*57	块	1			设计+制作+安装
师德师风监督举报电话	高密度实厚12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	79*56	块	1			设计+制作+安装
2023年度新时代好少年	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
大队委员会简介	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装

铸牢中华民族共同体意识	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
快乐大课间	黑白布高清喷绘	980*300	块	1			设计+制作+安装
创建平安校园	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
法治进校园	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
校园讲安全	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
校园欺凌	黑白布高清喷绘	263*103	块	1			设计+制作+安装
校旗 四号旗	旗帜布UV打印		面	3			设计+制作+安装
“小手拉大手 慧眼看童年” 幼小衔接主题活动	旗帜布UV打印	100*50	条	4			设计+制作+安装
鱼你有约单元美术作品展	旗帜布UV打印	136*180	条	1			设计+制作+安装
中华民族一家亲书法展	旗帜布UV打印	245*120	条	1			设计+制作+安装
慧美楼 慧美楼 慧智楼 慧德楼 慧行楼（楼体大字）	1.0银拉丝不锈钢精工字，焊接打磨背 15mmPVC板，暗装	120*120	个	15			设计+制作+高空安 装
少先队室 南墙	双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度 雕刻	550*300	平米	16.5			设计+制作+安装
少先队室 北墙	双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度 雕刻	1054*210	平米	22.1			设计+制作+安装
树 小品景观	钢结构焊接支架，双层12mmPVC紫外线固化 UV打印，异形精度雕刻	191*160	组	1			设计+制作+安装
我的校歌（包大屏）	钢结构包铝塑板，双层12mmPVC+3mm亚克力 板紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	923*390	块	36			设计+制作+安装
普通话诵百年伟业	黑白布高清喷绘	263*103	块	5			设计+制作+安装
锋尚家长	3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻	32*110	块	6			设计+制作+安装
先锋教师	3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻	32*110	块	6			设计+制作+安装
追锋少年	3mm亚克力紫外线固化UV打印，精度雕刻	32*110	块	6			设计+制作+安装

家长接送点	钢架，12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*60	块	8			设计+制作+安装
运动剪影	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*80	块	6			设计+制作+安装
库室牌	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	40*60	块	23			设计+制作+安装
门牌	亚克力门牌	32*15	块	13			设计+制作+安装
书法作品裱框子		六尺	幅	45			
书法作品裱画轴			幅	33			
栅栏 圆	双层12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*80	块	97			设计+制作+安装
体育器材室职责	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	60*80	块	4			设计+制作+安装
大门口玻璃 奖牌框子	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*55	块	12			设计+制作+安装
大门口玻璃 核心价值观 里	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*55	块	12			设计+制作+安装
大门口玻璃 核心价值观 外	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*55	块	12			设计+制作+安装
大门口玻璃 校园文化	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	80*55	块	12			设计+制作+安装
木纹整板	12mmPVC紫外线固化UV打印，异形精度雕刻	240*120	块	1			设计+制作+安装
活动展板	高清写真PP背KT板 裁切	60*90	块	3			设计+制作+安装
活动背景展板	高清写真PP背KT板 裁切	200*300	组	1			设计+制作+安装
彩色条幅	旗帜布彩色打印	500*80	条	4			设计+制作+安装
合计						0	