

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：透水混凝土路面

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	拆除原有硬化		
1.2	透水混凝土路面		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：透水混凝土路面

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：透水混凝土路面

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：透水混凝土路面—新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	沥青路面		
1.2	拆除原有硬化		
1.3	悬浮地板		
1.4	铺设人行道砖		
1.5	农场大门		
1.6	树洞的秘密		
1.7	异型树池		
1.8	石板路		
1.9	软吊桥		
1.10	攀爬梯		
1.11	木质树池		
1.12	混凝土硬化		
1.13	彩钢围墙		
1.14	护栏		
1.15	卫生间改造		
1.16	草皮		
1.17	绿化管道		
1.18	阶梯教室新增		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒 式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 石油沥青黏(粘)层	m2	549			
2	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨混凝土路面	m2	549			
		分部小计						
		拆除原有硬化						
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有工字砖	m2	2096.32			
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有混凝土垫层20 0mm厚	m2	2096.32			
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距15km	m3	628.9			
		分部小计						
		悬浮地板						
6	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm 3. 嵌缝材料:建筑油膏	m2	120.3			
7	040203009001	悬浮地板	1. 购买悬浮垫并铺贴	m2	605			
8	补	挪动篮球架	1. 挪动篮球架	座	2			
		分部小计						
		铺设人行道砖						
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水 砖 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度:3cm厚1:3水泥砂 浆结合层	m2	2096.32			
10	040204003003	现浇混凝土人行 道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20混 凝土垫层 2. 厚度:100mm	m2	2096.32			
		分部小计						
		农场大门						
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木 质造型大门3*2.2m 2. 门扇1.8*1.3m 2个	樘	1			
		分部小计						
		树洞的秘密						
12	05030701400	圆造	1. 圆造型	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
 学楼前活动区域改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	型	2. 直径1.7m防腐木，0.1*0.1方钢架					
13	050307014002	半圆花箱	1. 半圆花箱 2. 规格：长6.05*2双层防腐木，高0.9m宽0.42m	个	1			
14	050307014003	报信箱	1. 报信箱 2. 规格：0.45*0.3*0.4m，下方直杆长1m	个	1			
		分部小计						
		异型树池						
15	050307016001	花池	1. 池壁材料种类、规格：页岩砖 2. 混凝土、砂浆强度等级、配合比：20mm1:3水泥砂浆抹面 3. 饰面材料种类：腻子3遍，亮光漆3遍	m	61.6			
		分部小计						
		石板路						
16	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格：火烧面花岗岩石板路5cm厚	m3	1.02			
		分部小计						
		软吊桥						
17	04B003	软吊桥	1. 成品软吊桥 2. 规格：长5m，高0.8m，宽2m 3. 材质：防腐木	套	4			
		分部小计						
		攀爬梯						
18	04B004	攀爬梯	1. 攀爬梯 2. 规格：长宽1.3m，长0.8m，下底长8.6米，高1.3m	套	1			
		分部小计						
		木质树池						
19	050305008001	木质树池	1. 单层木质树池 2. 规格：直径1.65m，宽0.45m，高0.4m	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
学校前活动区域改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质：防腐木					
20	050305008002	木质树池	1. 双层木质树池 2. 规格：上圆直径0.82m，宽0.2m，高0.4m，，下圆直径1.6m，宽0.4m，高0.4m	个	2			
		分部小计						
		混凝土硬化						
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	97.8			
		分部小计						
		彩钢围墙						
22	010605002001	钢板墙板	1. 彩钢围墙 2. 镀锌方钢管支撑	m2	90.16			
		分部小计						
		护栏						
23	040205012001	隔离护栏	1. 校园内劳动基地围栏 2. 防腐木 3. 规格：长36m，高0.6m，防腐木厚度0.02m	m	36			
		分部小计						
		卫生间改造						
24	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除卫生间墙、地面 2. 墙面高度3000mm, 水泥砂浆结合层厚度90mm	m2	92.4			
25	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面 2. 水泥砂浆结合层厚度90mm	m2	29.04			
26	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	9.72			
27	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	m2	4.32			
28	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶 2. 铝合金龙骨+铝扣板	m2	29.04			
29	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 洗脸盆	套	9			
30	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 蹲式 大便器	套	4			
31	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除蹲台	m3	1.06			
32	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:10km	m3	5.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
学校前活动区域改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011101001001	水泥砂浆防水保护层（墙面）	1.找平层厚度、砂浆配合比:防水砂浆 厚度20mm 掺防水粉	m2	92.4			
34	010904002001	楼（地）面涂膜防水（墙面）	1.2mm厚聚乙烯涤纶+1.5mm厚JS水泥基防水涂料	m2	92.4			
35	011204003001	块料墙面（墙面）	1.墙面高度3000mm, 水泥砂浆结合层30mm	m2	92.4			
36	011101001002	水泥砂浆防水保护层（地面）	1.找平层厚度、砂浆配合比:防水砂浆 厚度20mm 掺防水粉	m2	29.04			
37	010904002002	楼（地）面涂膜防水（地面）	1.2mm厚聚乙烯涤纶+1.5mm厚JS水泥基防水涂料	m2	29.04			
38	011102003001	块料楼地面	类似冠珠品牌瓷砖(长400mm*宽400mm)，水泥砂浆结合层80mm	m2	29.04			
39	010401003001	实心砖墙	1.砌筑蹲台（砖）	m3	1.06			
40	011210005001	成品隔断	1.卫生间隔断	m2	9.72			
41	010802001001	金属(塑钢)门	1.金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	m2	4.32			
42	031004003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成套	组	9			
43	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：全铜水龙头（冷热水） 2.规格：DN20	个	9			
44	031004006001	大便器	1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成套 4.附件名称：智能全自动暗装感应器（交直流双用）	组	4			
45	04B005	下水改造	1.下水改造	项	1			
46	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动开关 3.组装形式:成套	组	3			
47	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器，每组25片 2.安装方式:距地10cm	组	2			
48	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:PPR管 De3	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
 学楼前活动区域改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2 4. 连接形式:热熔连接					
49	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
50	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
		分部小计						
		草皮						
51	050101006001	清除草皮	1. 清除草皮	m2	1500			
52	050102012001	铺种草皮	1. 草皮铺种 满铺	m2	1500			
		分部小计						
		绿化管道						
53	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PE管 De50 2. 连接方式:室外, 热熔	m	30			
54	050103001002	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PE管 De20 2. 连接方式:室外, 热熔	m	700			
55	050103002001	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头 品种、规格:微喷头 20	个	50			
		分部小计						
		阶梯教室新增						
56	011506003001	玻璃雨篷	1. 双层轻钢龙骨 2. 铝塑板面层	m2	5.09			
57	011104002001	竹、木（复合） 地板	1. 基层材料种类、规格:1 0cmC20混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、 颜色:长条复合地板	m2	375			
58	011102001001	石材楼地面	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 花岗岩地面面层	m2	6.15			
59	011504003001	金属暖气罩	1. 铝合金暖气罩	m2	8.4			
60	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式	t	0.98			
61	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ32*1.5	m	18			
62	011304002001	送风口、回风口	1. 通风口	个	4			
63	010810001001	幕布	1. 舞台幕布 2. 材质: 意大利绒布	m2	58.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透水混凝土路面--新增工程 标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 透水混凝土路面--新增工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：硬化维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化维修改造工程
 标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
 学校前活动区域改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 部位:学校东大门口 4. 方式:履带式单斗液压挖掘机带破碎锤破碎	m2	48.84			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 部位:学校东大门口院内 4. 方式:履带式单斗液压挖掘机带破碎锤破碎	m2	48.14			
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:学校东大门口院内、门口 4. 方式:履带式单斗液压挖掘机带破碎锤破碎	m2	105.78			
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:6cm工字砖 2. 厚度:50mm厚1：2水泥砂浆结合层 3. 方式:人工	m2	8.8			
5	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	6.34			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:就地回填	m3	6.34			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土材质及强度等级:商品砼C30 2. 厚度:20cm 3. 塑料薄膜养护 4. 20cm厚天然砂砾垫层 5. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm: 8m 6. 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深5cm: 8m 7. 学校东大门口混凝土硬化路面	m2	48.84			
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 塑料薄膜养护 4. 20cm厚天然砂砾垫层 5. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝	m2	48.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			深5cm：8m 6. 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深5cm：8m 7. 学校东大门口院内混凝土硬化路面					
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm工字砖 2. 材料品种、厚度:50mm1:3水泥砂浆结合层	m2	8.8			
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:小红砖 2. 材料品种、厚度:50mm1:3水泥砂浆结合层	m2	10.05			
11	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 基层:砼底层	m2	10.05			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:15km 3. 方式:机械装运	m3	20.28			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	门房		
1.2	院内围墙		
1.3	学校东门		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门房						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 学校拆除240砖东墙拆除	m3	7.82			
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 框、扇材质:塑钢门60系列	m2	2.2			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 门框、扇材质:塑钢窗60系列	m2	3.34			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	3.12			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、冲洗消毒	m	11			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	13.01			
7	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	13.01			
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	49.45			
9	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 框、扇材质:塑钢门60系列	m2	2.2			
10	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 门框、扇材质:塑钢窗60系列	m2	3.34			
11	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合	m3	1.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教
学校前活动区域改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:水泥砂浆M5.0					
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚	m2	37.8			
13	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+4mmSBS聚脂胎PE膜4mm-25℃	m2	37.8			
		分部小计						
		院内围墙						
14	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	2.25			
15	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙厚度:240 mm 双面混水 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	3.78			
16	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	31.5			
		分部小计						
		学校东门						
17	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙厚度:240 mm 双面混水 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	4.28			
18	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	35.64			
19	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
20	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.64			
21	010805004001	电动伸缩门	1.门材质:不锈钢电动收	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缩门 11m 2.启动装置的品种、规格：电动装置					
22	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:埋地敷设	m	98			
23	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:6mm ² 5.材质:铜芯	m	98			
24	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:20km	m ³	9.38			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建维修改造工程 标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第三完全小学教学楼前活动区域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：