

预算书

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：乌海市第四中学优质均衡外墙
涂料及保温改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌海市第四中学优质均衡外墙涂料及保温改造工程				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：乌海市第四中学优质均衡外墙
涂料及保温改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	1#、2#教学楼		
1.2	3#、4#		
1.3	阅览室、报告厅		
1.4	操场、足球场、主席台、篮球场、红围墙、劳动基地、西门卫		
1.5	东西卫生间、1、2号楼后面花池、北门车棚		
1.6	雨水管		
1.7	外墙面分隔缝		
1.8	清运垃圾		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#、2#教学楼						
		拆除原有层做法并恢复						
1	011606002001	拆除外墙面保温层	1. 拆除的基层类型:拆除抗裂砂浆4mm 2. 保温层种类:聚苯乙烯泡沫板B1级18kg/m3 厚度50mm 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	3020			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 加强区增加贴玻纤网格布一层 2. 用于不同材料处相接处 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	906			
3	011001003003	保温隔热墙面	1. 墙、柱面 抗裂保护层耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm 2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	3020			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯泡沫板B1级18kg/m3 厚度50mm 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2655.95			
5	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙门窗洞口 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯泡沫板B1级18kg/m3 厚度20mm 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	364.05			
6	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	3020			
		分部小计						
		挂网+外墙涂料						
7	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	574			
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 加强区增加贴玻纤网格布一层	m2	574			
9	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子	m2	574			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容					
		分部小计						
		原有瓷砖上直接刷涂料						
10	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	451			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:外墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子 墙面 满刮二遍（用于修补旧瓷砖破损处） 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	90.2			
12	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有瓷砖面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	451			
		分部小计						
		外装饰吊篮						
13	011701008003	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	5056.45			
		分部小计						
		3#、4#						
		原有涂料墙面上直接刷涂料						
14	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	4594			
15	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	4594			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原有瓷砖上直接刷涂料						
16	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	650			
17	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有瓷砖面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	650			
		分部小计						
		挂网+外墙涂料						
18	011201002008	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	196			
19	011201001005	墙面一般抹灰	1. 加强区增加贴玻纤网格布一层 2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	196			
20	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	196			
		分部小计						
		外装饰吊篮						
21	011701008005	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	4566.5			
		分部小计						
		阅览室、报告厅						
22	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	1680			
23	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	1680			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容					
24	011701008004	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	1680			
		分部小计						
		操场、足球场、主席台、篮球场、红围墙、劳动基地、西门卫						
25	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆及涂料面层 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	4201.6			
26	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、材质: 20厚1:3水泥砂浆抹平 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	3651.8			
27	011201002007	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	3651.8			
28	011701003003	脚手架	1. 移动脚手架2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	4201.6			
		分部小计						
		东西卫生间、1、2号楼后面花池、北门车棚						
		原有涂料墙面上直接刷涂料						
29	011201002009	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙涂料饰面（带原有层装修） 2. 外墙原饰面打磨、刷素水泥浆界面剂 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	1752.86			
30	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有涂料面层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:高档（类似知名品牌）丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 6. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	1752.86			
31	011701003001	脚手架	1. 移动脚手架2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	1386.8			
		分部小计						
		雨水管						
32	011612001001	拆除管道	1. 材质:PVC 2. 管径: φ110mm 3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m	920			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙粉刷涂料及保温工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 监控、桥架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控、桥架工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	030411003001	桥架拆除	1. 名称:拆除原有桥架100*100mm 2. 规格:100*100mm 3. 其他:操作面超高	m	190			
2	030411003002	桥架拆除	1. 名称:拆除原有桥架50*50mm 2. 规格:100*100mm 3. 其他:操作面超高	m	310			
3	030411004001	配线拆除	1. 名称:拆除桥架内ZC-RVV 2*2.5护套线 2. 规格:ZC-RVV 2*2.5护套线 3. 其他:操作面超高	m	300			
4	030411004002	配线拆除	1. 名称:拆除桥架内3*2.5护套线 2. 规格:3*2.5护套线 3. 其他:操作面超高	m	300			
5	030502005001	双绞线缆拆除	1. 名称:拆除桥架内六类双绞线 2. 规格:六类双绞线 3. 其他:操作面超高	m	300			
6	030507013001	录像设备拆除	1. 拆除旧有硬盘录像机 64路16盘	台	1			
7	030501012001	交换机拆除	1. 拆除旧有POE交换机8口千兆	台	2			
8	030507008001	监控摄像设备拆除	1. 拆除旧有监控摄像头400wPOE	台	3			
9	030507008002	监控电源拆除	1. 拆除旧有监控电源12V	台	5			
10	030507008003	监控支架拆除	1. 拆除旧有监控支架L型	台	3			
11	030502005002	双绞线缆拆除	1. 名称:拆除配管内六类双绞线 2. 规格:六类双绞线	m	200			
12	030502007001	综合线拆除	1. 名称:拆除配管内综合线8+2 2. 规格:8+2	m	100			
13	030701003001	空调器拆除	1. 空调及支架拆除（保护性拆除）	台	16			
14	030412004001	装饰灯拆除	1. 拆除旧有会议室筒灯筒灯6寸	套	34			
15	030412004002	装饰灯拆除	1. 拆除旧有会议室筒灯筒灯3寸	套	18			
16	030506001001	扩声系统设备拆	1. 拆除旧有10寸全频音箱	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控、桥架工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		除						
17	030506001002	扩声系统设备拆除	1. 拆除旧有两通道专业功率放大器额定功率(立体声/并接模式，4Ω)：1250W×2	台	1			
18	030506001003	扩声系统设备拆除	1. 拆除旧有两通道专业功率放大器额定功率(立体声/并接模式，4Ω)：950W×2	台	1			
19	030506001004	扩声系统设备拆除	1. 拆除旧有调音台	台	1			
20	030506001005	扩声系统设备拆除	1. 拆除旧有麦克风	套	1			
		分部小计						
		安装						
21	030411003003	桥架	1. 名称:桥架镀锌304喷塑100*100mm 厚1.0mm 2. 规格:镀锌304喷塑100*100mm 厚1.0mm 3. 安装配套支架 4. 其他:操作面超高	m	190			
22	030411003004	桥架	1. 名称:桥架镀锌304喷塑50*50mm 厚1.0mm 2. 规格:镀锌304喷塑50*50mm 厚1.0mm 3. 安装配套支架 4. 其他:操作面超高	m	310			
23	030411004003	配线	1. 名称:ZC-RVV 2*2.5护套线 2. 规格:ZC-RVV 2*2.5护套线 3. 配线部位: 桥架 4. 其他:操作面超高	m	300			
24	030411004004	配线	1. 名称:3*2.5护套线 2. 规格:3*2.5护套线 3. 配线部位: 桥架 4. 其他:操作面超高	m	300			
25	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类双绞线 2. 规格:六类双绞线 3. 配线部位: 桥架 4. 其他:操作面超高	m	300			
26	030408001001	电缆修整	1. 修整旧有电缆 2. 采用32铝塑稳态管加固	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控、桥架工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030507013002	录像设备	1. 名称:录像机 64路16盘 2. 规格:录像机 64路16盘	台	1			
28	030501012002	交换机	1. 名称:POE交换机8口千兆 2. 规格:POE交换机8口千兆	台	2			
29	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像头400wPOE 2. 规格:监控摄像头400wPOE	台	3			
30	030507008005	监控电源	1. 名称:监控电源12V 2. 规格:监控电源12V	台	5			
31	030507008006	监控支架	1. 名称:监控支架L型 2. 规格:监控支架L型	套	3			
32	030502005004	双绞线缆	1. 名称:六类双绞线 2. 规格:六类双绞线 3. 配线部位: 配管	m	200			
33	030502007002	光缆	1. 名称:综合线8+2 2. 规格:综合线8+2 3. 配线部位: 配管	m	100			
34	030507008007	监控摄像设备维修	1. 名称:监控维修 2. 内容:维修、布线、安装、调试、接线	台	21			
35	030507017001	安全防范分系统调试	1. 监控室摄像机集中调试, 储存, 重新布局 2. 160台	系统	1			
36	03B001	硬盘支架	1. 硬盘支架	个	10			
37	03BM002	电话维修	1. 电话维修: 维修、布线、安装、调试、接线 2. 主材利旧	台	2			
38	03BM003	监控安装维修	1. 监控安装维修: 维修、布线、安装、调试、接线 2. 主材利旧	台	6			
39	03BM004	监控安装维修	1. 监控安装维修: 维修、布线、安装、调试、接线 2. 阅览室、篮球馆、一号楼维修、调试、接线 3. 主材利旧	台	20			
40	030701003002	空调器	1. 名称:安装空调 2. 内容:加氟+维修+调试 接线+支架安装 3. 主材利旧	台	16			
41	030412004003	装饰灯	1. 名称:会议室筒灯筒灯6寸	套	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控、桥架工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:6寸 3. 安装形式:嵌入					
42	030412004004	装饰灯	1. 名称:会议室筒灯筒灯3寸 2. 规格:3寸 3. 安装形式:嵌入	套	18			
43	030506001006	扩声系统设备	名称:10寸全频音箱 额定功率(RMS): 500W 单元组成: 低频(1×12", 特殊定制组件)、高频(1×1", 特殊定制组件) 频率响应: 53Hz-20kHz 灵敏度(1m/1W): 97dB 最大声压级(1m): 122dB 额定阻抗: 8Ω 输入方式: NL4 SPEAKON 插座, +1, -1接线端 音箱尺寸(H×W×D): 595×340×365mm 净重: 19.8kg/只	只	4			
44	030506001007	扩声系统设备	名称:两通道专业功率放大器 额定功率(立体声/并接模式, 8Ω): 1000W×2 额定功率(立体声/并接模式, 4Ω): 1250W×2 总谐波失真: <0.05% 互调失真: <0.05% 阻尼系数: >400 保护: 电源软启动, 可恢复过流保护器, 功放过温保护、直流保护、过流保护、短路保护、风扇两级变速散热、温度补偿 输入接口: 卡侬公/卡侬母 输出接口: SpeakON/双排接线柱 机身尺寸: 483×430×88mm	台	1			
45	030506001008	扩声系统设备	名称:两通道专业功率放大器 额定功率(立体声/并接模式, 8Ω): 800W×2 额定功率(立体声/并接模	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控、桥架工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式，4Ω)：950W×2 总谐波失真：<0.05% 互调失真：<0.05% 阻尼系数：>400 保护：电源软启动，可恢复过流保护器，功放过温保护、直流保护、过流保护、短路保护、风扇两级变速散热、温度补偿 输入接口：卡侬公/卡侬母 输出接口：SpeakON/双排接线柱 机身尺寸：483×430×88mm					
46	030506001009	扩声系统设备	名称:调音台 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%+14dBu（20Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ 净重：6.8kg	台	1			
47	030506001010	扩声系统设备	名称:麦克风 频带宽度：50MHz 频率间隔：250KH 载波频段：UHF 640~690MHz 频道组数：双频道	套	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 监控、桥架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控、桥架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称： 监控、桥架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 屋面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
2	011607002001	防水层拆除	1. 拆除0.4mm聚乙烯膜一层2. 拆除4+3mmSBS防水卷材3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除50mmC20细石混凝土找平层2. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m3	2205			
4	011101006001	屋面水泥砂浆保护层	1. 部位：屋面保护层2. 厚度：20mm3. 材料、配合比：1:2.5水泥砂浆找平4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
5	011003001001	隔离层	1. 部位：屋面2. 材料、规格、厚度：0.4mm聚乙烯膜3. 层数：一层4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青聚酯胎PE膜4mm-25℃2. 防水层数：2层3. 防水做法：热熔4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
7	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度：50mm2. 混凝土规格：C20细石混凝土3. 做法：找平层6m*6m断缝4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m2	2205			
		分部小计						
		清运垃圾						
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种：拆除建筑垃圾2. 运距：投标单位根据现场情况自行考虑3. 含垃圾消纳费4. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m3	249.16			
9	01B001	人工搬运（楼下）（无电梯）	1. 人工搬运货物至楼下指定地点，垂直运距16m2. 采用人力运输，每10m3工程废料按垂直运输距离每5m增加人工费137.41元，并取消楼层运出垃圾项目中相应的机械费。3. 满足现场及施工规范要求的所有内容	m3	249.16			
		分部小计						
		措施项目						
10	011703001001	垂直运输		m2	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B002	垂直运输费（18m内）	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	6.88				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

