

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程		0
1.1	花架一		
1.2	花架二		
1.3	花围栏		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花架一						
		木结构						
1	050302001001	原木（柱）	1. 材质：方形防腐樟子松 2. 规格：190*190mm	m	21.68			
2	050302001002	原木柱（凳子）	1. 材质：方形防腐樟子松 2. 规格：42*315mm	m	1.62			
3	050302001003	原木梁	1. 材质：方形防腐樟子松 2. 规格：80*180mm	m	26.6			
4	050302001004	原木檩条	1. 材质：矩形防腐樟子松梁 2. 规格：50*130mm	m	82			
5	050305003001	座凳面	1. 竹材种类：防腐樟子松木制座凳面 2. 座凳面厚度、宽度：座凳面 厚4.2cm	m	11.9			
6	011404012001	梁柱饰面油漆	1. 其他木材面过氯乙烯漆五遍成活	m2	71.1			
		分部小计						
		基础						
7	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m内 3. 机械挖土方	m3	3.89			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	2.16			
9	010103002003	余方弃置	1、余土方外运 2、机械弃土装土运土 3、运距：投标人自行考虑	m3	1.73			
10	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：履带式单斗液压挖掘机带破碎锤、破碎混凝土基础	m3	1.73			
11	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.39			
12	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.73			
13	010516002003	预埋铁件	1、铁件制作、安装	t	0.1			
		分部小计						
		花架二						
		木结构						
14	050302001005	原木（柱）	1. 材质：方形防腐樟子松	m	37.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:190*190mm					
15	050302001006	原木柱（凳子）	1. 材质:方形防腐樟子松 2. 规格:55*375mm	m	4.32			
16	050302001007	原木梁	1. 材质:方形防腐樟子松 2. 规格:80*180mm	m	50.4			
17	050302001008	原木檩条	1. 材质:矩形防腐樟子松梁 2. 规格:50*130mm	m	133.2			
18	050305003002	座凳面	1. 竹材种类:防腐樟子松木制座凳面 2. 座凳面厚度、宽度:座凳面 厚4.2cm	m	32			
19	011404012002	梁柱饰面油漆	1. 其他木材面过氯乙烯漆五遍成活	m2	133.4			
		分部小计						
		基础						
20	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m内 3. 机械挖土方	m3	6.8			
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	3.78			
22	010103002002	余方弃置	1、余土方外运 2、机械弃土装土运土 3、运距: 暂按8km考虑	m3	3.02			
23	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:履带式单斗液压挖掘机带破碎锤、破碎混凝土基础	m3	3.02			
24	010501001002	垫层	1、混凝土种类:商砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.69			
25	010501003002	独立基础	1、混凝土种类:商砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.02			
26	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作、安装	t	0.176			
		分部小计						
		花围栏						
27	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏板材料种类、规格、颜色:防腐木花园围栏 2. 围栏片高度为0.5m, 围栏片每篇厚度为1cm, 主柱高度0.6m	m	58.05			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：劳动基地防腐木花架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

