

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		0
1.1	玻璃雨棚		
1.2	4号楼窗口垭口贴瓷砖		
1.3	心理室墙板		
1.4	会议室		
1.5	宣泄室		
1.6	吊顶工程		
1.7	灯具及电路改造		
1.8	柜体		
1.9	2号楼校歌软膜灯箱		
1.10	更换暖气片发生项目		
1.11	教室墙围刷涂料		
1.12	4号楼修复墙板、地板、柜体		
1.13	1号、2号楼过道岩石画		
1.14	砖砌电缆沟		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃雨棚						
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的面层类型:铝塑板雨蓬面层 2. 龙骨种类:型钢龙骨	m2	25.7			
2	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型:工字钢 2. 面层材料品种、规格:6+6mm夹胶玻璃	m2	25.7			
3	011701003001	脚手架	1. 移动脚手架	m2	25.7			
		分部小计						
		4号楼窗口垭口贴瓷砖						
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有抹灰层 2. 饰面材料种类:	m2	31.2			
5	011502003001	石材装饰线	1. 基层类型:抹灰层 2. 线条材料品种、规格、颜色:6cm*20cm面砖	m	156			
		分部小计						
		心理室墙板						
6	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mmA级防火护墙板	m2	70			
7	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型:墙面装饰板 2. 线条材料品种、规格、颜色:20*10mm铝合金工字型接缝条	m	60			
8	011502001003	金属装饰线	1. 直角铝合金极筒款 3cm*1.2cm压条	m	58			
9	011502001004	金属装饰线	1. 基层类型:墙面装饰板 2. 线条材料品种、规格、颜色:20*20mm铝合金收口条	m	25			
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚线面砖	m2	3.48			
11	011105006001	金属踢脚线	1. 6cm铝合金极筒款踢脚线+阴角+阳角+中接+堵头	m2	3.48			
		分部小计						
		会议室						
12	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层为17mm实木生态板铺在奥松板上 成品安装 2. 镀锌轻钢龙骨+双层	m2	9.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18mm厚奥松板打底，防火涂料二遍					
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm1:3水泥砂浆找平层 2. 木地板局部找平	m2	24.9			
14	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、运动木地板上整铺5.1mm专用减震橡胶垫块，	m2	24.9			
15	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 15mm厚度三层实木复合地板ENF级国标地板铺在水泥地面上 成品安装	m2	24.9			
16	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20*20mm加厚铝合金大直角条、封边条	m	18.6			
		分部小计						
		宣泄室						
		墙面工程						
17	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的龙骨类型:轻钢龙骨 2. 饰面种类:石膏板面层	m2	13.5			
18	011207001003	墙面装饰板	1. 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2. 墙饰面 面层 12mm防火石膏板墙面 3. 用于门洞封堵	m2	4.4			
19	031005001001	铸铁散热器	1. 铸铁散热器拆除 散热器高度600mm以内 单组片数35片以内	组	4			
20	031005001002	铸铁散热器	1. 结构形式:铸铁散热器柱型(柱翼型) 每组 23片（主材利旧） 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	4			
21	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除工程 窗台板拆除 石材瓷板	m	2.3			
		分部小计						
		软包墙面						
22	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	48.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距30cm以内 2. 基层材料种类、规格:15mm细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:满铺600*600mm海绵块+外包高档人造革软包面层					
23	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:明装	个	1			
		分部小计						
		吊顶工程						
24	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防火石膏板	m2	11.7			
25	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:规格600×600mm 平面	m2	15.5			
26	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:70mm 间距 铝方通吊顶 (50*60*0.6)	m2	15.5			
		分部小计						
		地面工程						
27	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有抹灰层 2. 饰面材料种类:面砖踢脚	m2	2.19			
28	011103001001	地面	1. 10厚塑胶面层	m2	32.4			
29	011101005001	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	m2	32.4			
		分部小计						
		墙面、天棚工程						
30	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除工程 抹灰面油漆	m2	102.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料					
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	m2	70.2			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙面腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 乳胶漆2遍	m2	70.2			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 天棚装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	m2	32.4			
34	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:天棚腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 乳胶漆2遍	m2	32.4			
		分部小计						
		电路改造						
35	011613001001	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	8			
36	030412004001	装饰灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:120*5cm 3. 安装形式:吸顶灯 4. 满足甲方及设计要求	套	8			
37	030411004002	配线 BV-4mm2	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm2	m	50			
38	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	25			
		分部小计						
		吊顶工程						
39	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:仿木纹漆铝方通隔栅吊顶间距150mm*150mm	m2	160			
40	011502001001	金属装饰线	1. 名称: 铝方通支撑条 2. 规格、材质: 3*3cm铝合金	m	228			
41	030412001001	普通灯具	1. 名称:条形灯 2. 型号:60W 3. 规格:120*10cm	套	16			
42	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚面刷界面剂一遍	m2	200			
43	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:天棚面腻子 3. 刮腻子遍数:满刮3遍	m2	200			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具及电路改造						
44	030411004001	配线 BV-4mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线BV-4mm2 3. 型号:BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	150			
45	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:砖槽	m	6			
46	030412001002	普通灯具	1. 名称:实木中式造型灯 2. 型号:100w 3. 规格:50*50cm 4. 满足甲方及设计要求	套	6			
		分部小计						
		柜体						
		一层柜体						
47	01B005	一层柜体	1. 名称：一层生态板柜体 2. 规格：高208cm*140cm厚30cm*5套 3. 材质：17mm厚双层E0级环保生态板	m	4.2			
48	01B006	一层柜体（三角形顶部）	1. 名称：一层生态板柜体（三角形顶部） 2. 规格：2m*0.3m宽*8条 3. 材质：17mm厚双层E0级环保生态板	m	16			
49	01B007	矮凳	1. 名称：矮凳 2. 规格：高0.4m*厚0.3m*长1.4m*4套 3. 材质：17mm厚E0级环保生态板	m	5.6			
		分部小计						
		二、三层东、西侧柜体						
50	01B008	二层西侧柜体	1. 名称：二层西侧柜体 2. 规格：长9.74m*宽1.1m*厚0.3m 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	9.74			
51	01B009	二层西房子造型柜体	1. 名称：二层西房子造型柜体 2. 规格：长1.5m*高2m*厚0.3m *2套 3. 材质：17mm厚双层生态	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板					
52	01B010	二层东柜体及三层东柜体	1. 名称：二层东柜体及三层东柜体 2. 规格：高1.47*长0.85m*厚0.3m*12套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	10.2			
53	01B011	二层东矮柜及三层东矮柜	1. 名称：二层东矮柜及三层东矮柜 2. 规格：长2.73*高0.43*厚0.3m*6套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	16.38			
		分部小计						
		三层西柜体						
54	01B012	三层西柜体	1. 名称：三层西柜体 2. 规格：高1.67*长1.75m*厚0.3m*3套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	5.25			
55	01B013	三层西柜体	1. 名称：三层西柜体 2. 规格：高1.1*长2m*厚0.3m*2套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	4			
56	01B014	矮凳	1. 名称：矮凳 2. 规格：长1m*高0.44m*厚0.3m*4套 3. 材质：17mm厚生态板	m	4			
		分部小计						
		四层西柜体						
57	01B015	四层西柜体	1. 名称：四层西柜体 2. 规格：长1m*高1.53m*厚0.3m*4套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	4			
58	01B016	四层西柜体	1. 名称：四层西柜体 2. 规格：长2.44m*高1.1m*厚0.3m*2套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	4.88			
59	01B017	矮凳	1. 名称：矮凳 2. 规格：长1m*高0.44m*	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚0.3m*4套 3. 材质：17mm厚生态板					
		分部小计						
		四层东柜体						
60	01B018	四层东柜体	1. 名称：四层东柜体 2. 规格：长1.57m*高2m*厚0.3m*5套 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	7.85			
61	01B019	桌板	1. 名称：桌板 2. 规格：长1.36m*高0.1m*4套 3. 材质：17mm厚生态板	m	5.44			
62	01B020	四层柜体（三角形顶部）	1. 名称：四层生态板柜体（三角形顶部） 2. 规格：2m*0.3m宽*8条 3. 材质：17mm厚双层生态板	m	16			
63	01B021	矮凳软包	1. 名称1-4层矮凳软包 2. 规格：长60m*宽0.3m*3cm厚	m	60			
		分部小计						
		2号楼校歌软膜灯箱						
64	011507003001	灯箱	1. 箱体规格：190*223cm 2. 基层材料种类：灯箱基层 不锈钢框+广告牌基层 钢结构 一般 3. 面层材料种类：灯箱软膜、灯片	m2	4.24			
65	011507003002	灯箱不锈钢框	1. 箱体规格：190*223cm 2. 基层材料种类：灯箱基层 不锈钢框	m2	16.52			
66	01B022	人体感应语音提示器	1. 名称：人体感应语音提示器 2. 存储容量：标配128MB、最高可支持32G内存卡 3. 音乐格式：MP3格式 4. 探测距离：<5米 5. 感应方式：人体红外感应 6. 语音替换方式：SD卡替换 7. 探测角度：x轴方向为120°，y轴方向为100° 8. 满足甲方及设计要求	套	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		更换暖气片发生项目						
67	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除工程 天棚 金属龙骨 矿棉板	m2	30			
68	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2. 面层材料品种、规格:吸音板天棚 矿棉吸音板	m2	30			
69	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:地面及楼面 2. 打洞部位材质:地面面砖及砼顶板厚度300mm 3. 洞尺寸:直径4cm圆	个	208			
70	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位:地面及楼面 2. 打洞部位材质:地面面砖及砼顶板厚度300mm 3. 洞尺寸:直径40cm圆	个	2			
71	01B002	修补地面大理石维修恢复	1. 修补地面大理石维修恢复（地面垫层及面层及砼板）	m2	20			
72	011615001003	房间内打孔刮腻子修补	1. 部位:房间内打孔刮腻子修补	m2	200			
		分部小计						
		教室墙围刷涂料						
73	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:高档（类似知名品牌）乳胶漆 室内 墙面二遍	m2	1425.6			
		分部小计						
		4号楼修复墙板、地板、柜体						
74	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的龙骨类型:轻钢龙骨 2. 饰面种类:木质墙板	m2	65			
75	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mmA级防火护墙板	m2	65			
76	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 4号楼木地板修复美容:20*20mm孔洞及掉色等情况	m2	350			
77	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有旧生态板柜体 2. 用于4号楼	m2	20			
78	011501006001	生态板造型柜	1. 材料种类:板材为17mm	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-土建

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚，板材类似于E0级环保生态板（板材、合页利旧）重新安装 2.用于4号楼					
		分部小计						
		1号、2号楼过道岩石画						
79	011204004001	干挂钢骨架	1. 骨架种类、规格:镀锌方钢管40*40*2.5mm	t	0.372			
80	011207001002	墙面装饰板	1. 岩羊背景墙防腐木装饰背景墙（长7.9m*高1.6m*厚4.5cm*2套）	m2	25.25			
81	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 基层类型:防腐木 2. 浮雕材料种类:手绘壁画普通	m2	25.25			
82	011207002002	墙面装饰浮雕	1. 基层类型:防腐木 2. 浮雕材料种类:手绘壁画高级 3. 浮雕样式:岩羊	m2	11.2			
83	050307019001	其他景观小摆设	1. 名称:吉祥物岩羊雕塑 2. 规格尺寸:约高1400*长1175mm 3. 材质: 材质: 191A树脂+铂金玻璃纤维 3d建模-开模具-出毛坯-刷纤维布-打磨-整形-底漆-高级环保汽车面漆。内部钢结构加强加固，表面精细打磨。	个	1			
84	01B003	防腐木激光雕刻牌	1. 防腐木激光雕刻牌，刷木油两遍 2. 1.2m*0.7m*厚3.6cm*4块	个	4			
85	01B004	防腐木激光雕刻牌	1. 防腐木激光雕刻牌，刷木油两遍 2. 2m*0.5m*厚3.6cm	个	1			
		分部小计						
		砖砌电缆沟						
86	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖240mm 2. 砖地沟体积:31*0.4*0.24m=2.97m3 3. 砌筑用水泥砂浆 M7.5	m	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 维修改造工程-土建

标段：乌海市第四中学优质均衡校内维修及文化建设、标识牌改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。