

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 巴音陶亥水务工作站 一级干渠维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分建筑工程			1			
—		灌溉与排水工程			1			
(一)		衬砌工程			1			
1		一级渠(现浇砼梯形断面开口7.50m(0+000—0+658))			1			
	500101003002	土方开挖	1. 土类分级: 一二类土	m ³	4566			
	10360换	挖掘机挖土方土类级别 I~II		100m ³	0.01			
	500103001001	土方回填	1. 填筑体干密度、渗透系数: 压实度不小于0.93	m ³	176			
	30075	土石坝物料压实(自料场直接运输上坝)(土料)拖拉机压实干密度≤16.67kN/m ³		100m ³ 实方	0.01			
	500114001001	弃土外运	1. 运距: 3km	m ³	4359			
	借1-203	自卸汽车运土(载重6t以内)运距3km		1000m ³	0.001			
	500109001001	渠底	1. 部位及类型: 渠底 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30F200W6商砼	m ³	349			
	40061*0.5, + 40062*0.5	明渠衬砌厚度15cm内插法 实际衬砌厚度(cm): 20换为【商品混凝土C30】		100m ³	0.01			
	500109001002	渠坡	1. 部位及类型: 渠坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30F200W6商砼	m ³	488.6			
	40061换	明渠衬砌厚度15cm换为【商品混凝土C30F200 W6】		100m ³	0.01			
	500108009001	聚乙烯膜	1. 0.5mm厚聚乙烯膜	m ²	7084.7			
	90055	塑料薄膜铺设平铺		100m ²	0.0025			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：巴音陶亥水务工作站一级干渠维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	90056	塑料薄膜铺设斜铺边坡1:2.5		100m ²	0.0075			
	500109009001	高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板	1. 填料的种类、规格：2.5cm宽高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板	m ²	132.62			
	HY9039	聚苯乙烯保温板		100m ²	0.01			
	500108009002	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 3mm厚PY类自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	178.69			
	90181	复合柔毡铺设平铺		100m ²	0.01			
	500109009002	双组份聚硫密封胶填缝	1. 填料的种类、规格：双组份聚硫密封胶	m ³	0.83			
	HY4006	双组份聚硫密封胶填缝		m ³	1			
	500111001001	马镫制安	1. 型号、规格：边长5cmL型钢，宽度3cm，厚度2mm	t	1.047			
	40289换	钢筋制作与安装		t	1			
	500114001002	挤塑聚苯乙烯泡沫板	1. 8cm厚挤塑聚苯乙烯闭孔泡沫板(30kg/m ³)	m ²	6701			
	HY9039	聚苯乙烯保温板		100m ²	0.01			
	500114001003	网片制安	1. 网片规格：Φ4×100×100mm 钢丝网片制安	m ²	6631			
	500110001001	钢模板制安	1. 钢模板制安	m ²	165.78			
	50003	普通标准钢模板制作		100m ²	0.01			
	50004	普通标准钢模板安装、拆除		100m ²	0.01			
2		废弃衬砌渠道砼拆除及弃渣外运(运距3km)			1			
	500114001004	拆除及弃渣外运	1. 废弃衬砌渠道砼拆除及外运 2. 运距：3km	m ³	397.86			
	HY3004换	挖掘机拆除砌体水泥浆砌石		100m ³	0.01			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 巴音陶亥水务工作站一级干渠维修改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：巴音陶亥水务工作站一级

干渠维修改造工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]