

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌海市海南区巴音陶亥水务工作站一级干渠维修改造工程

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程			1			
一		灌溉与排水工程			1			
(一)		衬砌工程			1			
1		一级渠（现浇砼梯形断面开口7.50m（0+000--0+658））			1			
	500101003002	土方开挖	m³	1. 土类分级：一二类土	4566			
	500103001001	土方回填	m³	1. 填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.93	176			
	500114001001	弃土外运	m³	1. 运距：3 km	4359			
	500109001001	渠底	m³	1. 部位及类型：渠底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30F200W6商砼	349			
	500109001002	渠坡	m³	1. 部位及类型：渠坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30F200W6商砼	488.6			
	500108009001	聚乙烯膜	m²	1. 0.5mm厚聚乙烯膜	7084.7			
	500109009001	高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板	m²	1. 填料的种类、规格：2.5cm宽高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板	132.62			

法定代表人：\_\_\_\_\_签字

(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌海市海南区巴音陶亥水务工作站一级干渠维修改造工程

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500108009002	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1. 3mm厚PY类自粘聚合物改性沥青防水卷材	178.69			
	500109009002	双组份聚硫密封胶填缝	m <sup>3</sup>	1. 填料的种类、规格:双组份聚硫密封胶	0.83			
	500111001001	马镫制安	t	1. 型号、规格:边长5cmL型钢板, 宽度3cm, 厚度2mm	1.047			
	500114001002	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m <sup>2</sup>	1. 8cm厚挤塑聚苯乙烯闭孔泡沫板 (30kg/m <sup>3</sup> )	6701			
	500114001003	网片制安	m <sup>2</sup>	1. 网片规格:Φ4×100×100mm钢丝网片制安	6631			
	500110001001	钢模板制安	m <sup>2</sup>	1. 钢模板制安	165.78			
2		废弃衬砌渠道砼拆除及弃渣外运 (运距3km)			1			
	500114001004	拆除及弃渣外运	m <sup>3</sup>	1. 废弃衬砌渠砼拆除及外运 2. 运距:3km	397.86			
3		挖树根及清理			1			
		第五部分 施工临时工程			1			
一		施工降水井点			1			
二		安全生产措施费			1			
	500114002003	安全生产措施费	项	1. 费率2.5%	1			

法定代表人：\_\_\_\_\_签字

(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌海市海南区巴音陶亥水务工作站一级干渠维修改造工程

第 3 页、共 3 页

		合 计						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

法定代表人：\_\_\_\_\_签字  
(或委托代理人)

## 其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：巴音陶亥水务工作站一级

干渠维修改造工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]