

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱
环节提升项目-小学部室外活动场域改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装（结构土方）						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.38mm	m3	668.5			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：10Km	m3	668.5			
		分部小计						
		沙池土方						
3	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.45mm	m3	60.36			
4	040103001001	回填方	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土	m3	25.17			
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：10Km	m3	35.19			
		分部小计						
		台地种植（结构土方）						
		台地种植一						
6	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.38m	m3	26.14			
7	040103001003	回填方	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土	m3	7.24			
8	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：10Km	m3	18.9			
		分部小计						
		台地种植二						
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.38m	m3	34.51			
10	040103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土	m3	8.79			
11	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：10Km	m3	25.72			
		分部小计						
		廊架土方						
12	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土	m3	25.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱
环节提升项目-小学部室外活动场域改造
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有面包砖面层	m ²	990.8			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除10cm厚混凝土垫层	m ²	990.8			
3	041001003002	拆除基层	1. 拆除10cm厚级配砂石垫层	m ²	990.8			
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有菜池	m ³	2.5			
5	041001005001	拆除侧、平(绿)石	1. 拆除原有道牙	m	132			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10Km	m ³	262.75			
		分部小计						
		廊架						
7	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m ³	1.62			
8	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.08			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.4			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.03			
11	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	0.152			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:焊接钢管 φ150*3 2. 工作内容:制作、安装、场内运输1KM以内、刷防锈漆一遍及黑色氟碳漆饰面	t	1.105			
13	050305005001	预制混凝土桌凳	1. 桌凳形状:六边形 2. 底座材质:预制清水混凝土GRC坐凳底座 3. 凳面材质:栗色重型竹木(截面100*30mm留缝10mm)	个	11			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:口100*50*2.5 2. 构件类型:钢支撑 3. 安装高度:2.8m 4. 工作内容:制作、安装、场内运输1KM以内、刷防锈漆一遍及木纹漆饰面	t	2.066			
15	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:镂空字	m ²	21.56	329.1		
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱环节提升项目-小学部室外活动场域改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体+透明3mm厚亚克力造型（光源透过镂空亚克力字体）					
16	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：钢化玻璃 2. 防护材料种类：贴防晒膜	m2	75.29			
17	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：铝板电脑数控雕刻造型	m2	28.06			
		分部小计						
		台地种植池						
		台地种植池（一）						
18	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层	m3	10.09			
19	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.54			
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500*200*300cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 靠背材料品种：C20混凝土	m	58.98			
21	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500*400*300cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 靠背材料品种：C20混凝土	m	53.93			
		分部小计						
		台地种植池（二）						
22	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层	m3	13.62			
23	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	4.58			
24	040204004005	安砌侧（平、	1. 材料品种、规格：	m	14.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小学部室外活动场域改造

标段: 乌海市乌达区实验中学关于薄弱
环节提升项目-小学部室外活动场域改造
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		缘) 石	500*200*300cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 靠背材料品种:C20混凝土					
25	040204004006	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格:500*400*300cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 靠背材料品种:C20混凝土	m	119.52			
		分部小计						
		沙池						
26	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	6.59			
27	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.39			
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	24.17			
29	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚白色水磨石(建筑胶粘结)	m2	48.46			
30	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚碎石垫层	m3	16.36			
31	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:白色无尘海沙	m3	24.54			
		分部小计						
		铺装工程						
		白色卵石						
32	040202010001	卵石	1. 石料规格:白色卵石 2. 厚度:10cm	m2	176.57			
		分部小计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱
环节提升项目-小学部室外活动场域改造
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		透水砖铺装						
33	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	767.82			
34	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	767.82			
35	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	76.78			
36	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚 红色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种 、厚度:30厚1:3干硬性水 泥砂浆	m2	698.14			
37	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*2 00*100cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:3 0厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 靠背材料品种:C20混凝 土	m	222.28			
		分部小计						
		彩色沥青路面						
38	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检 验	m2	991.39			
39	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	991.39			
40	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	99.14			
41	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	945.49			
42	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒 式沥青混凝土(AC-25) 2. 厚度:5cm	m2	945.49			
43	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:透水 性彩色沥青混凝土(AC-1 0) 2. 厚度:3cm	m2	945.49			
44	040203004001	封层	1. 材料品种:无色透明保 护剂	m2	945.49			
45	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*2 00*100cm花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:	m	152.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱环节提升项目-小学部室外活动场域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱环节提升项目-小学部室外活动场域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			
2.2	材料暂估价	-		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：小学部室外活动场域改造

标段：乌海市乌达区实验中学关于薄弱环节提升项目-小学部室外活动场域改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：