

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（拆除）				
2	乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）				
3	乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装）				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（拆除）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	外墙升级改造		
1.2	小门厅		
1.3	一楼建构区		
1.4	一楼教室走廊		
1.5	二楼教室走廊		
1.6	二楼阅读走廊		
1.7	二楼北走廊拆除		
1.8	二楼舞蹈/音乐厅		
1.9	二楼美工区		
1.10	四个楼梯间		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（拆除）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙升级改造						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原外墙面瓷砖	m2	1743			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除原有墙面腻子	m2	2237			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装工程废料 3. 自卸汽车运距:15km	m3	40.07			
		分部小计						
		小门厅						
4	011608001002	铲除油漆面	铲除原有墙面腻子	m2	83			
		分部小计						
		一楼建构区						
5	011608001003	一楼南建构区铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	59			
6	011608001004	一楼北建构区铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	210			
		分部小计						
		一楼教室走廊						
7	011608001005	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	674			
		分部小计						
		二楼教室走廊						
8	011608001006	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	674			
		分部小计						
		二楼阅读走廊						
9	011608001007	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	276			
		分部小计						
		二楼北走廊拆除						
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 原砖砌墙体拆除 2. 240mm厚	m3	47.4			
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原石膏板吊顶拆除	m2	478			
12	01B001	原装饰拆除/物品搬移	1. 原装饰拆除/物品搬移	工日	16			
13	01B002	拆除垃圾下楼	1. 楼层运出垃圾 垂直运	m3	98.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程(拆除) 标段: 乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（拆除） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	外墙升级改造		
1.2	小门厅		
1.3	大厅		
1.4	一楼建构区		
1.5	一楼教室走廊		
1.6	二楼教室走廊		
1.7	二楼阅读走廊		
1.8	二楼舞蹈/音乐厅		
1.9	二楼美工区		
1.10	四个楼梯间		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙升级改造						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 施工部位:原有瓷砖墙面 2. 20mm厚M10水泥砂浆找平 3. 压入玻纤网格布一层	m2	1743			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	3980			
3	01B001	高空作业车租赁	1. 高空作业车租赁费	台班	15			
		分部小计						
		小门厅						
4	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨(不上人型) 规格300×300mm跌级 2. 面层材料品种、规格:9.5mm防火石膏板	m2	28.5			
5	011207001001	南侧造型墙	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层	m2	11.5			
6	011207001002	垭口造型	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层	m2	20.2			
7	010808007001	成品木门窗套	1. 实木复合垭口定制 2. 规格：500mm宽	m	9			
8	011406001002	乳胶漆内墙面	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	83			
9	011406001003	乳胶漆天棚面	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	28.5			
10	01B002	原装饰拆除人工	1. 原装饰拆除人工	工日	2			
		分部小计						
		大厅						
11	011207001003	“维邦幼儿园”	1. 龙骨基层 断面7.5cm2	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		造型墙	以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层					
12	011207001004	“维邦幼儿园”造型墙	1. 轻钢龙骨 2. 50*60铝方通定制	m2	6.25			
13	011304001002	“维邦幼儿园”实木隔板线型灯饰	1. 实木隔板线型灯饰 2. 规格：20*10 3. 变压400w无声电源	m	9			
14	011406001004	乳胶漆内墙面	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保净味乳胶漆2遍	m2	60			
15	011207001005	大厅北侧造型墙	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层	m2	36			
16	010808007002	大厅北墙造型实木垭口	1. 实木复合垭口定制	m2	21.5			
17	011304001003	大厅北墙实木隔板线型灯饰	1. 实木隔板线型灯饰 2. 规格：20*10 3. 变压400w无声电源	m	9			
18	011406001005	大厅北墙刮腻子	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保净味乳胶漆2遍	m2	36			
19	011207001006	大厅二楼平台房屋造型	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层	m2	10			
20	011406001006	大厅二楼平台房屋造型刮腻子	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保净味乳胶漆2遍	m2	10			
21	011503001001	大厅二楼平台铁艺楼梯扶手定制	1. 铁艺楼梯扶手定制 2. 膨胀螺丝固定 3. 高度1.2m	m2	8.6			
22	011406001007	乳胶漆天棚面	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保净味乳胶漆2遍	m2	54			
23	01B003	原装饰拆除人工	1. 原装饰拆除人工	工日	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼建构区						
24	011406001008	一楼南建构区墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	59			
25	011406001009	一楼南建构区顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	44.5			
26	011207001007	一楼北建构区东墙造型	1. 龙骨基层 断面7.5cm以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚欧松板打底 3. 9.5mm厚防火石膏板面层	m2	30.7			
27	011406001010	一楼北建构区墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	210			
28	011406001011	一楼北建构区顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	154.5			
29	01B013	原装饰拆除/物品搬移	1. 原装饰拆除/物品搬移	工日	5			
		分部小计						
		一楼教室走廊						
30	011615001001	开孔（打洞）	1. 机器开孔7.5CM灯眼	个	200			
31	011406001012	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	674			
32	011406001013	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	201.5			
33	01B014	原装饰拆除/物品搬移	1. 原装饰拆除/物品搬移	工日	6			
		分部小计						
		二楼教室走廊						
34	011615001002	开孔（打洞）	1. 机器开孔7.5CM灯眼	个	200			
35	011406001014	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	674			
36	011406001015	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	201.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	01B015	原装饰拆除/物品搬移	1. 原装饰拆除/物品搬移	工日	6			
		分部小计						
		二楼阅读走廊						
38	011406001016	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆2遍	m2	276			
39	011406001017	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环保净味乳胶漆2遍	m2	171.5			
40	01B021	原装饰拆除/物品搬移	1. 原装饰拆除/物品搬移	工日	6			
		分部小计						
		二楼舞蹈/音乐厅						
41	011210006001	石膏板造型隔断	1. 9.5mm厚双面防火石膏板面层 2. 轻钢龙骨	m2	7.2			
42	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 9.5mm厚防火石膏板 2. 木龙骨 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 3. 机器打磨圆角	m2	6.4			
43	010810002001	木窗帘盒	1. 18mm欧松板底板 2. 9.5mm防火石膏板 3. 木龙骨	m	27.5			
44	010808007003	成品木门窗套	1. 实木复合双开套装门定制2070mm*1460mm*250mm 2. 五金配件（门锁、合页、门吸）	樘	1			
45	011406001018	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆2遍	m2	175			
46	011406001019	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环保净味乳胶漆2遍	m2	183.6			
		分部小计						
		二楼美工区						
47	011302001002	石膏板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨(不上人型) 规格300×300mm	m2	282			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修） 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			跌级 2. 面层材料品种、规格:9.5mm防火石膏板					
48	011210006002	石膏板造型隔断	1. 9.5mm厚双面防火石膏板面层 2. 轻钢龙骨	m2	28			
49	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 9.5mm厚防火石膏板 2. 木龙骨 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 3. 机器打磨圆角	m2	25.6			
50	010810002002	木窗帘盒	1. 18mm欧松板底板 2. 9.5mm防火石膏板 3. 木龙骨	m	30			
51	011207001009	西侧造型墙	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚双面欧松板打底 3. 9.5mm厚双面防火石膏板面层	m2	26.5			
52	010808007004	隔断异形垭口定制	1. 实木复合异型垭口定制	m2	6			
53	011207001010	中间乐高造型墙	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚双面欧松板打底 3. 9.5mm厚双面防火石膏板面层	m2	11.4			
54	011207001011	东侧造型墙	1. 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2. 18mm厚双面欧松板打底 3. 9.5mm厚双面防火石膏板面层	m2	26.5			
55	011104002002	东墙地台	1. 18mm厚双面欧松板打底 2. 木龙骨，龙骨间距300 3. 地台高度600 4. 2mm厚地膜 5. 12mm厚实木复合强化地板	m2	47.5			
56	010808007005	实木窗套线定制	1. 实木窗套线定制 2. 规格：500mm宽	m	92			
57	011406001020	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	366			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011406001021	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	282			
		分部小计						
		四个楼梯间						
59	011406001022	墙面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	501			
60	011406001023	顶面乳胶漆	1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保净味乳胶漆2遍	m2	176			
61	01B026	垃圾清理/卫生保洁	1. 垃圾清理/卫生保洁	工日	4			
		分部小计						
		措施项目						
62	011701008001	外装饰吊篮	1. 施工内容：外墙升级改造 2. 脚手架种类：外装饰吊篮	m2	3980			
63	011701006001	粉饰脚手架	1. 施工部位：小门厅 2. 施工内容：室内装修 3. 脚手架种类：粉饰脚手架，高度3.9m	m2	111.5			
64	011701006002	粉饰脚手架	1. 施工部位：大厅 2. 施工内容：室内装修 3. 脚手架种类：粉饰脚手架，高度6.94m	m2	106			
65	011701006003	粉饰脚手架	1. 施工部位：一楼建构区 2. 施工内容：室内装修 3. 脚手架种类：粉饰脚手架，高度3.9m	m2	468			
66	011701006004	粉饰脚手架	1. 施工部位：楼梯间 2. 施工内容：室内装修 3. 脚手架种类：粉饰脚手架，高度6.94m	m2	677			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修） 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（装饰装修）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安
装）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	小门厅		
1.2	大厅		
1.3	一楼教室走廊		
1.4	二楼教室走廊		
1.5	二楼阅读走廊		
1.6	二楼舞蹈/音乐厅		
1.7	二楼美工区		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		小门厅						
1	030412001001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:直径75mm 3. 类型:装饰灯	套	12			
2	011304001001	灯带	1. 20*10硅胶灯带 2. 变压400w无声电源	m	28			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	64			
4	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	21			
5	030411002001	线槽	1. 名称:墙面开槽 2. 材质:砖墙 3. 规格:30mm*30mm	m	21			
		分部小计						
		大厅						
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	93			
7	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	31			
8	030411002002	线槽	1. 名称:墙面开槽 2. 材质:砖墙 3. 规格:30mm*30mm	m	31			
		分部小计						
		一楼教室走廊						
9	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:直径75mm 3. 类型:装饰灯	套	200			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	548			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	182			
		分部小计						
		二楼教室走廊						
12	030412001003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:直径75mm 3. 类型:装饰灯	套	200			
13	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	548			
14	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	182			
		分部小计						
		二楼阅读走廊						
15	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	76			
16	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	228			
17	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	101			
18	030411002003	线槽	1. 名称:墙面开槽 2. 材质:砖墙 3. 规格:管径20mm	m	76			
19	030412001004	轨道射灯	1. 射灯36个 2. 轨道24米 3. 人工安装	套	36			
20	030412001005	吸顶风扇灯	1. 吸顶风扇灯 2. 灯直径580，叶扇直径1320	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程 标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 安装方式:明装	个	4			
22	030404035001	插座	1. 名称:20孔插座	个	3			
23	030404035002	插座	1. 名称:网线插座	个	2			
		分部小计						
		二楼舞蹈/音乐厅						
24	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	109			
25	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	327			
26	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	145			
27	030411002004	线槽	1. 名称:墙面开槽 2. 材质:砖墙 3. 规格:30mm*30mm	m	73			
28	030412001006	轨道射灯	1. 射灯32个 2. 轨道48米 3. 人工安装	套	32			
29	030412001007	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:直径75mm 3. 类型:装饰灯	套	54			
30	030412001008	吊灯灯饰	1. 吊顶LED灯饰 2. 尺寸:直径800	套	5			
31	030412001009	吊灯灯饰	1. 圆环吊顶LED灯饰 2. 尺寸:直径800	套	5			
		分部小计						
		二楼美工区						
32	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	239			
33	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线	m	717			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程(安装) 标段: 乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程（安装）

标段：乌达区第一幼儿园维邦分园教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：