

军分区地下室修缮整修
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 1米范围内 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	987.69			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 地下室顶板上人工挖土	m3	2059.78			
3	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 地下室侧壁及基底人工挖土	m3	1542.4			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 机械回填 1米范围内	m3	987.69			
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 地下室顶板上 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 夯填	m3	2059.78			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：3:7灰土 3. 周边回填	m3	1542.4			
7	010103002002	土方倒运	1. 废弃料品种：粘土回运 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	93.48			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-土方工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-土方工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-土方工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-加固工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011703001001	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	7.6				
6	011704001001	超高工程增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.85				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-加固工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-加固工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-拆除工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-拆除工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建墙体						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:1砖标准红砖 2. 墙体类型:240mm砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆	m3	18.87			
2	010401001001	砖基础	1. 砖胎膜	m3	8.01			
3	011707004001	两种材料交接处挂网	不同材料交接处挂钢丝网	m2	22.17			
		分部小计						
		地面						
4	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平，洇水泥浆擦缝800*800 3. 素水泥浆一道	m2	1116.23			
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚面砖，填缝剂填缝	m2	79.98			
		分部小计						
		内墙面						
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚混合砂浆打底 3、6厚混合砂浆压实抹平	m2	1957.32			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍，分遍磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：防潮涂料两道：纵横方向各刷一道	m2	2002.34			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:复补腻子，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：涂饰面层涂料二遍	m2	2002.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		顶棚						
9	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚混合砂浆打底 3. 6厚混合砂浆压实抹平	m2	1929.89			
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍, 分遍磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数 : 防潮涂料两道: 纵横方向各刷一道	m2	1929.89			
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶棚 2. 刮腻子要求:复补腻子, 磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数 : 涂饰面层涂料二遍	m2	1929.89			
		分部小计						
		外墙面						
12	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比 :15厚1:3水泥砂浆找平	m2	105.32			
13	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚聚苯板保温 B1级 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入双层耐碱玻纤网格布	m2	114.93			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比 :9厚水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚水泥砂浆找平	m2	105.32			
15	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙真石漆两遍	m2	105.32			
		分部小计						
		防水及保温						
		侧面防水						
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	389.08			
17	010903001001	墙面卷材防水	1. 4厚高聚物改性沥青防	m2	389.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水卷材（聚氨酯SBS II型）					
18	011201001004	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	389.08			
19	011001003002	保温隔热墙面	1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层	m2	389.08			
		分部小计						
		顶面防水						
20	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄处30mm厚找坡2%轻骨料混凝土找坡层	m2	1651.52			
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1651.52			
22	011001001002	保温隔热屋面	1. 100厚挤塑聚苯板保温层	m2	1651.52			
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层	m2	1651.52			
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 4+3厚高聚物改性沥青防水卷材（聚氨酯SBS II型）	m2	1651.52			
25	01B001	0.4厚聚乙烯膜	1. 0.4厚聚乙烯膜	m2	1651.52			
26	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 100厚C20细石混凝土内配双向a6-200钢筋网片	m2	1651.52			
		分部小计						
		室外工程						
		台阶						
27	010507004001	台阶	1. 60厚C20混凝土台阶（厚度不包含台阶三角部分）	m2	20			
28	011702027001	台阶	1. 台阶模版	m2	20			
29	011107001001	石材台阶面	1. 25厚花岗岩踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	20			
		分部小计						
		散水						
30	011702029001	散水	1. 散水模版	m2	4.92			
31	010507001001	散水、坡道	1. 60mm厚C20细石混凝	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室修缮整修工程-修缮工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-安装修
缮工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-安装
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 军分区地下室修缮整修工程-安装
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化拆除工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-硬化 标段: 军分区地下室修缮整修工程
拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-硬化 标段: 军分区地下室修缮整修工程
拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-硬化恢复工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道	m2	1391.08			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚3：7灰土	m3	278.22			
3	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：10cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：每隔6米设伸缩缝，填沥青砂浆	m2	1391.08			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300*150*60广场砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆	m2	1391.08			
5	010103002001	土方倒运	1. 废弃料品种：粘土回运 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	351.11			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-硬化恢复工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-硬化恢复工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-硬化恢复工程 标段: 军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池拆除工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池拆除工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池拆除工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		种植池						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	17.66			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	42.39			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	9.46			
4	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚防水砂浆平面	m2	75.69			
5	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚防水砂浆立面	m2	372.16			
6	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.57			
7	011702028001	压顶	1. 扶手断面尺寸:压顶模版	m2	63.08			
8	011108001001	压顶石	1. 工程部位:种植池 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚压顶石	m3	12.62			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 防护材料种类:网格布一层 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆	m2	126.16			
10	010902006001	泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：UPVC	根	106			
		分部小计						
		围墙						
11	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3：7灰土	m3	2.5			
12	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	6.77			
13	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	14.07			
14	010904003003	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚防水砂浆平面	m2	6.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507005002	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.46			
16	011702028002	压顶	1.扶手断面尺寸:压顶模版	m2	12.14			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.02			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300箍筋	t	0.016			
19	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:筒瓦、板瓦 2.粘结层砂浆的配合比:3 0厚1: 3水泥砂浆	m2	29.34			
20	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:围墙脚手架	m2	60.7			
		分部小计						
		土方						
21	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别 :一、二类土	m3	194.91			
22	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土	m3	125.59			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池工程

标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-围墙、种植池工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		起挖、清除						
1	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径:清除现状灌木、外运	株	5			
2	050101001001	起挖乔木	1. 树干周长:20cm以内 2. 带土球起挖、倒运、假植	株	1			
3	050101001002	起挖乔木	1. 树干周长:30cm以内 2. 带土球起挖、倒运、假植	株	3			
4	050101001003	起挖乔木	1. 树干周长:50cm以内 2. 带土球起挖、倒运、假植	株	7			
5	050101001004	起挖乔木	1. 树干周长:130cm以内 2. 带土球起挖、倒运、假植	株	14			
		分部小计						
		栽植						
6	050101001005	栽植乔木	1. 树干周长:20cm以内 2. 起挖倒运、带土球栽植 3. 新工养护、水车浇水 4. 三脚架支撑	株	1			
7	050101001006	栽植乔木	1. 树干周长:30cm以内 2. 起挖倒运、带土球栽植 3. 新工养护、水车浇水 4. 三脚架支撑	株	3			
8	050101001007	栽植乔木	1. 树干周长:50cm以内 2. 起挖倒运、带土球栽植 3. 新工养护、水车浇水 4. 三脚架支撑	株	7			
9	050101001008	栽植乔木	1. 树干周长:130cm以内 2. 起挖倒运、带土球栽植 3. 新工养护、水车浇水 4. 三脚架支撑	株	14			
10	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:八宝景天 2. 株高或蓬径:0.2-0.3 3. 单位面积株数:49株/m² 4. 养护期:新工养护,	m2	406.1			
11	050102008002	栽植花卉	1. 水车浇水 2. 养护期:新工养护,	m3	708.62			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-绿化工程 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型机械 标段：军分区地下室修缮整修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：军分区地下室景观修缮工程-大型机械 标段：军分区地下室修缮整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

