

序号	工程名称	单位	数量
	第一部分 建筑工程		
1	丁坝工程	m	138
	土方开挖（用于回填）	m <sup>3</sup>	2462
	土方回填（运距40m）	m <sup>3</sup>	373
	土方回填（利用开挖土）	m <sup>3</sup>	2090
	铅丝石笼丁坝（4道）	m <sup>3</sup>	3579
	铅丝石笼丁坝下砂砾垫层（厚度15cm）	m <sup>3</sup>	154
	无纺布10KN/m	m <sup>2</sup>	1145