工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	岭 人 畄 仏	Λ <i>(</i> Λ	其中
						综合单价	合价	暂估价
		车棚土方						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	15. 73			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	12. 66			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	3. 07			
		分部小计						
		混凝土硬化土方						
4	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 余土装车	m3	268. 6			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 原土回填	m3	24. 42			
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	244. 18			
		分部小计						
		排水沟土方						
7	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	148. 48			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	148. 48			
		分部小计						
		长城墙土方						
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	149. 67			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	99. 15			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考	m3	50. 52			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 2 页 共 4 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	岭 人 畄 仏	Λ <i>(</i> Λ	其中
						综合单价	合价	暂估价
			虑					
		分部小计						
		毛石铺装土方						
12	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 余土装车	m3	57. 6			
13	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	57. 6			
		分部小计						
		廊架土方						
14	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	62. 6			
15	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	45. 94			
16	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	16. 9			
		分部小计						
		围栏土方						
17	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	37. 66			
18	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	17. 26			
19	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	20. 4			
		分部小计						
		新建环保砖土方						
20	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据 施工现场自行考虑 3. 余土装车	m3	1210. 6			
21	01010300200	余方弃	1. 废弃料品种:素土	m3	1210.6			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 3 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价合价		
				7111		综合单价	合价	暂估价
	6	置	2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑					
		分部小计						
		管线土方						
22	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	555			
23	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	555			
		分部小计						
		灯杆基础土方						
24	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 余土装车	m3	7. 49			
25	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	7. 49			
		分部小计						
		手孔井挖土方						
26	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 余土装车	m3	230. 83			
27	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	169. 43			
28	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	61.4			
		分部小计						
		充电桩挖土方						
29	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	2. 11			
30	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	1.38			
31	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工 现场自行考虑	m3	0. 73			
		分部小计						
		配电箱挖土方						
32	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 余土装车	m3	0. 27			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 4 页 共 4 页

	1		至小区名III7					
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>b</i> 立人	<u> </u>	其中
				=		综合单价	合价	暂估价
33	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	0. 27			
		分部小计						
		措施项目						
			+ T N					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价人员):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计目工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工 (赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	Λ <i>Ι</i> Λ	其中
						综合单价	合价	暂估价
		车棚						
		混凝土及模板						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	27. 63			
2	011702001001	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	138. 24			
3	010501006001	设备基础	1. C40无收缩细石混凝土 浇灌包裹柱脚	m3	6. 93			
4	011702002001	矩形柱	1. 包裹柱脚模板 2. 矩形柱 复合模板 钢支 撑	m2	34. 56			
		分部小计						
		钢筋及钢结构						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 20mm 级别: HRB40 0	t	0.918			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8mm 级别: HRB400 2. 名称:箍筋	t	0.09			
7	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: (H1~H2~H1) ×B 1×B2×Tw×T1×T2=(290 ~250~290) ×100×100×5 ×5×5 2. 材质: Q345 3. 机械除锈	t	1. 665			
8	010604001001	钢梁	1. 梁类型: (H1 [~] H2)×B1× B2×Tw×T1×T2=(200 [~] 12 0)×100×100×5×5×5 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 机械除锈	t	1. 512			
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q345 2. 构件类型:Φ89*3、100 *50*1.5 3. 机械除锈	t	1.8			
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 短柱预埋件	t	1. 485			
11	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数: 钢构件经除锈处理后应立 即喷涂二底二面	m2	275. 76			
12	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱	m2	81. 72			
	<u> </u>	1	 本页小计		<u> </u>			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 2 页 共 5 页

							金额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中	
				+117.		综合单价	合价	暂估价	
			2. 防护材料种类: 防火涂料耐火时间1. 5h						
13	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁 2. 防护材料种类: 防火涂料耐火时间1h	m2	194. 04				
14	01B001	张拉膜	1. 采用铝压板及M8普通螺栓将张拉膜固定在钢梁上,张拉膜,端部包裹异型钢梁不小于200mm采用燕尾钉固定,由专业厂家制作安装	m2	405				
		分部小计							
		排水沟							
15	010404001001	垫层	1. 100厚碎石 2. 素土夯实≥0. 95	m3	9. 22				
16	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砌体材料: 200厚块石铺砌	m	51.2				
17	010904003001	楼(地)面砂浆 防水(防潮)	1. 防水层做法:1:2. 5防水砂浆嵌缝抹平赶光 2. 部位:排水沟底部	m2	30. 72				
18	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:1:2. 5防水砂浆嵌缝抹平赶光 2. 部位:排水沟立面	m2	104. 45				
19	010512008001	沟盖板	1. 排水预制沟盖板,运距 投标人自行考虑 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18. 3				
20	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8mm 级别: HRB400	t	1. 113				
21	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 12mm 级别: HRB40 0	t	0.914				
		分部小计							
		长城墙							
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9. 11				
23	011702001002	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	32. 09				
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5. 0	m3	41.41				
XX. 9		n	本页小计 注其中: "定额人工费"						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 3 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉 入 单	△ ₩	其中
						综合单价	合价	暂估价
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 长城墙 厚度: 370 mm 双面 混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5. 0	m3	29. 59			
26	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20 厚1:3水泥砂浆内掺5%防 水剂	m2	219. 08			
27	011407001001	墙面喷刷涂料	喷刷防水涂料两遍	m2	219. 08			
		分部小计						
		毛石铺装						
28	010404001002	垫层	1.100厚粗砂垫层 2.素土夯实≥0.95	m3	11. 52			
29	080205002001	浆砌块料	1.400厚毛石灌浆毛石地 面勾缝	m3	46. 08			
		分部小计						
		镀锌钢制车挡						
30	080505003001	车挡	1. 镀锌钢制车挡 2. 做法参见12J10-49-2	个	6			
		分部小计						
		廊架						
31	01B003	防腐木廊架	1. 双立杆防腐木廊架带油漆(含基础等配件)	m	50.6			
32	01B008	防腐木坐凳	1.4根防腐木带油漆(含 基础等配件)	个	36			
		分部小计						
		围栏						
33	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土	m3	7. 53			
34	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3. 45			
35	011702001005	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	15. 78			
36	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7. 5	m3	9. 41			
	•	•	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 4 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉人苗人	Λ <i>(</i> \	其中
						综合单价	合价	暂估价
37	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 围墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7. 5	m3	18. 07			
38	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5. 65			
39	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	47. 07			
40	01B004	花墙围栏	1. 钢柱铁栅围墙 2. 做法详见图纸 3. 高度1100mm	m2	78. 45			
41	010516002003	预埋铁件		t	0.047			
		分部小计						
		垃圾箱						
42	01B005	垃圾箱	1. 成品垃圾桶,一组四个, 塑料材质,120升加厚塑 料	个	200			
		分部小计						
		桌凳组合						
43	01B006	桌凳组合	1. 防腐木配凳子4个(含 基础等配件)	套	1			
		分部小计						
		拆除车棚						
44	01B007	拆除车棚		m2	137. 67			
		分部小计						
		监控、路灯基础						
45	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝 土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7. 49			
46	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HPB300	t	0. 197			
47	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 规格: 详见图纸	t	0. 227			
		分部小计						
		手孔井						
	•	•	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 5 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 仏	\ \ \	其中
						综合单价	合价	暂估价
			1. 名称: 小型混凝土手孔					
48	040205001001	人 (手)孔井	井 2. 规格:球墨铸铁承重井 盖,详见07SD101-8第121 页	座	12			
		分部小计						
		充电桩基础						
49	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0. 26			
50	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1. 1			
51	011702001006	设备基础模板	设备基础模板	m2	6. 15			
52	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32	m	7.2			
		分部小计						
		配电箱基础						
53	010501006004	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0. 63			
54	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 16 级别: HRB400	t	0.015			
55	011702001007	设备基础模板	设备基础模板	m2	2.94			
56	040804001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32	m	3. 4			
57	010516002005	预埋铁件	预埋铁件	t	0.02			
		分部小计						
		措施项目						
			+ T N					
			本页小计 合 计					
			п И					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5. 5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价人员):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工 (赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

							金额(元)	
 序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
	21 El 200 F 4	NH H.M.	7. F. 14 majule	単位		综合单价	合价	 暂估价
		混凝土硬化						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:混凝土路面 2. 范围:素土夯实(压实系 数≥0. 95)	m2	548. 72			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	548. 72			
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:粗砂 2. 厚度:25mm	m2	548. 72			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 塑料膜养护 4. 混凝土路面宽为6米,纵向缩缝3米一道:横向缩缝 每6米设置一道,采用沥青 胶泥填缝料	m2	548. 72			
		分部小计						
		新建环保砖						
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:新建环保砖 2. 素土夯实≥0.95	m2	3104.09			
6	040202009002	砂砾石	1. 厚度:200厚天然级配砾 石≥0.95	m2	3104. 09			
7	040204003001	现浇混凝土人行 道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	3104. 09			
8	040204002001	人行道块料铺设	1.60mm厚环保砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂 浆	m2	3104. 09			
		分部小计						
		路缘石						
9	040204004005	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格:花岗 岩路缘石1000*100*180(长*宽*高) 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度:1: 3水泥砂浆30 厚	m	96			
10	040204004004	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格:靠背 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度:C20混凝土	m	96			
		分部小计						
		拆除工程						
11	040103002001	人行道拆除	1. 机械挖除人行道砖路	m3	349. 08			
			本页小计 注其中: "定额人工费"					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 2 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	△ <i>\</i> △	其中
						综合单价	合价	暂估价
			面、垫层、基层390mm厚2.废弃料品种:建筑垃圾装车外运3.运距:投标人根据施工现场自行考虑					
		分部小计						
		树坑						
12	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗 岩缘石1000*100*180(长* 宽*高) 2. 树池尺寸:1.2*1.2m	个	22			
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土	m	105.6			
14	040204004002	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格: 树池 靠背 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度: M5水泥砂浆	m	105. 6			
		分部小计						
		外网拆除及恢复						
15	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度: 160mm 3. 切缝拆除, 垃圾装车外 运,运距自行考虑	m2	250			
16	041001002002	拆除人行道	1. 材质:60mm厚环保砖 2. 保护性拆除,环保砖恢 复使用	m2	305			
17	040202001002	路床(槽)整形	混凝土路面路床(槽) 整 形	m2	250			
18	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:级配砂砾 2. 厚度:300mm	m2	250			
19	040202009004	粗砂	1. 石料规格:粗砂 2. 厚度:25mm	m2	250			
20	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:160mm	m2	250			
21	040204001002	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	305			
22	040202009005	砂砾石	1. 石料规格: 级配砂砾 2. 厚度: 200mm	m2	305			
23	040204003002	现浇混凝土人行 道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	305			
24	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm	m2	305			
)	江布和弗然品件	田 可左手中操門	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 3 页 共 3 页

							金额(元)	
 序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量 单位	 工程量			其中
				毕业 	, —	综合单价	合价	暂估价
			厚环保砖,利用原环保砖2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆					
		分部小计						
		交通标志牌						
25	040205003001	标杆	1. 类型:单柱式禁令标志 2. 材质:采用Q235管材料 制作,钢制部件应采用热 浸镀锌处理 3. 规格尺寸:立柱Φ76×2 .8×3000 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C30混凝土基础 5. 基础模板:复合模板 木支撑 6. 其他详细信息详见施工 7. 材质、规格尺寸:边长7 00m三角形,料标志牌 8. 板面反光膜等级:二级 反光膜	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
			本 五 小斗					
			本页小计 合 计					
			н и					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
		合 计						
		н И						

编制人(造价人员):

复核人(造价人员):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计目工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
							ΠИ	暂估价
		整个项目						
1	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:16口千兆非poe	台	1			
2	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:32口千兆非poe	台	1			
3	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:64路、16盘位、 高清NVR、存储编码H. 265	台	1			
4	080606005001	录像、记录、存 储设备	1. 名称:存储硬盘 2. 规格:8T硬盘	台	9			
5	030504002001	服务器显示设备	1. 名称: 监控显示器 2. 规格: 32寸高清显示器	台	4			
6	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪式监控摄像机 2. 类别: 户外、高清红外6 00W像素 3. 安装方式: 杆上安装	台	51			
7	040801007001	杆上控制箱	1. 名称: 监控设备箱 2. 型号: 室外防水防尘型 监控箱,风扇、温控器、 定时控制器、电源插排、 电源滤波器、电源防雷器 、1组3P空开、2组2P空开 、抱杆铗子 3. 杆上安装	台	23			
8	03B001	监控杆	1. 名称: 监控F型立杆 2. 规格型号: 材质均采用 Q345号钢, 立杆和悬臂均 为八棱锥形杆, 立杆高度 4. 5m, 主横臂长度1. 5m, 热镀锌喷塑防腐处理	基	20			
9	030502008001	光纤東、光缆外 护套	1. 名称:24芯光纤	m	1900			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.5	m	1900			
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*0.5	m	76. 5			
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: CAT6E	m	76. 5			
13	030411001001	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: DN40mm	m	1900			
14	040805001001	常规照明灯	1. 名称: LED太阳能庭院灯 2. 规格参数: 高度3. 5m 光源: LED40W	套	6			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 2 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						绿百年加	ם או	暂估价
			显色指数: 75 光源色温: 6500 太阳能板: 100W 电池: 锂电池(智能控制器) DC12V, 50AH动力电 芯(加保温) 照明时间: 正常光照满电 时时间: 在锂电池满传入6小时,在锂电池满足灯具照明6天6小时,在锂电池域大型,上口层度分离,至时时村积板成型,上付厚度2.5 土0.5, 热镀锌静电喷塑粉,灯具防护等级IP65					
15	03B002		1. 名称: 立柱式汽车充电 桩 2. 规格型号: 220V, 7KW , IP54 3. 安装方式: 落地安装	套	3			
16	03B003	电动车充电桩	1. 名称: 电动车充电桩 2. 规格型号: 220V5kw10 路 3. 包含10路插座及管线	套	27			
17	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AP(含元器件) 2. 安装方式:落地安装	台	1			
18	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL(含元 器件) 2. 安装方式:壁挂式	台	9			
19	030411001002	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: DN40mm	m	650			
20	030411001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm	m	270			
21	030411001004	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: DN40mm 3. 部位: 汽车充电桩至配 电箱	m	30			
22	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm2	m	900			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆,铜接 线端子	m	550			
>> >1	11 克拉弗放品 什	田 豆太東土路四	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 3 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				十匹		综合单价	合价	暂估价
			2. 型号:YJV-0.6/1kv-3*1					
24	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆,铜接 线端子 2. 型号: YJV-0. 6/1kv-5*1 0	m	100			
25	030409003001	避雷引下线	利用灯杆作为避雷引下线	m	117			
		分部小计						
		措施项目						
			 本页小计					
			合 计					
								•

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		合 计						
	п и							

编制人(造价人员):

复核人(造价人员):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段:内蒙古赤峰市元宝山区2024年希望小区老旧小区改造配套基础设施工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)	
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税				
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险				
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		10.5		
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7		
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4		
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3		
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7		
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4		
1.4	环境保护税					
2	税金	税前工程造价		9		
	_					
合 计						