

赤峰市元宝山区第一中
学校园路面、宿舍楼公
用卫生间维修工程 工程

招标工程量清单



招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

2#宿舍装修改造工程-土建装饰工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:找坡层、防水层、结合层 2. 饰面材料种类:块料面层	m2	122.52			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台、小便池 2. 砌体材质:砖砌, 3. 拆除高度:0.5米高 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见施工图纸 5. 砌体表面的附着物种类:块料面层、结合层、找坡层、防水层	m3	18.13			
3	011612002001	热水器拆除	1. 种类:电热开水器保护性拆除	套	4			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌水池拆除	m3	3.26			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间塑料隔断拆除	m2	99.12			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及结合层、防水层、水泥砂浆找平层	m2	520.78			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚	m2	162.92			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,人力楼内倒运至楼外 2. 运距:投标人自行考虑	m3	42.1			
		分部小计						
		新建工程						
9	011102003001	块料楼地面	1. 原有钢筋混凝土楼板清理 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平层,并向地漏找坡1% 4. 二层400g聚乙烯丙纶防水卷材(防水层延伸到墙面上1.2m) 5. 30厚1:3预拌湿拌干硬砂浆结合层 6. 8厚防滑地板砖铺面(300*300)	m2	164.98			
10	020906001001	隔墙板	1. 构件类型:90厚轻集料混凝土隔墙板 2. 部位:卫生间隔断	m2	67.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003001	块料墙面	1. 原内墙面清理干净 2. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平 3. 400g聚乙烯丙纶防水卷材一道（高度一直到顶） 4. 配套专用胶粘剂 5. 5厚300*600釉面砖，白水泥浆填缝	m2	508.24			
12	011204003002	块料墙面	1. 通风道外壁将面层清理干净 2. 抹6mm厚抗裂砂浆，中间压一层耐碱玻纤网布 3. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平 4. 400g聚乙烯丙纶防水卷材一道（高度一直到顶） 5. 配套专用胶粘剂 6. 5厚300*600釉面砖，白水泥浆填缝	m2	12.54			
13	011204003003	块料墙面	1. 卫生间隔断粘砖 2. 刷专用界面剂一遍 3. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆配套专用胶粘剂 4. 5厚300*600釉面砖，白水泥浆填缝	m2	142.56			
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 3厚大白浆两遍 2. 界面剂一遍	m2	162.92			
15	011502001001	金属装饰线	1. 厕所蹲台在隔断洞口处 2. 结构胶粘贴304不锈钢装饰护角，规格50*50*1.5	m	21.6			
16	011502001002	金属装饰线	1. 所有阳角处 2. 结构胶粘贴304不锈钢装饰护角，规格30*30*1.5	m	370.9			
17	01B002	电热水器不锈钢底座	1. 依据现场及甲方要求-制作安装	套	4			
18	011701003001	脚手架	活动式脚手架	m2	520.78			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍装修改造工程-土建装饰 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	人力垂直运输	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	8.6				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#宿舍装修改造工程-土建装饰 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#宿舍楼装修改造-
安装工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De160 2. 阀门等管件拆除	m	32.4			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De110 2. 阀门等管件拆除	m	47.37			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De63-75 2. 阀门等管件拆除	m	78.29			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De50及以下 2. 阀门等管件拆除	m	203.58			
5	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN150	m	2.4			
6	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN100	m	29.71			
7	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN50	m	8.6			
8	031005001001	铸铁散热器	1. 拆除760型散热器, 15片/组, 保护性拆除, 2#、4#宿舍楼散热器均包括	组	27			
		分部小计						
		新建部分						
		给水工程						
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN75 4. 连接形式:热熔连接	m	20.9			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN63 4. 连接形式:热熔连接	m	27.54			
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	17.88			
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	33.77			
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位:给水管道	m	72.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接					
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	5.97			
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	15.17			
16	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:D343H-16R, 材质为316不锈钢 3. 规格、压力等级:DN75 4. 连接形式:法兰连接 5. 配套DN75法兰	个	2			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:D343H-16R, 材质为316不锈钢 3. 规格、压力等级:DN63 4. 连接形式:法兰连接 5. 配套DN63法兰	个	5			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	8			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	8			
21	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀（与感应器联动） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
22	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN63以下	个	3			
23	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN75	个	7			
24	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:砌体墙穿孔 2. 规格:DN40	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002003001	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN40 4. 填料材质：详见施工图纸	个	8			
26	031002003004	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN50 4. 填料材质：详见施工图纸	个	1			
27	031002003002	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN63 4. 填料材质：详见施工图纸	个	2			
28	031002003003	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN75 4. 填料材质：详见施工图纸	个	7			
		分部小计						
		排水工程						
29	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内排水管道 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC-DE160 4. 连接形式：粘接	m	47.37			
30	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内排水管道 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC-DE110 4. 连接形式：粘接	m	47.37			
31	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内排水管道 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC-DE75 4. 连接形式：粘接	m	29.85			
32	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内排水管道	m	23.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC-DE50 4. 连接形式:粘接					
33	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN150	m	2.4			
34	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN100	m	29.7			
35	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN50	m	8.6			
36	031004006002	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:坐式大便器, 连体水箱	组	1			
37	031004006001	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:脚踏式冲洗阀蹲式大便器	组	35			
38	031004003001	不锈钢洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:高0.8米, 宽0.6米, 长3米	组	8			
39	031004007001	不锈钢小便器	1. 材质:不锈钢小便池 2. 长3.6米, 高1.2米, 宽0.3米	组	4			
40	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢拖布池	组	4			
41	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50 3. 清扫口	个	2			
42	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50地漏	个	20			
43	031004014003	给、排水附(配)件	1. 阻火圈 2. 型号、规格:DN160	个	10			
44	031004014004	给、排水附(配)件	1. 伸缩节 2. 型号、规格:DN160	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030413003004	打洞（孔）	1. 名称: 楼板穿孔 2. 规格: DN160	个	10			
46	030413003005	打洞（孔）	1. 名称: 砌体墙穿孔 2. 规格: DN110	个	8			
47	031002003007	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 金属 3. 规格: DN160 4. 填料材质: 详见施工图纸	个	10			
48	031002003008	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 金属 3. 规格: DN110 4. 填料材质: 详见施工图纸	个	8			
		分部小计						
		热水工程						
49	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 热水器管道 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PP-R DN40 4. 连接形式: 热熔连接	m	20.92			
50	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 热水器管道 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PP-R DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	10.24			
51	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 热水器管道 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PP-R DN20 4. 连接形式: 热熔连接	m	3.98			
52	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
53	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
54	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 电磁阀（与刷卡器联动） 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6			
55	031006012001	热水器、开水炉	1. 原电热水器安装	台	4			
56	03041300300	打洞（孔）	1. 名称: 砌体墙穿孔	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	）	2. 规格:DN25					
57	030413003008	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN25、DN40	个	6			
58	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN40 4. 填料材质:详见施工图纸	个	4			
59	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN25 4. 填料材质:详见施工图纸	个	3			
60	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:20mm厚预制聚氨酯管壳保温, 外包一层铝塑纸, 胶带纸绑扎	m3	0.12			
		分部小计						
		采暖散热器						
61	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:760型15片/组, 落地安装, 散热器片利旧, 2#、4#宿舍楼散热器均包括 2. 散热器除锈 3. 油漆品种:刷2遍白色磁漆	组	27			
		分部小计						
		措施项目						
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造-安装工程 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	人力垂直运输	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	8.6				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#宿舍楼装修改造
工程-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造工程-电气工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE16 4. 配置形式:暗铺	m	136.15			
2	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE20 4. 配置形式:暗铺	m	8.8			
3	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE32 4. 配置形式:暗铺	m	14.64			
4	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗铺	m	320			
5	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-2.5	m	435.3			
6	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-4	m	29.4			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:穿管	m	18.4			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV5*4	个	8			
9	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:PVVP4*0.5	m	324			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED防水防尘 3. 规格:1*50W 4. 接线盒（钢制）	套	25			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关，配套金属接线盒 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗铺	个	10			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关，配套金属接线盒 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗铺	个	5			
13	01B002	热水刷卡器	1. 热水刷卡器（主材利	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

4#宿舍装修改造工程-土建装饰工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:找坡层、防水层、结合层 2. 饰面材料种类:块料面层	m2	114.44			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台、小便池 2. 砌体材质:砖砌, 3. 拆除高度:0.5米高 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见施工图纸 5. 砌体表面的附着物种类:块料面层、结合层、找坡层、防水层	m3	9.82			
3	011612002001	热水器拆除	1. 种类:电热开水器保护性拆除	套	4			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌水池拆除	m3	3.26			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间塑料隔断拆除	m2	98.7			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及结合层、防水层、水泥砂浆找平层	m2	522.37			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚	m2	162.72			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,人力楼内倒运至楼外 2. 运距:投标人自行考虑	m3	31.86			
		分部小计						
		新建工程						
9	011102003001	块料楼地面	1. 原有钢筋混凝土楼板清理 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平层,并向地漏找坡1% 4. 二层400g聚乙烯丙纶防水卷材(防水层延伸到墙面上1.2m) 5. 30厚1:3预拌湿拌干硬砂浆结合层 6. 8厚防滑地板砖铺面(300*300)	m2	164.98			
10	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆	1. 构件类型:三聚氰胺板隔断,安装节点详见12J11-101-1页	m2	70.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 部位:卫生间隔断					
11	011204003001	块料墙面	1. 原内墙面清理干净 2. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平 3. 400g聚乙烯丙纶防水卷材一道（高度一直到顶） 4. 配套专用胶粘剂 5. 5厚300*600釉面砖，白水泥浆填缝	m2	509.83			
12	011204003002	块料墙面	1. 通风道外壁将面层清理干净 2. 抹6mm厚抗裂砂浆，中间压一层耐碱玻纤网布 3. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平 4. 400g聚乙烯丙纶防水卷材一道（高度一直到顶） 5. 配套专用胶粘剂 6. 5厚300*600釉面砖，白水泥浆填缝	m2	12.54			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 3厚大白浆两遍 2. 界面剂一遍	m2	162.72			
14	011502001002	金属装饰线	1. 所有阳角处 2. 结构胶粘贴304不锈钢装饰护角，规格30*30*1.5	m	154.9			
15	01B002	电热水器不锈钢底座	1. 依据现场及甲方要求-制作安装	套	4			
16	011701003002	脚手架	活动式脚手架	m2	522.37			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	人力垂直运输	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	8.6				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#宿舍装修改造工程-土建装饰

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 4#宿舍装修改造工程-土建装饰 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

4#宿舍楼装修改造-
安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De160 2. 阀门等管件拆除	m	25.8			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De110 2. 阀门等管件拆除	m	47.95			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De63-75 2. 阀门等管件拆除	m	71.1			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管, De50及以下 2. 阀门等管件拆除	m	181.97			
5	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN150	m	2.4			
6	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN100	m	29.63			
7	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:球墨铸铁管, DN50	m	7.9			
		分部小计						
		新建部分						
		给水工程						
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN75 4. 连接形式:热熔连接	m	14.3			
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN63 4. 连接形式:热熔连接	m	26.24			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	16.42			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	39.63			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	70.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	4.76			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:给水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	7.03			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:D343H-16R, 材质为316不锈钢 3. 规格、压力等级:DN75 4. 连接形式:法兰连接 5. 配套DN75法兰	个	2			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:D343H-16R, 材质为316不锈钢 3. 规格、压力等级:DN63 4. 连接形式:法兰连接 5. 配套DN63法兰	个	4			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	8			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
20	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN63以下	个	3			
21	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN75	个	5			
22	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:砌体墙穿孔 2. 规格:DN40	个	8			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN40 4. 填料材质:详见施工图纸	个	8			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 2. 材质:金属 3. 规格:DN50 4. 填料材质:详见施工图纸					
25	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN63 4. 填料材质:详见施工图纸	个	2			
26	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN75 4. 填料材质:详见施工图纸	个	5			
		分部小计						
		排水工程						
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC-DE160 4. 连接形式:粘接	m	25.8			
28	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC-DE110 4. 连接形式:粘接	m	47.95			
29	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC-DE75 4. 连接形式:粘接	m	30.56			
30	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC-DE50 4. 连接形式:粘接	m	17.7			
31	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水	m	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN150					
32	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN100	m	29.63			
33	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内排水管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:A型柔性接口离心铸造铸铁排水管, DN50	m	7.9			
34	031004006002	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:坐式大便器, 连体水箱	组	1			
35	031004006001	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:脚踏式冲洗阀蹲式大便器	组	35			
36	031004003001	不锈钢洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:高0.8米, 宽0.6米, 长3米	组	8			
37	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢拖布池	组	4			
38	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50 3. 清扫口	个	2			
39	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50地漏	个	20			
40	031004014003	给、排水附(配)件	1. 阻火圈 2. 型号、规格:DN160	个	8			
41	031004014004	给、排水附(配)件	1. 伸缩节 2. 型号、规格:DN160	个	8			
42	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN160	个	8			
43	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:砌体墙穿孔 2. 规格:DN110	个	8			
44	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN160 4. 填料材质:详见施工图	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程
 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸					
45	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN110 4. 填料材质:详见施工图纸	个	8			
		分部小计						
		热水工程						
46	031001006012	塑料管	1. 安装部位:热水器管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	13.72			
47	031001006013	塑料管	1. 安装部位:热水器管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	12.62			
48	031001006014	塑料管	1. 安装部位:热水器管道 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	3.98			
49	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
50	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀（与刷卡器联动） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
51	031006012001	热水器、开水炉	1. 原电热水器安装	台	4			
52	030413003007	打洞（孔）	1. 名称:砌体墙穿孔 2. 规格:DN25	个	4			
53	030413003008	打洞（孔）	1. 名称:楼板穿孔 2. 规格:DN25、DN40	个	4			
54	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN40 4. 填料材质:详见施工图纸	个	2			
55	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:金属	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造-安装工程 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	人力垂直运输	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	8.6				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 4#宿舍楼装修改造-安装工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

4#宿舍楼装修改造
工程-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造工程-电气工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE16 4. 配置形式:暗铺	m	111.76			
2	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE32 4. 配置形式:暗铺	m	14.64			
3	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗铺	m	480			
4	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-2.5	m	359.28			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:穿管	m	18.4			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV5*4	个	8			
7	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:PVVP4*0.5	m	484			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED防水防尘 3. 规格:1*50W 4. 接线盒（钢制）	套	20			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关，配套金属接线盒 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗铺	个	8			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关，配套金属接线盒 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗铺	个	4			
11	01B002	热水刷卡器	1. 主材利旧	套	8			
12	030904005001	防霸凌报警器	1. 名称:防霸凌报警器（主材利旧）	个	12			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 4#宿舍楼装修改造工程-电气工程 标段: 赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

校园地面硬化工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园地面硬化工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路
面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青混凝土路面						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:1-5cm	m2	7726			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150厚 3. 工程量签证据实结算	m2	864			
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:1L/m²	m2	8590			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20 C细粒式沥青混凝土机械摊铺 2. 石料粒径:详见施工图纸 3. 掺和料:详见施工图纸 4. 厚度:5cm 5. 沥青混凝土运距20KM	m2	8590			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生 4. 工程量签证据实结算	m2	864			
6	040201021001	塑钢格栅土工布	1. 塑钢格栅土工布, 钢钉固定, 拉力100KN 2. 工程量签证据实结算	m2	3436			
		分部小计						
		人行道及路牙石						
7	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道砖 2. 厚度:6cm, 3cm结合层 3. 工程量签证据实结算	m2	200			
8	041001003001	拆除人行道及基层	1. 材质:人行道砖及混凝土垫层 2. 厚度:150mm 3. 工程量签证据实结算	m2	480			
9	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:保护性拆除, 清理路缘石, 利旧 2. 工程量签证据实结算	m	800			
10	040204003001	现浇混凝土垫层	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度:150厚C15预拌混凝土垫层 2. 工程量签证据实结算	m2	480			
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 30厚1:3预拌湿拌干硬水泥砂浆, 60厚广场砖, 缝宽15, 细砂填缝, 人行道砖利旧	m2	476			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园地面硬化工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 工程量签证据实结算					
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 30厚1:3预拌湿拌干硬水泥砂浆，60厚广场砖，缝宽15，细砂填缝，人行道砖新换 2. 工程量签证据实结算	m ²	204			
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层及靠背，具体厚度详见施工图纸，2cm1:3水泥砂浆结合层，路牙石恢复（路牙石利旧） 2. 工程量签证据实结算	m	800			
		分部小计						
		检查井抬高						
14	041001009002	拆除井	1. 检查井拆除300mm高，井壁为240墙 2. 拆除圆形井盖	座	50			
15	040204006001	检查井升降	1. 材料品种:MU10煤矸石烧结砖，用M10水泥砂浆砌筑 2. 检查井规格:圆形，新砌井口由800mm过渡到直径700mm，高度为350mm，	座	50			
16	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 原井盖重新安装	套	50			
17	041001009003	拆除井	1. 结构形式:拆除方形井篦子 2. 规格尺寸:详见施工图纸	座	5			
18	04B002	方井顶部凿毛		m ²	1			
19	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:井升高 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.05			
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:Φ6	个	100			
21	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:方井抬高	m ²	1			
22	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 排水篦子重新安装（利旧）	套	5			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级6	t	0.003			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园地面硬化工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园地面硬化工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：校园地面硬化工程

标段：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（设备）固定单价表

工程名称：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	固定单价(元)	备注
1	蹲式大便器（含自闭阀）	套	300	
2	地板砖	m2	44.5	300*300
3	墙面瓷砖	m2	44.5	300*600
4	人行道砖	m2	45	
说明：①投标人严格按表中价格计入报价； ②工程实施过程中招标人将根据表中价格监督承包人采购； ③表中价格为除税价（不含增值税），结算时不做调整；				

专业工程项目固定单价表

工程名称：赤峰市元宝山区第一中学校园路面、宿舍楼公用卫生间维修

序号	清单项目名称	单位	固定综合单价 (元)	备注
1	电热水器不锈钢底座	套	620	
2	不锈钢洗脸盆	组	3000	高0.8米，宽0.6米，长3米
3	不锈钢小便器	组	4000	长3.6米，高1.2米，宽0.3米
说明：①投标人严格按表中价格计入报价 ②工程实施过程中招标人将根据表中价格监督承包人采购 ③表中价格结算时不做调整 ④本表中单价为综合单价为除税价（不含增值税），包含除规费及建筑业增值税以外的所有费用				