

老府镇老府村设施农业  
园区改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：老府镇老府村设施农业园  
区改造项目

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造  
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棚头修整护坡						
1	040305005001	护坡	1. 棚头边坡修整：清理边坡上杂草、杂物、石块等 2. 人工修整边坡平均修整厚度20cm，修整完人工夯实	m2	1125			
2	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 名称：空心砖六角护坡砖 2. 规格：200*200*80mm	m2	1125			
3	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类：植草砖内播种草籽	m2	1125			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	225			
		分部小计						
		棚门						
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：门洞砖墙 2. 砌体材质：红砖墙 3. 拆除高度：1.9米	m3	17.78			
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 名称：拆除原混凝土预制板 2. 规格：1.3m长	m3	2.69			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.56			
8	010401003001	实心砖墙（外棚门）	1. 名称：红砖门洞 2. 厚度：240mm、1.3米长 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑用水泥砂浆 M10	m3	17.78			
9	010512001001	预制混凝土盖板	1. 名称：预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：门洞	m3	2.69			
10	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：C10 2. 间距：单层双向@200设置	t	0.161			
11	020105001001	砖券（拱）	1. 砌筑部位：拱顶 2. 砌筑方式：砖砌 3. 用砖品种及规格：红砖 4. 灰浆品种及配合比：砌筑用水泥砂浆 M10	m3	27.52			
12	010401003002	实心砖墙（外棚门）	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖	m3	45.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造  
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑用水泥砂浆 M10					
13	011102003001	块料楼地面	1. 红砖地面	m2	79.65			
14	010101002001	挖一般土方	1. 名称: 挖除山墙土	m3	327.83			
15	010401008001	填充墙	1. 名称: 掺草和泥填筑, 平均厚度3米	m3	327.83			
16	01B001	顶部棉被、棚膜拆除恢复	1. 顶部棉被、棚膜拆除恢复	m2	150			
		分部小计						
		暖棚后坡修整						
17	010101002002	人工清除墙顶原有覆土	1. 名称: 人工清除墙顶原有覆土 2. 厚度: 平均厚度300mm	m3	1069.2			
18	010103001001	回填方	1. 名称: 毛毡上覆不小于300mm厚土层	m3	1069.2			
19	040305005004	护坡	1. 棚后边坡修整: 清理后坡上杂草、杂物、石块等 2. 人工修整边坡平均修整厚度20cm, 修整完人工夯实 (两遍)	m2	10692			
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 修整边坡土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2138.4			
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 防水毛毡一布一膜 (200g 毛毡+PE布)	m2	10692			
22	01B002	8#铅丝	1. 名称: 8#铅丝 (布置, 安装固定) 2. 间距: 单长9.5m, 间距3m设置一根	m	5643			
23	01B003	地锚	1. 名称: 地锚砖 2. 规格: 8#铅丝固定防水毡底部2块	个	1188			
24	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 投标人根据施工现场自行考虑 3. 位置: 土坑及地锚开挖	m3	192.46			
25	010103001002	回填方	1. 土坑及地锚回填 2. 密实度要求: 夯填 3. 填方材料品种: 素土	m3	188.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		放风系统						
26	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 放风杆（拆除、运输到指定地点堆放） 2. 规格：DN20 壁厚：2.0 mm厚	t	2.021			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：放风杆 2. 规格：DN20 壁厚：2.0mm	t	2.021			
28	030608003001	组件(卡件)	1. 名称：固定卷管轴承卡子 2. 型号：DN20型	个	660			
29	030608003002	组件(卡件)	1. 名称：滑轮 2. 型号：Φ32镀锌	个	660			
30	030608003003	组件(卡件)	1. 名称：风口开合器	个	660			
31	01B004	防老化6#尼龙绳	1. 防老化6#尼龙绳	m	11220			
		分部小计						
		措施项目						
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造  
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能放风机						
1	030404022001	控制器	1. 名称: 智能放风机控制器	台	30			
2	030113009001	电动机	1. 名称: 150W电动放风机	台	30			
3	030411005001	接线箱	1. 名称: 智能自动放风机接线箱 2. 规格: 200*200*100	个	30			
4	030411001001	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 20 3. 配置形式: 明配	m	1411.5			
5	030411004001	配线	1. 名称: 护套线 2. 规格: KVV-2*2.5	m	1411.5			
		分部小计						
		水肥一体机						
6	040602019001	水肥一体机	1. 名称: 单通道智慧水肥一体机（含配件及电源线） 2. 其他具体参数详见图纸	套	15			
7	040602019002	加药设备	1. 名称: 水肥机搅拌桶及电机 2. 材质: 200L采用聚乙烯PE原料;要求一次成型,无焊缝。 3. 规格、型号: 肥料搅拌电机(0.75KW、380V、配套304不锈钢搅拌叶及连杆等配件) 4. 包含配件及电源线 5. 其他具体参数详见图纸	套	15			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度湿度传感器	支	15			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	15			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 逆止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	15			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 取水口 2. 规格、压力等级: DN50	个	15			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 注药口 2. 规格、压力等级: DN50	个	15			
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 电磁阀门 2. 规格、压力等级: DN50	个	15			
14	030113015001	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN50	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产费

标段：老府镇老府村设施农业园区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					