

大庙镇2025年团结营子
村壮大村集体经济农产
品仓储设施(大庙村飞地
)项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	900			
2	010101001001	基底钎探	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	142.5			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.51m	m ³	436.64			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	857.93			
5	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：满足设计和规范的要求 2. 填方来源、运距：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m ³	742.18			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m ³	552.39			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m ³ 以外	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.25			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	25.64			
3	010501003001	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	57.77			
4	011702001003	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:复合模板 木支撑	m2	90.28			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.22			
6	011702006001	矩形梁	1. 梁截面形状:矩形 2. 模板类型:复合模板 钢支撑	m2	130.46			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.52			
8	010502001002	矩形柱	1. 模板类型:复合模板 钢支撑	m3	91.58			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.81			
10	011702008001	圈梁	1. 模板类型:复合模板 钢支撑	m2	53.4			
11	010507007001	其他构件	1. 名称:柱脚二次浇灌区 2. 混凝土种类:微膨胀砼 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.55			
12	01B002	泵送砼		m3	405.65			
		分部小计						
		钢筋工程						
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件螺纹钢 2. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 3. III级钢	t	2.538			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件螺纹钢 2. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400 3. III级钢	t	2.478			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件螺纹钢	t	0.658			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筋 2. 钢筋种类、规格:直径 : 18mm 级别: HRB400 3. III级钢					
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件螺纹钢 2. 钢筋种类、规格:直径 : 20mm 级别: HRB400 3. III级钢	t	0.379			
17	010515001016	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件箍筋圆 钢筋 2. 钢筋种类、规格:直径 : 6mm 级别: HPB300 3. I 级钢	t	0.183			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件箍筋圆 钢筋 2. 钢筋种类、规格:直径 : 8mm 级别: HPB300 3. I 级钢	t	0.118			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件螺纹钢 箍筋 2. 钢筋种类、规格:直径 : 8mm 级别: HRB400 3. III级钢	t	2.223			
		分部小计						
		砌筑工程						
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级: 粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型: 外墙 厚 度: 370 mm 双面混 水	m3	43.64			
21	010904003001	楼（地）面砂浆 防水(防潮)	1. 墙身防潮层:在室内地 坪下约60处做20厚1:2水 泥砂浆内加3~5%防水剂	m2	43.85			
22	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.25			
23	011702001006	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	26.09			
24	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:200mm厚中粗砂	m3	14.51			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2水泥砂浆	m2	130.85			
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 水泥砂浆抹面	m2	166.8			
		分部小计						
		楼地面						
27	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500厚3: 7灰土	m3	428.08			
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:厚60mm	m3	51.37			
29	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C30 2. 厚度:厚250mm	m2	856.15			
30	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:级别: HRB400 2. C12@200	t	7.603			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802002001	彩板门	1. 钢制平开门 2. 门代号及洞口尺寸:4*4.5	m2	36			
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3.6*1.2 2. 断桥铝合金56系列平开窗（5+12A+5）	m2	43.2			
		分部小计						
		散水、坡道						
33	010404001003	垫层	1. 散水垫层 2. 150厚3: 7灰土	m3	16.8			
34	010507001002	散水、坡道	1. 60mm厚C20砼, 撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	112			
35	011702001004	基础	1. 基础类型:散水混凝土 2. 模板材质:复合模版	m2	6.96			
36	010404001004	垫层	1. 坡道垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土	m3	10.8			
37	010501001003	垫层	1. 坡道混凝土	m3	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 面层厚度:60厚					
38	011702001005	基础	1. 基础类型:坡道混凝土基础 2. 模板材质:复合模版	m2	1.44			
39	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层:厚25mm 2. 素水泥浆遍数:1道 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 4. 面层做法要求:抹面60宽7深锯齿	m2	36			
		分部小计						
		钢结构						
40	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢, Q355B 2. 钢材品种、规格:H(300~450)*250*10*16 3. 制作、安装	t	8.527			
41	010604001004	钢梁	1. 梁类型:H型钢, Q355B 2. 钢材品种、规格:H(700~400)*220*8*14、H400*220*6*10、H(400~700)*220*6*10 3. 制作、安装	t	15.312			
42	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱H型、Q235B 2. 钢材品种、规格:300*200*8*10 200*200*6*8	t	4.727			
43	010604001003	钢梁	1. 梁类型:雨棚H型钢梁, Q235B 2. 钢材品种、规格:250*200*8*12	t	0.27			
44	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋檩条、墙檩条、雨棚梁、窗框、门梁、门框 C180*70*20*2 、C160*60*20*2.0, Q235B 2. 制作 安装	t	8.487			
45	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:雨棚钢梁C250x75x20x2.5 , Q235B	t	0.241			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 制作 安装					
46	010606001001	钢支撑、钢拉条圆钢	1. 钢材品种、规格:斜拉条、拉条 $\phi 12$ 2. 制作 安装	t	0.536			
47	010606001004	钢支撑、钢拉条圆钢	1. 钢材品种、规格:SC、ZC $\phi 20$ 2. 制作 安装	t	0.733			
48	010606001002	钢支撑、钢拉条钢管	1. 钢材品种、规格:系杆 $\phi 114*4$ 、Q235B 2. 制作 安装	t	2.574			
49	010606001005	钢支撑、钢拉条钢管	1. 钢材品种、规格:系杆 $\phi 132*2.5$ 、Q235B 2. 制作 安装	t	0.095			
50	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格:隅撑L63*5、Q235B 2. 制作 安装	t	0.605			
51	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:雨棚梁 C180*70*20*2 , Q235B 2. 制作 安装	t	0.053			
52	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	32			
53	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格: M24	t	0.179			
54	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格: M30	t	0.333			
55	040901010002	高强螺栓	10.9级摩擦型连接高强度螺栓M24	套	630			
56	040901010003	化学锚栓	1. 材料种类:化学锚栓 2. 材料规格:M16	套	16			
57	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板, 0.6mm+100mm岩棉 (140kg/m ³) +0.5mm	m2	944.33			
58	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板, 0.6mm+100mm岩棉 (140kg/m ³) +0.5mm	m2	752.21			
59	010605002002	钢板墙板	1. 彩钢板墙与砌体墙连接泛水板	m2	38.8			
60	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:压型钢板波形瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:钢 3. 雨篷双层压型钢板	m2	23.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010605002005	钢板墙板	1. 窗口彩钢板包边	m2	23.04			
62	010605002006	钢板墙板	1. 檐口装饰板	m2	12.24			
63	010605002007	钢板墙板	1. 1.2mm镀锌板挂件、角件	m2	34.5			
64	01B001	除锈	1. 机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T 8923中Sa2.5级标准	t	33.379			
65	011405001007	金属面油漆	1. 两道环氧富锌底漆 2. 一道环氧云铁中间漆 3. 两道环氧橡胶面漆	m2	863.37			
66	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：柱、柱间支撑 2. 防火等级要求：≥2.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀性防火涂料 4. 含喷涂作业用所有机械及架体	m2	292.74			
67	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：≥1.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀性防火涂料 4. 含喷涂作业用所有机械及架体	m2	407.57			
68	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：屋面支撑、系杆 2. 防火等级要求：≥1.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀性防火涂料 4. 含喷涂作业用所有机械及架体	m2	97.52			
69	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条 2. 防火等级要求：≥1.0h 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀性防火涂料 4. 含喷涂作业用所有机械及架体	m2	1098.34			
		分部小计						
		措施项目						
70	011701002002	墙板外脚手架	1. 搭设方式：单排 2. 搭设高度：15m以内	m2	816			
71	011701002001	外脚手架	1. 独立柱脚手架	m2	250.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300*150 3. 安装方式:挂墙	台	2			
		分部小计						
		灯具、开关						
2	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装下沿距地1.2米	个	2			
3	030412002001	工厂灯	1. 名称:工矿灯 2. 规格:200W 3. 安装形式:吊管式	套	15			
		分部小计						
		配管配线						
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格、型号:BYJ（F）2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:顶棚上敷设	m	60			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格、型号:BYJ（F）2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:顶棚上敷设 6. 超高配线	m	436.97			
6	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:顶棚上敷设	m	20			
7	040205016001	管内配线	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格、型号:25 4. 配置形式:顶棚上敷设	m	145.66			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村
集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)
项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：大庙镇2025年团结营子村壮大村集体经济农产品仓储设施(大庙村飞地)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：