工程量清单表

标段：天山口镇天忠村连接路　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：天山口镇天忠村连接路　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	5885.700		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	54.000		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：天山口镇天忠村连接路　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石土垫层				
-a	厚200mm	m2	9532.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	8332.000		
-c	交叉口 错车道200mm厚碎石土路面	m2	1252.500		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1522.720		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培碎石土	m3	876.800		

清单　第 300 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：天山口镇天忠村连接路　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个			
-a	单柱式交通标志△700	个	6.000		
-b	单柱式交通标志○600	个	1.000		

清单　第 600 章合计　　人民币