

电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:500*250*180mm 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 配置形式:暗配	m	287.11			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:暗配	m	268.68			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	864.83			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	829.15			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关	个	5			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关	个	7			
8	030404035001	插座	1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:86系列 250V 10A	个	41			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED矩形灯600*600 2. 型号:LED 10W 灯型自选	套	57			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED板灯600*600 2. 型号:LED 10W 灯型自选	套	2			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	53			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	59			
		分部小计						
		弱电工程						
13	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电箱	台	1			
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	65.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配					
15	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:埋地	m	12.36			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线管内穿放	m	83.12			
17	030502007001	光缆	1. 名称:光纤	m	18			
18	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座	个	6			
		分部小计						
		防雷接地						
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用结构钢筋引下	m	66.5			
20	030409003002	避雷引下线	1. 名称:断接卡子测试点	套	19			
21	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	189.75			
22	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用地圈梁钢筋敷设	m	189.75			
23	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ50mm	根	8			
		分部小计						
		医疗设备						
24	03B003	三目光学生物显微镜	1. 名称:三目光学生物显微镜 2. 规格、型号:WZ-1-052 3. 目镜:大视野目镜 WF10X(视场数Φ18mm) 4. 物镜:平场消色差物镜 4X/0.10 工作距离:37.5mm 10X/0.25 工作距离:7.31mm 40X/0.65 工作距离:0.63mm 100X/1.25(油)工作距离:0.18mm 5. 转换器:四孔(内向式滚珠内定位) 6. 目镜筒:三目镜/双目镜(倾斜30%°D),双目瞳距调	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			节范围:55-75mm 7. 调焦系统:带限位和调节松紧装置的同轴粗微动,微动格值 0.002mm 8. 光学放大:40X-1600X 9. 载物台:载物台尺寸:135×125mm 移动范围:75×35mm 10. 聚光镜:阿贝聚光镜带可变光栏 11. 滤色片:蓝、磨砂 12. 光源:3W LED灯,长时效,亮度连续可调 13. 适配镜:1X标准C接口 14. 显示屏:一体式显示屏相机感应器尺寸 1/3英寸;有效像素:全高清;;解析度:1024*600@30FPS;输出接口:USB2.0、TF卡(与屏幕同步输出)像元尺寸2.75*2.75μm;电源 DC-12V/1A 功能 UI界面 全面数字、鼠标操作、人性化操作基本功能 亮度、对比度、饱和度、白平衡、黑白切换、HDR宽动态画质调整 曝光度、闪烁抑制、锐利度、Gamma、Cb/ Cr增益调整相机功能数位放大(Max. 10x)、水平/ 垂直镜像、画面冻结存储功能 即时拍照、录像,图片预览、动态对比,SD卡格式化十字线 4组十字线,可自行定义颜色、线粗					
25	03B004	消毒柜	1. 消毒柜 2. 规格、型号:WZ-1-98 3. 温度:125° 、功率	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2040W、容量600L					
26	030701011001	净化工作台	1. 名称:超净工作台 2. 型号:WZ-1-044 3. 1外部尺寸:1440mm*660mm*1770mm 3. 2内部尺寸:1340mm*560mm*545mm 3. 3过滤器尺寸:1300*450*50mm 3. 4额定功率:600 W 3. 5气流流速:0. 30~0. 5m/s 3. 6紫外灯功率:30W*1 3. 7LED日光灯功率:16W*1 3. 8前窗最大开口高度:310mm 3. 9台面距地面高度:750mm 3. 10振幅≤5um 3. 11噪音≤65dB (A) 3. 12产品安全性:菌落数≤0. 5CFU/30min 3. 13照明:≥350lx 3. 14毛重:186KG 3. 15木包装外尺寸:1590mm*890mm*1330mm 3. 16 洁净等级:IS05级 (ISO Class5), 100级 (美联邦 209E) Class100 (Fed 209E) 4. 1洁净台分类:垂直层流、双面操作 4. 2过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器, 对直径0. 3 μ m颗粒过滤效率为99. 995% 4. 3具有预过滤器, 能够有效	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 6工作区台面为不锈钢材质,美观耐腐蚀 4. 7工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)正压环绕设计工作区内,保护产品 4. 8控制面板采用轻触式开关,按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、风量减小键、风量增大键组成,易于操作;显示屏显示内容有:通过光柱多少显示风机的风速 4. 9洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗,通过手动控制,可以在行程范围内的任意高度停止 4. 10紫外灯与风机、日光灯互锁功能,即当风机、日光灯工作时,紫外灯无法开启,保护操作人员 4. 11 底脚顶丝、万向轮的设计,可通过万向轮移动且可以通过调节底脚顶丝固定调平					
27	03B005	电子天平0.001g	1. 电子天平0.001g 2. 规格、型号:WZ-1-053 3. 基本称量,计件称量,百分比称量,检重称重,动物称量,目标值称量,累加称量,配比称量,差异称量,密度测定,峰值保持,成本核算,移液器校准, SQC(统计质量控制) 电源:标配AC适配器结构:金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,玻璃防风罩,塑料防尘罩。	台	1			
28	030701011002	实验室工作台	1. 名称:实验室工作台	台	1			
29	03B006	采样箱	1. 采样箱 2. 规格、型号:' 031101 3. 外部尺寸: 400*250*300mm、内部尺寸: 330*170*230mm、内部容积: 12L内外材质: PP+PE、保温材质: PU、	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标本数量：38、产品配置：保温箱1只、背带1条、数显温度计1个、95KPa生物安全运输罐2只、海绵试剂管托2只、吸附棉2片、蓄品冰盒6个、隔板1个、托盘1个加工工艺：吹十注塑工艺，表面光洁无毛刺、冰源材料：高分子吸水性树脂丙烯酸聚合物高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激、保温时长：在外温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时					
30	03B007	实验室工作台座椅	1. 实验室工作台座椅	把	4			
31	03B008	兽用生化仪	1. 兽用生化仪 2. 规格、型号:WZ-1-009 3. 检测标本 肝素锂抗凝全血、血浆或者血清样本量 90-120 μl 条码识读 二维条码自动读取检测时间 12 分钟/样本检测原理 吸收光谱比色法 ,透射比浊法分析方法 终点法、速率法、两点法温控精度37±0.3℃吸光度范围 0-3.0 Abs 精密度 0.001 Abs 交叉污染 0 质控定标 仪器自动实时完成工作环境 温度:10-30℃湿度:30%-70%光源 6V/10W, 2500小时以上长寿命卤钨灯电源输入:AC 220V, 50Hz;额定功率 120VA 光路系统 滤光片后分光, 8 段波长同步检测, 波长分别为:340、405、450、505、546、600、630、850 (单位:nm)操作界面 安卓7寸 800*480, 多点电容触摸屏, 多种语言选择存储量 50万个客户数据打印机 内置热敏打印机数据接口 4个USB	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目
第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式;具有L-J, X-B, X-R, X 等 4 种质控模式 4. 4排堵方式 :高压灼烧、探头清洗液浸泡、正反冲排堵及智能自动清洗 4. 5安全性:液电隔离系统,具有良好的电安全性 4. 6工作环境:温度:10℃~35℃;湿度:20%~85%;大气压力:60kPa~106kPa。					
33	03B015	医用保鲜柜	1. 医用保鲜柜 2. 规格、型号:1810*600*1920mm 1200L 3. R134a制冷剂, 自动除霜	台	1			
34	03B014	医用冷冻柜	1. 医用冷冻柜 2. 规格、型号:1064x466x2150mm 1300L 3. 机械控温、整机防爆、双开门	台	1			
35	03B010	牛固定架	1. 牛固定架 2. 规格、型号:定制 3. 外形尺寸(长*宽*高) mm (长*宽*高) 3500*1400*2400 装车尺寸 mm 3500*1400*2400 挤压宽度 mm 190*750 机器重量 Kg 1150 轮胎型号 225-18两个铁板厚度 mm 前主管4.75后主管4.5	台	2			
36	03B011	内外用消毒机器	1. 内外用消毒机器 2. 规格、型号:WZ-1-040 3. 安装尺寸 285*235*900(mm) 波长 253.7+185(nm) 电流0.45(A) 电压220(V) 防护等级IP55 使用寿命8000-10000(H) 外观尺寸290*235*880(mm) 紫外线+臭氧双重杀菌	台	2			
37	03B012	移动B超机器	1. 移动B超机器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2. 规格、型号:WZ-1-049 3. 设备用途说明:主要应用于猪、牛、羊、马、宠物等各种动物腹部器官检查 4. 显示屏:8英寸 5. 扫描方式:凸阵/直肠线阵 6. 操作界面:中/英文界面 7. 显示模式:B、BB、4B、M/BM; 8. 预设检查动物:狗、猫、羊、猪、牛、马 9. 电子聚焦:四段电子聚焦,可调节焦点位置(7级调节) 10. 频率范围:凸阵探头:2.0MHz(深度:50-280mm)、3.0MHz(深度:50-260mm)、3.5MHz(深度:50-240mm)、5.0MHz(50-240mm) 直肠探头:5.5MHz(深度:50-120mm)、6.5MHz(深度:50-120mm)、7.5MHz(深度:50-120mm)、9.0MHz(50-100mm) 11. 图像镜像:左右翻转、黑白翻转、上下翻转 12. 常规测量:距离、周长(轨迹)、周长(椭圆)、面积(轨迹)、面积(椭圆)、体积(三距离)、长度比率、面积比率、角度 13. 专科测量:狗: 距离、周长面积(轨迹)、周长面积(椭圆)、体积(三距离)、头顶经、双顶径、头尾长、孕囊直径					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			持续工作6小时左右 18.总增益:0-100,步阶为2; 近场增益:0-100,步阶为2; 远场增益:0-100,步阶为2; 19.支持点网和线网 20.伪彩:28种 21.对比度:1-9级调节 22.亮度:1-9级调节 23.伽马校正:1-9级调节 24.支持一键全屏 25.图像倍率:1-24级调节 26.设置:可对日期时间设置 27.支持屏幕保护,可以设置0-99分钟 28.灰度映射:1-19级调节 29.动态范围:0-120,步阶为1 30.噪声抑制:0-50;步阶1 31.帧相关:4-100;步阶1					
38	03B013	日常做手术使用仪器	1.日常做手术使用仪器 2.规格、型号:WZ-1-049	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:电气设备安装工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:电气设备安装工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:电气设备安装工程

第 页 共 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

单位工程人材机价差表

工程名称:电气设备安装工程

第1页 共1页

[illegible]

