

建筑与装饰工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程		
1.1	钢筋及混凝土工程		
1.2	砌体工程		
1.3	金属结构工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	装饰、装修工程		
1.7	外墙保温及饰面工程		
1.8	室外及其他工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋及混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.96			
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.5			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.45			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.56			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:120*240mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15	m3	1.25			
6	010507007001	其他构件	1. 部位:预埋件底 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.12			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HPB300	t	0.053			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400	t	0.118			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400	t	1.511			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 级别: HRB400	t	1.975			
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400	t	0.032			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内 加固钢筋 直径: 6mm 级 别: HPB300	t	0.472			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直 径: 6mm 级别: HPB300	t	0.525			
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直 径: 8mm 级别: HRB400	t	0.39			
15	010516003001	机械连接	1. 植筋 2. ϕ 14mm	个	236			
16	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M20	t	0.087			
17	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M12	t	0.052			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板	t	0.461			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 铁件尺寸:-240*280*16、-200*200*10、-62*62*16mm					
		分部小计						
		砌体工程						
19	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形	m3	188.66			
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240mm 双面混水	m3	69.73			
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水	m3	22.4			
22	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1: 2防水砂浆	m2	600.83			
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体不同材质交界处挂钢丝网	m2	65.27			
		分部小计						
		金属结构工程						
24	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管（50*100*3.5mm）	t	5.921			
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管□40*80*3.5 2. 构件类型:型钢式 3. 安装高度:3.5m	t	4.116			
26	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Φ60*3.5、Φ32*3.5、Φ48*3.5mm镀锌钢管	t	1.184			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 2. 成品套装门	樘	3			
28	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 成品套装门	樘	1			
29	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1521、ZM2024、M2024 2. 16J607A-70系列单框双	m2	23.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻断桥铝合金门K=2.7					
30	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:QM0921、QM2024 2. 铅防护门	m2	11.49			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、C2018、C1515、C1010	m2	66.7			
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:QC5520 2. 铅防护窗	m2	11			
		分部小计						
		屋面工程						
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6厚压型彩钢瓦外板，100厚苯板（容重≥135kg/m2、阻燃性A级）保温芯材，0.6厚压型彩钢瓦内板	m2	657.91			
		分部小计						
		装饰、装修工程						
34	010404001003	垫层	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚 3:7 灰土	m3	12.97			
35	011101003002	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100 厚 C20 混凝土地面	m2	86.47			
36	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板	m2	86.47			
37	011101006001	平面砂浆找平层	1. 0.2mm厚锡箔	m2	86.47			
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 冷拔低碳钢丝网(尺寸:200*200*2mm)	m2	86.47			
39	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	86.47			
40	011102003001	地板砖地面（一）	1. 10厚 800X800 地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 40厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道	m2	86.47			
41	010404001004	垫层	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚 3:7 灰土	m3	3.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011101003004	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100 厚 C20 混凝土地面	m2	20.2			
43	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板	m2	20.2			
44	011101006003	平面砂浆找平层	1. 0.2mm厚锡箔	m2	20.2			
45	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 素水泥浆一道	m2	20.2			
46	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯高分子防水涂料	m2	20.2			
47	011102003002	地板砖地面（二）	1. 10厚300X300地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	20.2			
48	010404001005	垫层	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚 3:7 灰土	m3	57.22			
49	011101003006	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100 厚 C20 混凝土地面	m2	381.49			
50	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板	m2	381.49			
51	011101006004	平面砂浆找平层	1. 0.2mm厚锡箔	m2	381.49			
52	011101006005	平面砂浆找平层	1. 冷拔低碳钢丝网(尺寸:200*200*2mm)	m2	381.49			
53	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	381.49			
54	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯高分子防水涂料	m2	381.49			
55	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	381.49			
56	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆基层 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆 打底贴玻纤网格布一道	m2	77.64			
57	01140600100	普通墙	1. 刮腻子遍数:刮腻子2遍	m2	77.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍					
58	011204003001	面砖墙面	1. 14厚1:3水泥砂浆基层, 贴玻纤网格布一道专用胶粘剂 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 5厚300*600面砖, 白水泥擦缝	m2	334.77			
59	011201001004	墙面一般抹灰（DR室）	1. 面层厚度、砂浆配合比:60厚硫酸钡铅水泥墙面, 一层镀锌钢丝网	m2	70.65			
60	011204003002	面砖墙面（DR室）	1. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆基层, 专用胶粘剂 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚300*600面砖, 白水泥擦缝	m2	70.61			
61	011204003003	墙裙	1. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆基层专用胶粘剂 2. 面层厚度、砂浆配合比:. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶, 贴玻纤网格布一道 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚300*600面砖, 白水泥擦缝	m2	85.56			
62	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨中距500-600 2. 8-9厚PVC板面层, 自攻螺钉固定	m2	488.16			
		分部小计						
		外墙保温及饰面工程						
63	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式:外保温 2. 60mm厚B1级聚苯乙烯保温板 3. 5mm厚抗裂砂浆抹面, 中间压入一层耐碱玻纤网	m2	408.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格布					
64	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	372.13			
65	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷刷外墙真石漆面层，2遍成活 3. 分隔缝宽20mm，深10mm，缝内填黑色防水密封材料	m2	389.27			
66	011204003004	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 配套专用胶粘剂粘结 4. 5-7厚外墙面砖，填缝剂填缝	m2	38.97			
67	011001003002	保温隔热墙面	1. 30mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	29.04			
		分部小计						
		室外及其他工程						
68	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土垫层	m3	6.43			
69	010507001003	散水	1. 100mm厚C20混凝土散水，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光	m2	42.84			
70	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	8.64			
71	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m2	28.8			
72	011107001001	石材台阶面	1. 20mm厚火烧板踏步及踢脚板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆1道	m2	28.8			
73	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4.51			
74	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土坡道	m2	15.03			
75	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断	m2	30.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土垫层	m3	3.76			
77	011702001003	基础	1. 垫层模板	m2	7.68			
78	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.99			
79	011702001004	基础	1. 满堂基础模板	m2	15.36			
80	011201001005	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆	m2	43.76			
81	050201004001	篦子	1. 盖板材料种类、规格:金属排水篦子	m	38.39			
82	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 沟截面尺寸:300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m	38.39			
83	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土垫层	m3	0.49			
84	011702001005	基础	1. 垫层模板	m2	1.01			
85	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.79			
86	011702001006	基础	1. 满堂基础模板	m2	2.02			
87	011201001006	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆	m2	3.33			
88	050201004002	篦子	1. 盖板材料种类、规格:金属排水篦子	m	5.04			
89	010401014003	电缆沟	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 沟截面尺寸:300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m	5.04			
		分部小计						
		措施项目						
90	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	505.71			
91	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	35.2			
92	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	34.28			
93	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	131.14			
94	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	211.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:建筑与装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保 护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加 费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

