

分类分项工程量清单

工程名称：巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程

（项目名称）

巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程

（标段名称）

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一	第一部分 建筑工程				
1	井				
1.1	井首检查井（2.28*1.68*2.87m）	座	1		
1.2	检修井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	3		
1.3	排气井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	2		
1.4	排水井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	1		
2	管道土方				
2.1	沟、槽土开挖	m³	9581.25		
2.2	管道土方回填	m³	9581.25		
3	顶管工程				
3.1	顶管工作坑（直径1.2m、深2.2m）	个	226		
3.2	DN160PE管非开挖水平钻拉管	m	1134		
3.3	DN110PE管非开挖水平钻拉管	m	211		
3.4	DN90PE管非开挖水平钻拉管	m	204		
3.5	DN63PE管非开挖水平钻拉管	m	203		
3.6	DN50PE管非开挖水平钻拉管	m	3450		
3.7	DN32PE管非开挖水平钻拉管	m	874		
3.8	DN20PE管非开挖水平钻拉管	m	5340		
4	其它				
4.1	过路DN200顶管	m	200		
4.2	混凝土镇墩（C25 F200 W6）	m³	3.75		
4.3	标识牌（2*3.5m）	块	1		
二	第二部分 机电部分				
1	变压器增容（原30KVA变压器增容至50KVA）	台	1		
2	潜水电泵200QJ50-104/25KW（含泵头、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等）	套	1		
3	紫外线消毒设备50m³/h	套	1		
4	变频器30KW	套	1		
三	第三部分 金属结构设备及安装工程				

分类分项工程量清单

工程名称：巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程（项目名称）巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程（标段名称）第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	管材				
1.1	GB100级PEΦ160—0.8mpa	m	1134		
1.2	GB100级PEΦ110—0.8mpa	m	210		
1.3	GB100级PEΦ90—0.8mpa	m	204		
1.4	GB100级PEΦ63—1.25mpa	m	203		
1.5	GB100级PEΦ50—1.6mpa	m	4238		
1.6	GB100级PEΦ32—1.6mpa	m	2230		
1.7	GB100级PEΦ20—1.0mpa	m	5452		
2	阀门				
2.1	Φ100检修阀	个	2		
2.2	Φ63检修阀	个	1		
2.3	Φ32排气阀	个	1		
2.4	Φ50泄水阀	个	1		
3	管件				
3.1	三通				
3.1.1	PE三通Φ110×110×110	个	7		
3.1.2	PE三通Φ110×90×110	个	1		
3.1.3	PE三通Φ90×90×90	个	3		
3.1.4	PE三通Φ90×63×90	个	4		
3.1.5	PE三通Φ63×63×63	个	3		
3.1.6	PE三通Φ63×50×63	个	5		
3.1.7	PE三通Φ50×50×50	个	35		
3.1.8	PE三通Φ50×32×50	个	46		
3.1.9	PE三通Φ32×32×32	个	58		
3.1.10	PE三通Φ63×20×63	个	10		
3.1.11	PE三通Φ50×20×50	个	65		
3.1.12	PE三通Φ32×20×32	个	156		
3.2	异径管				
3.2.1	PE异径管Φ110×90	个	8		
3.2.2	PE异径管Φ90×63	个	10		
3.2.3	PE异径管Φ63×50	个	12		
3.2.4	PE异径管Φ50×32	个	36		

分类分项工程量清单

工程名称: 巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程 (项目名称)

巴林左旗十三敖包镇九泉村供水保障工程 (标段名称) 第 3 页 共 3 页

[illegible]