

巴林左旗农村牧区
饮水安全工程

(项目名称)

巴林左旗农村牧
区饮水安全工程

(标段名称)

工 程 量 清 单

合同编号： ()

招 标 人： _____ (单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： _____

总 说 明

合同编号:

工程名称: 巴林左旗农村牧区饮水安全工程 (项目名称) 巴林左旗农村牧区饮水安全工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗农村牧区饮水安全工程（项目名称）巴林左旗农村牧区饮水安全工程（标段名称）第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程				
1		集中式水质净化设备间				
1.1		集中式水质净化设备间	座	29		
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m³	5834.8		
1.1.2	500114001001	土方回填	m³	3216.1		
1.1.3	500109001001	C15砼垫层（厚100mm）	m³	114.26		
1.1.4	500109001002	C30钢筋砼底板（厚200mm）	m³	178.64		
1.1.5	500109001003	C20砼暗散水	m³	57.13		
1.1.6	500109001004	C30混凝土（墙、柱、梁、板）	m³	151.322		
1.1.7	500109001005	普通混凝土（50mm厚C20细石混凝土保护层）	m³	44.68552		
1.1.8	500109001006	普通混凝土（屋面C20细石混凝土找坡层）	m³	16.5822		
1.1.9	500109001007	普通混凝土（屋面70mm厚C20钢筋混凝土保护层）	m³	38.6918		
1.1.10	500103005001	反滤料填筑（50mm厚卵石排水层）	m³	27.637		
1.1.11	500114001002	聚酯无纺布滤水层（每平方米200g）	m²	552.74		
1.1.12	500111001001	钢筋制安	t	33.2514		
1.1.13	500110001001	模板	m²	1199.44		
1.1.14	500105006001	砖胎膜（M7.5水泥砂浆，MU10砖）	m³	34.8		
1.1.15	500105006002	砌砖（M7.5水泥砂浆，MU10砖）	m³	526.93		
1.1.16	500114001003	4mm厚SBS防水层	m²	4265.03		
1.1.17	500114001004	隔离层（3mm厚纸筋灰隔离层）	m²	552.74		
1.1.18	500114001005	隔离层（25mm厚粗砂隔离层）	m²	552.74		
1.1.19	500114001006	隔离层（聚乙烯膜）	m²	893.78		
1.1.20	500114001007	水泥砂浆找平层、保护层	m²	5616.14		
1.1.21	500114001008	100mm厚挤塑板保温层	m²	2387.6628		
1.1.22	500114001009	爬梯	套	29		
1.1.23	500114001010	双层铸铁井盖	套	29		

