

巴林左旗林东镇太平庄  
村供水保障工程 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号：\_\_\_\_\_（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

# 分类分项工程量清单

合同编号：

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

(项目名称)

(标段名称)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程				
1		阀井				
1.1		检修井（C25预制钢筋混凝土管Ⅲ级、直径1.2m、高2.7m、壁厚0.1m）	座	3		
1.2		减压井（C25预制钢筋混凝土管Ⅲ级、直径1.2m、高2.7m、壁厚0.1m）	座	2		
1.3		排气井（C25预制钢筋混凝土管Ⅲ级、直径1.2m、高2.7m、壁厚0.1m）	座	4		
1.4		排水井（C25预制钢筋混凝土管Ⅲ级、直径1.2m、高2.7m、壁厚0.1m）	座	4		
2		顶管工程				
3.1		院内水平孔工作坑（长*宽*深3*3*2.4m）	个	510		
2.2		DN110PE管非开挖水平钻拉管	m	381		
2.3		DN90PE管非开挖水平钻拉管	m	185		
2.4		DN63PE管非开挖水平钻拉管	m	1306		
2.5		DN50PE管非开挖水平钻拉管	m	7784		
2.6		DN32PE管非开挖水平钻拉管	m	5197		
3		入户管路		1		
3.1		院内水平孔工作坑（长*宽*深3*3*2.4m）	个	598		
3.2		屋内竖直钻孔DN20(0.5m*0.5m*0.5m)（含回填夯实）	个	598		
3.3		DN20PE管非开挖水平钻拉管	m	14940		
4		附属设施		1		
4.1		水泥路面拆除（厚20cm）	m³	150		
4.2		C25水泥路面恢复（厚20cm）	m²	750		
4.3	500114001001	砂砾石垫层（10cm）	m²	750		
4.4	500114001002	彩砖拆除	m²	119		
4.5	500114001003	红砖恢复（新240mm*115mm*53mm）	m²	119		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

(项目名称)

(标段名称)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.6	500114002001	石渣外运（运距施工方自行考虑）	m³	150		
二		第二部分 机电部分				
1		潜水电泵200QJ32-211（含泵头、电机37KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等）	套	1		
2.3		DN110带法兰钢管	m	12		
2.5		DN63带法兰钢管	m	10		
2.6		DN50带法兰钢管	m	8		
2.7		DN32带法兰钢管	m	14		
2		紫外线消毒设备32m³/h	套	1		
3		变频设备79.7KW	套	1		
三		第三部分 金属结构设备及安装工程				
1		管材				
1.1		GB100级PEΦ110—0.6mpa	m	381		
1.2		GB100级PEΦ90—0.6mpa	m	185		
1.3		GB100级PEΦ63—0.6mpa	m	1306		
1.4		GB100级PEΦ50—0.6mpa	m	7784		
1.5		GB100级PEΦ32—1.0mpa	m	5197		
1.6		GB100级PEΦ20—1.6mpa	m	14940		
2		阀门				
2.1		Φ100检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
2.2		Φ80检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	3		
2.3		Φ65检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	6		
2.4		Φ50检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	3		
2.5		Φ50排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	4		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

(项目名称)

(标段名称)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.6		Φ50泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
2.7		Φ32泄水阀（国标重体，铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
2.8		Φ80减压阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
2.9		Φ65减压阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
3		管件				
3.1		三通				
3.1.1		PE三通Φ110×90×110	个	5		
3.1.2		PE三通Φ90×63×90	个	10		
3.1.3		PE三通Φ63×63×63	个	8		
3.1.4		PE三通Φ63×50×63	个	10		
3.1.5		PE三通Φ50×50×50	个	18		
3.1.6		PE三通Φ63×32×63	个	10		
3.1.7		PE三通Φ50×32×50	个	25		
3.1.8		PE三通Φ63×20×63	个	10		
3.1.9		PE三通Φ32×32×32	个	18		
3.1.10		PE三通Φ50×20×50	个	400		
3.1.11		PE三通Φ32×20×32	个	400		
3.2		GB100级异径管				
3.2.1		PE异径管Φ110×90	个	8		
3.2.2		PE异径管Φ63×32	个	10		
3.2.3		PE异径管Φ63×50	个	15		
3.2.4		PE异径管Φ50×32	个	50		
3.2.5		PE异径管Φ20×32	个	50		
3.3		GB100级活法兰接头				
3.3.1		GB100级PEΦ110		5		
3.3.2		GB100级PEΦ90		12		
3.3.3		GB100级PEΦ63		18		
3.3.4		GB100级PEΦ50		20		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

巴林左旗林东镇太平庄村供水保障工程

(项目名称)

(标段名称)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.5		GB100级PEΦ32		5		
3.4		GB100级弯头				
3.4.1		PEΦ110×90°	个	10		
3.4.2		PEΦ90×90°	个	20		
3.4.3		PEΦ63×90°	个	20		
3.4.4		PEΦ50×90°	个	100		
3.4.5		PEΦ32×90°	个	100		
3.5		GB100级管帽及管箍				
3.5.1		管帽PEΦ50	个	30		
3.5.2		管帽PEΦ32	个	30		
3.5.3		GB100级PEΦ110管箍	个	28		
3.5.4		GB100级PEΦ90管箍	个	16		
3.5.5		GB100级PEΦ63管箍	个	95		
3.5.6		GB100级PEΦ50管箍	个	545		
3.5.7		GB100级PEΦ32管箍	个	365		
3.6		GB100级PE连接管				
3.6.1		GB100级PEΦ90	个	12		
3.6.2		GB100级PEΦ63	个	12		
3.6.3		GB100级PEΦ50	个	12		
3.6.4		GB100级PEΦ32	个	12		
4		入户设备				
4.1		GB100级PEΦ20弯头	个	598		
4.2		铸铁立管（1m/根）	根	598		
4.3		Φ20钢卡	个	598		
4.4		铸铁Φ20弯头	个	1196		
4.5		Φ20铜内螺纹接头	个	598		
4.6		Φ20球阀	个	598		
4.7		Φ20水表	块	598		
4.8		Φ20水龙头	个	598		