

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助
资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目
(第二批)

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
一		文冠果丰产林			1		
	500101010001	清除树根(地径20cm-40cm，每亩约33株，采用挖掘机挖除树根，机械抓手清理装车，汽车运输方式将伐根清理出造林地，运距1km，用铲车将伐根坑平整	株		11781		
	500114001001	全面整地(全面整地深0.3m，栽前2次深耕)	亩		520		
	500114001002	文冠果穴状整地(栽植坑规格50cmX50cmx50cm)	个		33835		
	500114001003	云杉穴状整地(栽植坑规格75cmx75cmx75cm)	个		1960		
	500114001004	文冠果栽植(嫁接苗)(地径1cm，高度0.8m，含运、低温冷藏蘸根、栽、培、踩、扶等)	株		15276		
	500114001020	文冠果栽植(实生苗)(地径1cm，高度0.8m，含运、低温冷藏蘸根、栽、培、踩、扶等)	株		18559		
	500114001005	云杉栽植(高度1.5-1.8m，带30cm土球，含栽植、运输、起苗、包装等)	株		1960		
	500114001006	防草布(300g/m2长丝土工布，1X500m/卷)	m²		114970		
	500114001007	抚育(抚育期3年，除行间草及防草布积土生草、浇水)	亩		520		
	500114001008	防畜防寒措施(人工涂白)	株		33835		
	500114001009	管护(专人看护3年)	天		1095		
二		基础设施建设			1		
1		机井工程			1		
	500114001021	维修机井(每眼井原井深60m，加深至120m，更换井管、洗井、配套潜水泵(200QJ20-140/12-22)铜芯防水电缆(3x6)电箱、水泵启动柜等)	眼		5		
	500114001015	新建井房(5座，每座建筑面积6m2，砖混结构，混凝土屋面板，砖砌条形基础)	m²		30		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助
资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目
(第二批)

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	500114001016	地埋电缆 (YJLV22-4x120+1x70-380V)	m		1350		
	500114001017	电缆沟槽土方开挖(就近堆放)	m³		810		
	500114001018	电缆沟槽土方回填(利用开挖土)	m³		810		
2		地埋管道工程			1		
		管道			1		
	500101004001	管道沟槽土方开挖(就近堆放)	m³		6075		
	500114001019	管道沟槽土方回填(利用开挖土)	m³		6075		
	500201034001	PE管 (De90, PE100级, 0.8MPa)	m		3000		
	500201034002	PE软管 (De63, PE100级, 0.4MPa, 第一年新建PE软管)	m		3500		
	500201034012	PE软管 (De63, PE100级, 0.4MPa, 第二年更换PE软管)	m		3500		
	500201034013	PE软管 (De63, PE100级, 0.4MPa, 第三年更换PE软管)	m		3500		
	500201034003	PE贴片式滴灌带 (De16, PE100级, 第一年新建滴灌带)	m		94050		
	500201034014	PE贴片式滴灌带 (De16, PE100级, 第二年更换滴灌带)	m		94050		
	500201034015	PE贴片式滴灌带 (De16, PE100级, 第三年更换滴灌带)	m		94050		
	500201034004	钢制一体式出水栓DN63X90x63 (每个出水栓安装2个De63 PE球阀)	个		38		
		首部			1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目（第二批）

第 3 页、共 3 页

[illegible]