

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助  
资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目  
(第一批)

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
一		文冠果丰产林			1		
	500101010001	清除树根(地径20cm-40cm，每亩约33株，采用挖掘机挖除树根，机械抓手清理装车，汽车运输方式将伐根清理出造林地，运距1km，用铲车将伐根坑平整	株		11616		
	500114001001	全面整地(全面整地深0.3m，栽前2次深耕)	亩		352		
	500114001002	文冠果穴状整地(栽植坑规格50cmX50cmx50cm)	个		21440		
	500114001003	樟子松穴状整地(栽植坑规格50cmx50cmx50cm)	个		2000		
	500114001004	云杉穴状整地(栽植坑规格75cmx75cmx75cm)	个		1440		
	500114001005	文冠果栽植(嫁接苗)(地径1cm，高度0.8m，含运、低温冷藏蘸根、栽、培、踩、扶等)	株		10318		
	500114001006	文冠果栽植(实生苗)(地径1cm，高度0.8m，含运、低温冷藏蘸根、栽、培、踩、扶等)	株		11122		
	500114001007	樟子松栽植(高度1m-1.2m，带20cm土球，冠幅0.5m，含栽植、运输、起苗、包装等)	株		2000		
	500114001008	云杉栽植(高度1.5-1.8m，带30cm土球，含栽植、运输、起苗、包装等)	株		1440		
	500114001009	防草布(300g/m2长丝土工布，1X500m/卷)	m²		59092		
	500114001010	抚育(抚育期3年，除行间草及防草布积土生草、浇水)	亩		352		
	500114001011	防畜防寒措施(人工涂白)	株		21440		
	500114001012	管护(专人看护3年)	天		1095		
二		基础设施建设			1		
1		机井工程			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助  
资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目  
(第一批)

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	500114001013	维修机井(1眼，原井深60m，加深至120m，更换非管、洗井、配套潜水泵(200QJ20-140/12-22)铜芯防水电缆(3x6)电箱、水泵启动柜等)	眼		1		
	500114001014	新建井房(1座，每座建筑面6m2，砖混结构，混凝土屋面板，砖砌条形基础)	m²		6		
	500114001015	地埋电缆(YJLV22-4x120+1x70-380V)	m		630		
	500114001016	电缆沟槽土方开挖(就近堆放)	m³		378		
	500114001017	电缆沟槽土方回填(利用开挖土)	m³		378		
2		地埋管道工程			1		
		管道			1		
	500101004001	管道沟槽土方开挖(就近堆放)	m³		3535.65		
	500114001018	管道沟槽土方回填(利用开挖土)	m³		3535.65		
	500201034001	PE管(De90，PE100级，0.8MPa)	m		1746		
	500201034002	PE软管(De63，PEI00级，0.4MPa，第一年新建PE软管)	m		2500		
	500201034003	PE软管(De63，PEI00级，0.4MPa，第二年更换PE软管)	m		2500		
	500201034004	PE软管(De63，PEI00级，0.4MPa，第三年更换PE软管)	m		2500		
	500201034005	PE贴片式滴灌带(De16，PE100级，第一年新建滴灌带)	m		53332		
	500201034006	PE贴片式滴灌带(De16，PE100级，第二年更换滴灌带)	m		53332		
	500201034007	PE贴片式滴灌带(De16，PE100级，第三年更换滴灌带)	m		53332		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年度巴林左旗衔接推进乡村振兴补助资金林东林场木本粮油欠发达国有林场巩固提升项目（第一批）

第 3 页、共 3 页

[illegible]