

富河镇肉驴产业园区驴  
副产品加工仓储车间建  
设项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工  
仓储车间建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加工仓储车间土方						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平整场地	m2	620.51			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探	m2	111.23			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	2341.96			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	28.63			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1353.32			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	1017.27			
7	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土	m3	859.74			
		分部小计						
		电缆沟土方						
8	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	60			
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:电缆沟回填中粗砂	m3	18			
10	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	42			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	18			
		分部小计						
		排水管道土方						
12	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	260			
13	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	260			
		分部小计						
		变压器基础土方						
14	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	20.66			
15	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	14.5			
16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	6.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土、钢筋、模板工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.12			
2	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	26.84			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	38.3			
4	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	119.58			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.13			
6	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	196.85			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.03			
8	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	193.93			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.72			
10	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	21.08			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 压顶梁	m3	4.72			
12	011702008001	圈梁	1. 压顶梁模板	m2	31.54			
13	010507007001	二次浇筑	1. 构件的类型:二次浇筑 2. 部位:柱脚 3. 混凝土强度等级:C35细石混凝土	m3	3.79			
14	010501003002	柱脚二次浇筑混凝土模板	1. 名称:柱脚二次浇筑混凝土模板	m2	22.2			
15	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固筋 A6	t	0.145			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.249			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.285			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	1.076			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	1.28			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别:	t	4.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
21	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	1.167			
22	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.118			
23	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400 2. 箍筋	t	0.831			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400 2. 箍筋	t	1.333			
25	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400 2. 箍筋	t	3.376			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ18	个	576			
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ20	个	164			
28	010404001001	垫层	1. 名称:地梁防冻胀层 2. 材质:中粗砂	m3	12.516			
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	41.72			
		分部小计						
		砌体工程						
30	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300mm厚外墙	m3	27.15			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	7.84			
32	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制保温防盗门	m2	30.24			
33	010804007002	冷库门	1. 门框、扇材质:冷库门	m2	4.2			
34	010801002002	成品洁净板门	1. 名称:成品洁净板门	樘	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 尺寸:1000*2100					
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:平开窗 2. 框、扇材质:55系列单框双玻断桥铝窗，玻璃4+9A+5	m2	83.16			
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:上悬外开排烟窗	m2	33.48			
37	010807004001	金属纱窗	1. 名称:纱窗	m2	33.55			
38	010805005001	全玻自由门	1. 名称:钢化玻璃玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:12mm	m2	3.6			
		分部小计						
		外墙面工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 2:1:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	110.28			
40	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:外墙面砖 2. 安装方式:配套专用胶粘剂粘结	m2	110.28			
		分部小计						
		内墙工程						
41	011210002001	隔断墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:医药级洁净板 2. 板厚:50mm	m2	742.84			
42	011210002002	隔断墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:医药级洁净板 2. 板厚:100mm	m2	91.75			
43	011105006001	金属踢脚线	1. 名称:净化板专用踢脚线	m2	18.85			
		分部小计						
		楼地面工程						
44	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合	m2	79.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防水层:2.0厚聚氨酯防水涂膜一遍 4. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 垫层:60mm厚C15混凝土垫层 6. 垫层:150mm厚碎石灌M5水泥砂浆					
45	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类:环氧地坪漆（基层打磨清洗，封闭底漆刮涂，批刮砂浆层，中层涂料与石英砂混合，批刮面漆） 2. 150mm厚C30混凝土地面，内配C10@150单层双向钢筋网片 3. 防护层:50mm厚C20细石混凝土防护层 4. 防水层:2.0mm厚聚氨酯防水涂膜两遍 5. 垫层:60mm厚C20混凝土垫层 6. 垫层:300mm厚碎石灌浆（C20细石混凝土占比30%）	m2	476.45			
46	011101003001	混凝土楼地面	1. 名称:速冻间、冷冻间附加地面 2. 面层:150mm厚C30、F30混凝土地面 3. 防水层:2.0mm厚聚氨酯涂膜防水 4. 找平层:30mm厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层:100mm厚挤塑保温板平铺	m2	22.91			
		分部小计						
		顶棚工程						
47	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:PVC板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	79.92			
48	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:	m2	22.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			医用级聚氨酯洁净板（铝质）吊顶 2. 规格:100mm厚					
		分部小计						
		钢结构工程						
		墙面钢结构						
49	010605002001	钢板墙板	1. 名称:彩钢板墙面 2. 钢材品种、规格:100mm厚玻璃丝绵（外板0.6mm+内板0.5mm）	m2	497.43			
50	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:柱脚螺栓 2. 钢材品种、规格:M24	t	0.1994			
51	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 制作安装	t	8.844			
52	010606002003	钢檩条	1. 构件类型:墙面檩条（QL，含门窗框） 2. 钢材品种、规格:C160*60*20*3.0 3. 制作安装	t	7.13			
53	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:墙面撑杆（QCG） 2. 钢材品种、规格:Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 3. 制作安装	t	0.0651			
54	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:墙面拉条（QLT、QXL） 2. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 3. 制作安装	t	0.205			
55	010516001002	螺栓	1. 名称:高强螺栓 2. 规格:M22	套	72			
56	010516001003	螺栓	1. 名称:高强螺栓 2. 规格:M24	套	80			
57	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:钢雨蓬支撑 2. 钢材品种、规格:HM150*100、C140*50*20*2.5 3. 制作安装	t	0.659			
58	010901002002	型材屋面	1. 名称:雨蓬面层（上下板） 2. 型材品种、规格:单层彩钢压型板	m2	34.8			
59	01140500100	金属面油	1. 构件名称:钢结构除	m2	180.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		漆	锈、刷漆 2. 喷砂（抛丸）除锈 3. 红丹防锈漆两遍打底，刷面漆					
		分部小计						
		屋面钢结构						
60	010901002001	型材屋面	1. 名称：彩钢板屋面 2. 钢材品种、规格：100mm厚玻璃丝绵（上板0.6mm+下板0.5mm）	m2	655.04			
61	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 2. 制作安装	t	8.641			
62	010606002001	钢檩条	1. 构件类型：屋面檩条 2. 钢材品种、规格：C160*60*20*3.0 3. 制作安装	t	3.691			
63	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：屋面偶撑（WYC） 2. 钢材品种、规格：L 63*4 3. 制作安装	t	0.112			
64	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：屋面撑杆（WCG） 2. 钢材品种、规格：φ 12圆钢+ φ 32*2.5圆管 3. 制作安装	t	0.088			
65	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：屋面拉条（WLT、WXL） 2. 钢材品种、规格：φ 12圆钢 3. 制作安装	t	0.195			
66	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：水平支撑（SC） 2. 钢材品种、规格：φ 22圆钢 3. 制作安装	t	0.336			
67	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：系杆（XG） 2. 钢材品种、规格：φ 102*3.0热镀锌钢管 3. 制作安装	t	0.973			
68	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称：钢结构除锈、刷漆 2. 喷砂（抛丸）除锈	m2	165.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 红丹防锈漆两遍打底，刷面漆					
		分部小计						
		室内钢结构						
69	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:柱脚螺栓 2. 钢材品种、规格:M30	t	1.021			
70	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:箱200*200*10*10 3. 制作安装	t	7.459			
71	010603003002	钢管柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:箱100*100*8*8 3. 制作安装	t	2.221			
72	010604001002	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:箱250*250*15*15 3. 制作安装	t	13.171			
73	010604001003	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:箱200*200*10*10 3. 制作安装	t	15.932			
74	010604001004	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:箱100*200*10*10 3. 制作安装	t	9.785			
75	010604001005	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:箱50*100*8*8 3. 制作安装	t	6.817			
76	01B003	钢化玻璃顶棚	1. 名称:钢化玻璃顶棚 2. 规格:10mm厚钢化玻璃 3. 部位:可观察区域	m2	340.13			
77	01B004	钢化玻璃顶棚	1. 名称:钢化玻璃顶棚 2. 规格:10mm厚钢化玻璃 3. 部位:玻璃廊道顶面	m2	133.21			
78	01B005	钢化玻璃顶棚	1. 名称:钢化玻璃墙 2. 规格:12mm厚钢化玻璃 3. 部位:玻璃廊道墙	m2	219.84			
79	01B006	钢化玻璃顶棚	1. 名称:钢化夹胶玻璃地面 2. 规格:10+0.76PVB+10mm厚钢化夹胶玻璃	m2	131.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位：玻璃廊道地面					
		分部小计						
		室外钢梯工程						
80	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.44			
81	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	5.22			
82	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.76			
83	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	25.92			
84	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.82			
85	011702005002	基础梁	1. 基础梁模板	m2	35.36			
86	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.26			
87	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	33.76			
88	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	0.254			
89	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.234			
90	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.26			
91	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.11			
92	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	t	0.328			
93	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400 2. 箍筋	t	0.122			
94	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400 2. 箍筋	t	0.28			
95	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 2. 箍筋	t	0.506			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式钢梯 2. 钢材品种、规格:具体详见图纸	t	4.35			
		分部小计						
		散水、台阶						
97	010507001002	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土散水面层,撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土	m2	91.4			
98	010501001004	垫层	1. 散水模板	m2	5.48			
99	010507004002	台阶（一步台阶）	1. 面层材料:20厚1:2水泥砂浆抹面（一步台阶） 2. 素水泥浆结合层一道 3. 50厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土	m2	23.28			
		分部小计						
		地沟						
100	010401014001	砖地沟、明沟	1. 名称: 砖砌地沟 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑红砖, 砖墙内外面1: 3水泥砂浆抹面 3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 4. 盖板: C30混凝土预制盖板, 内配C10@150单层双向钢筋网片 5. 具体详见图纸	m	98			
		分部小计						
		措施项						
101	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 仓储车间脚手架 2. 檐口高度:7.2m	m2	620.51			
102	011703001001	垂直运输	1. 名称:垂直运输	m2	620.51			
103	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机进出场	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001005	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂四柱760散热器 2. 规格:15片/组 3. 安装方式:落地安装	组	2			
2	031005001007	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂四柱760散热器 2. 规格:20片/组 3. 安装方式:落地安装	组	4			
3	031005001006	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂四柱760散热器 2. 规格:22片/组 3. 安装方式:落地安装	组	2			
4	031005001008	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂四柱760散热器 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:落地安装	组	36			
5	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN65 镀锌钢管	m	50.67			
6	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN50 镀锌钢管	m	63.02			
7	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN40 镀锌钢管	m	45.9			
8	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN32 镀锌钢管	m	44.3			
9	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN25 镀锌钢管	m	33.27			
10	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖管道 2. 规格、压力等级:DN20 镀锌钢管	m	177.49			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程
 标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:PPR塑料管 dn50 3. 连接形式:热熔连接	m	24.85			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:PPR塑料管 dn40 3. 连接形式:热熔连接	m	29.99			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:PPR塑料管 dn25 3. 连接形式:热熔连接	m	39.01			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
5	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031003013002	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
9	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:dn50	个	1			
10	03B001	深水井	1. 名称:深水井 2. 钢管井壁: $\phi$ 273*5mm	m	150			
11	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:150QJ20-143/20	台	1			
12	03B002	变频器	1. 名称:变频器 2. 型号:25kw	台	1			
13	031001006007	塑料管	1. 安装部位:水泵出水管 2. 材质、规格:PE63	m	150			
14	030408002001	控制电缆	1. 名称:水泵防水电缆 2. 规格:3*10mm <sup>2</sup>	m	160			
15	040504001002	砌筑井	1. 名称:水表井	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程
 标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙 4. 井盖、井圈材质及规格：混凝土预制井盖 5. 详见图纸					
		分部小计						
		排水						
16	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内排水管道 2. 材质、规格：PVC110	m	53.5			
17	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外排水管道 2. 材质、规格：PVC160	m	100			
18	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：清扫口 2. 型号、规格：DN100	个	2			
19	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格：地漏DN100	个	9			
20	03B004	玻璃钢化粪池	1. 名称：玻璃钢化粪池（成活） 2. 规格：50m³	m3	100			
21	040504001001	砌筑井	1. 名称：化粪池检查井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑红砖 3. 井盖、井圈材质及规格：Φ80成品混凝土井盖 4. 垫层：100mm厚C15混凝土垫层 5. 详见图纸	座	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱及电缆						
1	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL	台	1			
2	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE	台	1			
		分部小计						
		照明、插座						
3	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2*30W	套	30			
4	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:1*36W	套	16			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:30W	套	16			
6	030412002005	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:36W	套	3			
7	030412002006	工厂灯	1. 名称:防水防尘单管LED灯 2. 型号:30W	套	13			
8	030412002007	工厂灯	1. 名称:防水防尘双管LED灯 2. 型号:1*30W	套	2			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:1W	套	5			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:壁挂型应急照明灯 2. 规格:6W	套	8			
11	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W	套	5			
12	030404035002	插座	1. 名称:安全型二三孔插座	个	6			
13	030404034006	照明开关	1. 名称:带指示灯的单联开关	个	1			
14	030404034007	照明开关	1. 名称:带指示灯的双联开关	个	1			
15	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	16			
16	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	14			
17	030404034010	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	6			
18	030411006004	接线盒	1. 名称:换气扇接线盒 2. 材质:塑料	个	2			
19	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
 标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411006006	接线盒	1. 名称:开关盒	个	48			
21	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:JDG20	m	101.46			
22	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25	m	30.04			
23	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20	m	384.48			
24	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	19.06			
25	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15	m	275.77			
26	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	1548.86			
27	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ3*2.5 4. 材质:铜芯	m	370.71			
28	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	100.17			
29	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	26.06			
30	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS2*2.5	m	102.46			
31	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVSP2*2.5	m	123.57			
32	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZBNH-RVVP2*1.5	m	33.63			
33	080903003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	只	5			
		分部小计						
		防雷接地						
34	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消防管道 2.材质、规格:DN100钢丝骨架塑料复合管 3.连接形式:电熔	m	5			
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:消防管道 2.材质、规格:DN100镀锌钢管 3.连接形式:沟槽	m	59.89			
3	030901002003	消火栓钢管	1.名称:消防管道 2.材质、规格:DN65镀锌钢管 3.连接形式:沟槽	m	13.4			
4	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:消火栓（单栓明设） 2.型号、规格:DN65	套	5			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰	个	2			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰	个	3			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰	个	5			
8	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器	具	8			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防安装工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：消防安装工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 变压器基础工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：变压器基础工程      标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 变压器基础工程

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B003	速冻设备	1. 名称:速冻设备（含保温）	套	1			
2	03B004	冷藏设备	1. 名称:冷藏设备（含保温）	套	1			
3	03B005	净水设备	1. 名称：商务净水器 2. 出水量：60L/H`120L/H 3. 适用水压：0.1~0.6Mpa 4. 适用水源：井水/自来水 5. 过滤工艺：PP+DDT+CTO+AO+T33	套	1			
4	03B006	前置过滤器	1. 名称:前置过滤器 2. 规格:3T/H;0.1~0.6MPA	台	1			
5	031006006001	热泵机组	1. 名称:热泵机组 2. 型号、规格:50P	台	1			
6	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 容量（kV·A）:400	台	1			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ2	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP1-5	台	5			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500*200	台	1			
11	030404017005	配电箱	1. 名称:控制箱 2. 型号:AC控制箱	台	1			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*70	m	75			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*150	m	160			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV5*16	m	28.14			
15	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV4*95+1*50	m	12.98			
16	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV5*10	m	65.69			
17	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV4*70+1*35	m	35.6			
18	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV4*50+1*25	m	14.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: ZR-YJLV22-3*25+1*16	m	110			
20	030408003001	过路顶管	1. 名称: 过路顶管 2. 规格: DN200	m	45			
21	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC150	m	320			
22	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC90	m	75			
23	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC50	m	28.14			
24	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC100	m	12.98			
25	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC80	m	49.88			
26	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40	m	176.62			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 10mm <sup>2</sup>	个	8			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 16mm <sup>2</sup> 3. 安装部位: 户内	个	2			
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 50mm <sup>2</sup>	个	2			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 70mm <sup>2</sup>	个	4			
31	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 95mm <sup>2</sup>	个	2			
32	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 150mm <sup>2</sup>	个	4			
33	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 25mm <sup>2</sup>	个	2			
34	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: ZR-YJV4*50+1*25	m	15			
35	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV5*16	m	35			
36	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV5*6	m	370			
37	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV5*10	m	20			
38	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV4*25+1*16	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：设备

标段：富河镇肉驴产业园区驴副产品加工仓储车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：