

赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：巴林右旗赛罕街道管理办公室
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年 月 日

赛罕街道白音社区党群
服务中心维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：赛罕街道白音社区党群服
务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
 标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砖砌体拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:轻骨料砼空心砖 3. 拆除高度:4.08m	m3	25.87			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲台 2. 砌体材质:烧结普通砖 3. 拆除高度:0.15m	m3	0.37			
		分部小计						
		拆除门窗						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:4.08m 2. 门窗洞口尺寸:C2421、C1821、C2418、C0908	m2	103.14			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:4.08m 2. 门窗洞口尺寸:FM1821乙	m2	3.78			
5	011610001001	木门窗拆除	M0819室内套装门4樘 M0921室内套装门3樘	m2	11.75			
		分部小计						
		天棚拆除						
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木龙骨 石膏板面层	m2	165.88			
		分部小计						
		地面拆除						
7	011605001001	卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型:20厚水泥砂浆找平层、100厚砼垫层 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖面层、50厚水泥砂浆粘接层	m2	14.49			
8	011605001002	木地板拆除	木地板拆除	m2	125.91			
9	011605001003	地台拆除	细木工骨架、实木地板面层拆除	m2	15.6			
		分部小计						
		暖气罩、服务台拆除						
10	011614001001	暖气罩拆除	细木工骨架、免漆板面层、微晶石台面	m	69.99			
11	011614002001	服务台拆除	细木工骨架 免漆板面层	m	15.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			大理石台面。15200*750*850					
		分部小计						
		墙面拆除						
12	011606002001	墙面龙骨及饰面拆除	木龙骨、装饰板面层	m2	41.49			
13	011606002002	柱面龙骨及饰面拆除	木龙骨、装饰板面层	m2	32.64			
14	011608002001	铲除涂料面	铲除墙面 天棚涂料	m2	1321.11			
		分部小计						
		卫生间卫浴隔断						
15	011609002001	隔断隔墙拆除	1800高成品卫浴隔断	m2	5.67			
		分部小计						
		拆除灯具						
16	011613001001	灯具拆除	单管日光灯吸顶拆除	套	3			
17	011613001002	灯具拆除	水晶艺术吊灯	套	2			
18	011613001003	灯具拆除	筒灯拆除	套	25			
19	011613001004	灯具拆除	双管日光灯吸顶拆除	套	23			
20	011613001005	灯具拆除	吸顶艺术灯4038*2365拆除	套	1			
21	011613001006	灯具拆除	000*800艺术灯吸顶安装	套	8			
		分部小计						
		采暖拆除						
22	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN65	m	60.14			
23	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN50	m	38.81			
24	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN40	m	38.25			
25	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN32	m	24.48			
26	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN25	m	4.62			
27	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管DN20	m	162.57			
28	011612002001	阀门拆除	DN65法兰闸阀	个	2			
29	011612002002	阀门拆除	DN20螺纹闸阀	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011612002003	阀门拆除	DN25自动排气阀	个	1			
31	011612002004	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 6片/组	组	1			
32	011612002005	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 12片/组	组	1			
33	011612002006	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 18片/组	组	1			
34	011612002007	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 20片/组	组	21			
35	011612002008	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 22片/组	组	1			
36	011612002009	散热器拆除	760柱式铸铁散热器落地安装 24片/组	组	2			
		分部小计						
		卫生洁具拆除						
37	011612002010	卫生洁具拆除	蹲式大便器	套	2			
38	011612002011	卫生洁具拆除	拖布池	套	1			
		分部小计						
		LED屏及拼接屏拆除组装						
39	011613001007	LED屏拆除组装	1、拆除LED屏 重新组装至体育馆 2、规格：4m*2.2m	m²	8.8			
40	011613001008	拼接屏拆除组装	1、拆除拼接屏 重新组装 2、规格：1m*0.6m 9块	m²	5.4			
		分部小计						
		垃圾清除外运						
41	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m³	69.25			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面工程						
1	011210001001	木隔断	1、300*300双层木龙骨刷防火涂料2遍、18mm细木工基层双面2遍防火涂料、内衬100厚130Kg/m³岩棉、木饰板面层 2、双面	m2	137.79			
2	011207001001	墙面装饰板	300*300单层木龙骨刷防火涂料2遍、12mm高强纤维石膏板基层、12mm木饰板面层	m2	267.6			
3	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：黑色铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色：8mm厚钢化安全玻璃 3. 内衬软性PVC百叶卷帘	m2	83.62			
4	011210006001	其他隔断	13000*460*3180 环保实木颗粒板骨架、竹炭纤维（阻燃）面层、凹进式饮水吧台。厂家成品定制现场安装	m2	41.34			
5	011406001001	抹灰面油漆	成品腻子2遍、内墙乳胶漆2遍（国标优等品）	m2	108.15			
6	011208001001	柱（梁）面装饰	300*300双层木龙骨刷防火涂料2遍、18mm细木工基层双面2遍防火涂料、12mm木饰板面层	m2	24.48			
7	011207002001	墙面装饰浮雕	10mm亚克力基层 5mm彩色亚克力面层 电脑雕刻图案	m2	58.77			
		分部小计						
		天棚						
8	011406001002	抹灰面油漆	成品腻子2遍、内墙乳胶漆2遍（国标优等品）	m2	484.6			
9	011302001001	吊顶天棚	双层龙骨刷防火涂料2遍、18mm厚细木工基层双面防火涂料2遍、12mm厚高强纤维石膏板面层、成品腻子2遍内墙乳胶漆2遍（国标优等品）、Φ3000党徽雕刻图案10mm厚亚克力基层 5mm厚亚克力面层	m2	33.02			
10	011302001002	吊顶天棚	300*300轻钢龙骨 50*65	m2	468.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电镀铝方通					
		分部小计						
		服务台						
11	011501020001	服务台	6620*650*850 环保实木颗粒板 50厚人造微晶石台面	m	6.62			
		分部小计						
		地面工程						
12	011104002001	竹、木（复合）地板	实木地板	m2	94.07			
13	011102003001	块料楼地面	100厚C15砼垫层 20厚1:2水泥砂浆找平层 1.5厚SQ卷材防水层 20厚1:2水泥砂浆找平层 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆1道 防滑地砖面层	m2	14.49			
		分部小计						
		砌筑工程						
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：Mu10烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.73			
		分部小计						
		新建窗户及风楼						
15	011210003002	风楼	5mm厚钢化安全玻璃、铝合金边框	m2	38.42			
16	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2421、C1821、C2418、C0908 2. 框、扇材质：65系列双玻断桥铝窗户 成品安装	m2	93.06			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具线路安装						
1	030412001001	普通灯具	100*1200平面LED灯	套	86			
2	030412004001	装饰灯	射灯	套	6			
3	030411001001	配管	1. 名称:阻燃套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	363.71			
4	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV2.5 4. 材质:铜芯线	m	527.96			
5	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV4.0 4. 材质:铜芯线	m	456.4			
6	030412001002	普通灯具	单联开关	套	12			
7	030412001003	普通灯具	五孔插座	套	26			
8	030502012001	信息插座	信息插座	个	8			
		分部小计						
		采暖安装						
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹	m	22.05			
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹	m	42.92			
11	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹	m	33.98			
12	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹	m	54.52			
13	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹	m	162.57			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹					
15	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 螺纹法兰连接	个	2			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹	个	1			
17	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）6片/组 2. 安装方式: 落地	组	1			
18	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）12片/组 2. 安装方式: 落地	组	1			
19	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）18片/组 2. 安装方式: 落地	组	1			
20	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）20片/组 2. 安装方式: 落地	组	21			
21	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）22片/组 2. 安装方式: 落地	组	1			
22	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760柱式铸铁散热器（烤漆）24片/组 2. 安装方式: 落地	组	1			
		分部小计						
		卫生洁具安装						
23	031004006001	大便器	低水箱蹲式大便器	组	2			
24	031004003001	洗脸盆	台式双联洗手盆白钢水嘴 1套	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公家具						
1	011501001001	会议桌椅	1. 20人实木椭圆形会议桌 4800mm*1528mm 2. 20把实木皮面会议椅	套	1			
2	011501001002	办公桌椅	1. 现代风格但热办公桌椅 2. 办公桌1400*600*750mm 椅高度440	套	4			
		分部小计						
		休闲娱乐设备						
3	011501001003	自习室桌椅	1. 现代风格休闲单人自习桌椅 2. 规格：1200*600*780mm	套	8			
4	011501001004	接待区接待椅	1. 规格尺寸600×570×780mm 靠背高度430mm 白钢骨架 布艺西皮面料定型海绵填充	套	6			
5	011501001005	阅读区沙发茶几	1. S型高仿软皮休闲沙发、休闲茶几 2. 图纸大约尺寸为5900mm*800mm	套	2			
6	011501001006	小哥驿站	1. 小哥驿站阅读桌：圆形环保实木颗粒板桌面（Φ800）1个/套 2. 小哥驿站椅：规格尺寸600×570×780mm 靠背高度430mm 白钢骨架 布艺西皮面料定型海绵填充。4把/套 3. 小哥驿站收纳箱：2800*350*900环保实木颗粒板（免漆）1个/套	套	2			
7	011501006001	书架	1. 环保实木颗粒板、免漆木饰板面层 2. 1980*350*2700 2套 3 430*350*2700 2套 3. 30m2	项	1			
8	011501001007	棋牌桌	1. 实木棋牌桌配4把椅	套	8			
		分部小计						
		影音设备						
9	TY	投影仪	1. 名称：彩色投影仪卷帘式幕布 2. 参数：办公商用工程教	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			学投影机 5500流明 白天直投 高亮超高清 投影光源：三色激光 安装方式：桌上正投 吊装正投 吊装背投 桌上背投。支持蓝牙连接。支持音频输入输出。无线同屏。USB接口。支持Wi-Fi连接。智能系统Android9.0。支持幕布自适应。防射眼。					
10	LED	LED屏	1. P2.5彩色LED屏 2. 规格：3930*2170 3. 技术参数：详见厂家配置表	m²	8.53			
11	LED	LED屏	1. P4.75单侧LED屏 2. 规格：3800*850 3. 技术参数：详见厂家配置表	m²	6.46			
12	030506004001	线阵音箱	1. 名称：线阵音箱 产品特点 1. 即插即用、使用方便、指示清晰、不需专业人员即可操作。 2. 专用铝合金挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配。 3. 设计功率强劲，声音平顺柔和，自然清晰，富有弹性，还原度高。 4. 产品应用范围广，适用于体育馆，会议多功能厅，娱乐业等各种行业和场合。 技术参数： 1. 类型：二频线性阵列全频音箱 2. 额定功率：300W (AES) 3. 峰值功率：1200W 4. 标称阻抗：8Ω 5. 频率范围：70Hz-20KHz 6. 灵敏度：100dB (1M/1W) 7. 最大声压级 (额定/峰值)：128dB/134dB 8. 低频扬声器：8"×2 9. 高频扬声器：	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			44mm(1.73")压缩驱动器*1 10. 水平覆盖角(-6dB):90° 11. 垂直覆盖角(-6dB):10° 12. 净重: 24.3Kg 13. 尺寸(H×W×D):(300+195)×750×380mm 规格型号: LA-2800					
13	030506004002	专业功放	功能特点 1. 工业造型钢面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7. 标准XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。技术参数 1. 输出功率	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(20Hz-20KHz/THD≤1%): 立体 声/并联8Ω×2;50 0W×2;立体声/并联4Ω ×2;730W×2;桥接8Ω:14 60W 2. 连接座: XLR、TRS接口 3. 电压增益(@1KHz):36.2 dB 4. 输入灵敏度: 0.775V/1 V/1.44V 5. 输入阻抗: 10K Ω 非平 衡、20K Ω 平衡 6. 频率响应(@1W功率下): 20H a -20K H 2/+O /-2 a B 7. THD+N(@1/8功率下):≤ 0.05% 8. 信噪比(A计权):≥95dB 9. 阻尼系数(@1KHz):≥20 0@8 ohms 10. 分离度(@1KHz):≥80 dB 11. 保护方式: 过流保护 、直流保护、短路保 护 12. 指示灯: 电源、保护 、失真 13. 冷却方式: 风扇冷却 14. 供电: ~220V;50Hz 15. 最大功耗: 2200W 16. 尺寸(L xWxH):483x46 4x88 mm 17. 重量: 15.8Kg 规格型号: TS-500PI					
14	030506004003	调音台	功能特点: 1. 大型专业调音台, 采用 超低噪声离散式麦克 风 前置放大器和+48V幻象电 源, 功能强大齐 全, 音 质动听。 2. 提供10路Mic输入接口 兼容8路线路输入 接口, 话筒输入接口带48V幻像 电源。 3. 提供2组立体声输入, 4 路RCA输入, 可连 接立体 设备。 4. 提供2组立体主输出、4	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			路编组输出、4路 辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监 听输出、2个效果输出。 5. 提供1组主混音断点插入、8个断点插入， 可连接额外的处理器(压缩器、均衡器。限幅 器等)。 6. 具有15个60mm行程的高精密碳膜推子。 7. 内置MP3播放器，支持1路USB接口， 外接U盘播放音乐。 8. 内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声 音录音。 9. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效 果。 10. 提供1个USB供电接口， 可连接USB照明 灯。 11. 支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1. 麦克风输入：10路(10个卡侬接口) 2. 线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换 混合接口 3. 立体声输入通道：2组(4路单声道)、4路 RCA输入 4. 输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、 4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机 监听输出、2个效果输出 5. INSERT:1组主混音断点插入、8个断点插 入 6. USB接口：接U盘播放音乐 7. 效果器：24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			回响、盘子、声乐板、合唱GTR、旋转GTR、颤音GTR类型),100种 预设效果 8. USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过 CH13/14通道回放 9. 幻象电源：+48V带开关 10. 频率响应：20Hz-20kHz, ±2dB 11. 失真度：<0.03%at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 12. 灵敏度：+21dB~-30dB 13. 信噪比：<-100dBr A-weighted 14. 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz;中 频：+/-15dB @100KHz-8KHz;低频：+/-15dB @80KHz 15. 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz;中 频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz;低 频：+/-15dB @80KHz 16. 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted,主输出：0dB,其他通道：最小 17. 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18. 额定功率：30W 19. 尺寸(L×W×H):440×480×108mm 20. 重量：7.5Kg 规格型号：TS-16PFX-4					
15	030506004004	无线话筒	产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用 PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>3. 具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率</p> <p>4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。</p> <p>5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。</p> <p>8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。</p> <p>9. 配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。</p> <p>技术参数 系统指标</p> <p>1. 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段共500个频率</p> <p>2. 调制方式：宽带FM</p> <p>3. 频道数目：500个</p> <p>4. 频道间隔：250KHz</p> <p>5. 频率稳定度：±0.005%以内</p> <p>6. 动态范围：100dB</p> <p>7. 最大频偏：±45KHz</p> <p>8. 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）</p> <p>9. 综合信噪比：105dB</p> <p>10. 综合失真：≤0.5%</p> <p>11. 工作距离：约100m（工</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			作距离取决于很多 因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12. 工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1. 接收机方式：二次变频超外差 2. 中频频率：110MHz, 10.7MHz 3. 无线接口：BNC/50Ω 4. 灵敏度：12dB μV (80dBS/N) 5. 灵敏度调节范围：12-32dB μV 6. 离散抑制：≥75dB 7. 最大输出电平：+10dBV 8. 供电方式：DC12V-1A输入 9. 重量：1.95 Kg, 不含天线 10. 尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1. 音头：电容式(头戴话筒) 2. 天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3. 输出功率：高功率30mW;低功率3mW 4. 离散抑制：-60dB 5. 供电：2节5号1.5V碱性电池 6. 电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时 大约15个小时 7. 功能特点：采用真分集接收方式、有效避免 断频现象和延长接收距离 8. 音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9. 重量：0.06Kg(耳戴)，					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心
维修改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不含电池重量 10. 尺寸：长83mm×宽63mm×厚22mm(耳戴) 规格型号：T-521US					
		分部小计						
		监控、门禁						
16	CS	磁卡锁	1. 类型：双玻璃门门禁机 2. 存储量：≥500 3. 工作频率：125KHZ (Khz) 4. 感应方式：ID卡 5. 识别方式：身份证	套	2			
17	030507008001	监控摄像设备	1、产品类型：网络摄像机 2、产品功能：红外灯夜视 3、产品外形：球形 4、成像色彩：彩色 5、镜头参数：焦距：4.8mm~110 mm, 23倍光 学变倍 光学变倍速度：大约3.3s 视场角：55°~2.7° (广角~望远) 最大光圈数：F1.6 6、最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.6, AGC ON)； 黑白：0.001Lux@(F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR 7、电子快门：1 s~1/30, 000 s 8、信噪比：>52dB	台	7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称： 采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采购预算

标段：赛罕街道白音社区党群服务中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考