

克旗蒙古族小学维修工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程                      标段：克旗蒙古族小学维修工程                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼防水及维修						
1	011607002001	防水层拆除	拆除原屋面40mm厚C20细石混凝土保护层+4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1277.6			
2	011101003001	细石混凝土楼地面	30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	1119.3			
3	010902001001	屋面卷材防水	4厚SBS改性沥青防水卷材一层	m2	1277.6			
4	01B001	聚乙烯膜		m2	1119.3			
5	011101003002	细石混凝土楼地面	40mm厚C20细石混凝土保护层	m2	1119.3			
6	01B002	屋面原有太阳能施工时需拆除在恢复安装（利旧）		工日	4			
7	01B003	拆除铁落水管		m	237.5			
8	010902004001	屋面排水管	不锈钢雨水管	m	237.5			
9	010103002001	余方弃置	余方弃置15km	m3	92.68			
		分部小计						
		电气维修						
10	030408001007	电力电缆	WDZ-YJY-4*25+1*16	m	55.81			
11	030408001006	电力电缆	WDZ-YJY-4*35+1*16	m	12.65			
12	030408001004	电力电缆	WDZ-YJY-4*10	m	17.15			
13	030408001011	电力电缆	WDZ-YJY-4*6	m	33.35			
14	030408001005	电力电缆	WDZ-YJY-5*16	m	22.34			
15	030411004001	配线	WDZ-BYJ2.5	m	335.91			
16	030411004002	配线	WDZ-BYJ4	m	65.08			
17	030411002001	线槽	50*50	m	130.16			
18	030411001008	配管	JGD100	m	29.21			
19	030411001009	配管	JGD70	m	16.81			
20	030411001012	配管	JGD50	m	14.75			
21	030411001010	配管	JGD40	m	9.12			
22	030411001011	配管	JGD32	m	22.4			
23	030411001013	配管	PVC-20	m	129.32			
24	030404035001	插座		个	39			
25	030404035002	插座	空调插座	个	7			
26	040801029001	照明开关	单联单控开关	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程      标段：克旗蒙古族小学维修工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程

标段：克旗蒙古族小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



克旗蒙古族小学维修工程--运 工程  
动场

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程--运动场

标段：克旗蒙古族小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除面层	1. 铲除塑胶地面	m2	1443			
2	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:清除原草皮	m2	2143.3			
3	041001004001	铣刨路面		m2	3562			
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石		m	241			
5	041001002001	拆除人行道	1. 材质:悬浮地板	m2	901			
6	041001004002	铣刨路面		m2	5472			
7	040103002001	余方弃置		m3	995.93			
8	040203009001	塑胶面层	1. 13mm厚塑胶地面 2. 5cm沥青混凝土: 3. 乳化沥青透层	m2	1976.2			
9	040203009002	人造草坪	1. 50厚人造草坪面层（填充石英砂及环保橡胶颗粒） 2. 5cm沥青混凝土: 3. 乳化沥青透层	m2	2143.3			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*1000	m	186			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c30	m2	509			
12	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c30	m2	4415			
13	040201022001	排水沟、截水沟		m	102.6			
14	011702029001	散水		m2	119.4			
15	04B001	拆除算子		m2	14.5			
16	050201004001	树池围牙、盖板(算子)		m2	14.5			
17	010101003001	挖沟槽土方		m3	7.25			
18	010605002001	钢板墙板		m2	15.59			
19	040205006001	标线		m2	115.55			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程--运动场 标段：克旗蒙古族小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7								
8								
9								
10	041109002001	夜间施工增加费						
11	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
12	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程--运动场

标段：克旗蒙古族小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称：克旗蒙古族小学维修工程--运动场

标段：克旗蒙古族小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：